

参 考 数 量 書

工事名称： 障害者支援施設皆光園改築工事

工事場所： 埼玉県深谷市人見1998番地

- * この参考数量書は、本工事を積算する際の参考として提示するものです。入札の際は、設計図書に従い積算して下さい。
なお、参考数量書への質問は回答できません。ご了承ください。

工事名称： 障害者支援施設皆光園改築工事

設計金額： ￥ 円 (工事価格 ￥ 円)

備考

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
① 直接工事費		1	式			
② 共通仮設費		1	式			
③ 現場管理費		1	式			
④ 一般管理費等		1	式			
⑤ 有価物売却費		1	式			
⑥ 工事価格						
⑦ 工事価格(改め)						
⑧ 消費税等相当額						
合計						

記号	名 称	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	㊸ 共通仮設費						
	共通仮設費	率分		1 式			
	積上分			1 式			
	計						

記号	名 称	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
A	建築工事						
I	本体工事		1	式			
II	渡り廊下工事		1	式			
III	車庫工事		1	式			
IV	多目的ホール改修工事		1	式			
V	外構工事		1	式			
VI	解体工事		1	式			
	計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	積上げ共通仮設費						
	(第1期)						
	仮囲い	H=2m 設置期間21か月 2期に引き継ぎ	107.0	m			
	仮囲い	H=2m 設置期間21か月	32.4	m			
	出入口ゲート	W=6000 設置期間21か月 2期に引き継ぎ	1.0	か所			
	(第2期)						
	仮囲い	H=2m 設置期間8か月 1期から引き継ぎ	51.5	m			
	仮囲い	H=2m 設置期間8か月 1期から引き継ぎ、盛替えて2期に引き継ぎ	55.5	m			
	出入口ゲート	W=6000 設置期間8か月 1期から引き継ぎ	1.0	か所			
	積上げ共通仮設費-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	本体工事						
1	直接仮設工事		1.00	式			
2	土工事		1.00	式			
3	地業工事		1.00	式			
4	鉄筋工事		1.00	式			
5	コンクリート工事		1.00	式			
6	型枠工事		1.00	式			
7	鉄骨工事		1.00	式			
8	既製コンクリート工事		1.00	式			
9	防水工事		1.00	式			
10	タイル工事		1.00	式			
11	木工事		1.00	式			
12	屋根及びとい工事		1.00	式			
13	金属工事		1.00	式			
14	左官工事		1.00	式			
15	建具工事		1.00	式			
16	塗装工事		1.00	式			
17	内外装工事		1.00	式			
18	ユニット及びその他工事		1.00	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣り方		2548.00	m2			
	墨出し		4580.00	m2			
	養生		4580.00	m2			
	清掃・後片付け		4580.00	m2			
	枠組本足場(手すり先行方式)	高さ12m未満 建地幅900mm	3240.00	m2			
	最上部安全手摺	枠組本足場用	446.00	m			
	車寄せ・中庭 脚立足場	並列 H=1.8m	73.40	m2			
	内部足場	脚立足場	4580.00	m2			
	垂直養生	外部 メッシュシート張り	3240.00	m2			
	仮設材運搬		1.00	式			
	1-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	総掘り H980 自立山留内	2850.00	m3			
	根切り	つぼ、布掘り H2000~410	2486.00	m3			
	埋戻し(B種)	発生土	1173.00	m3			
	盛土(B種)	発生土	142.00	m3			
	建設発生土運搬	10ダンプ バックホウ0.8m3 14.0km以下	4020.00	m3			
	建設発生土処分	場外般出	4020.00	m3			
	土工機械運搬		1.00	式			
	中庭 盛土(B種)	発生土	1.10	m3			
	中庭 排水根切り	つぼ・布掘り	42.9	m3			
	中庭 排水埋戻し	つぼ・布掘り	21.8	m3			
	中庭 舗装盛土	排水からの流用土	6.1	m3			
	中庭 排水建設発生土処分	場外般出	15.0	m3			
	山留	H鋼打込工事 プレオーガミルク工法	1.00	式			
	2-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	再生砕石地業	再生クラッシュラン	169.00	m3			
	捨てコンクリート地業	打設手間共 FC-18(N/m ² ·m) S-15	32.40	m3			
	土間コンクリート地業	打設手間共 FC-18(N/m ² ·m) S-15	105.00	m3			
	床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	1575.00	m2			
	ラップルコンクリート	打設手間共 FC-18(N/m ² ·m) S-15	2461.00	m3			
	3-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	101.00	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	314.00	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	78.90	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	62.20	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	38.20	t			
	鉄筋スクラップ控除	へび- H2	-16.00	t			
	鉄筋加工組立	RC壁式構造	571.00	t			
	鉄筋運搬	10t	571.00	t			
	鉄筋ガス圧接	SD345 D19-D19	1226.00	ヶ所			
	鉄筋ガス圧接	SD345 D22-D22	1510.00	ヶ所			
	梁貫通補強		1.00	式			
	消化水槽床 溶接金網	6φ-100×100	7.70	m2			
	4-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	基礎部 普通コンクリート	FC-24(N/m ² ・m ²) S-15	690.00	m ³			
	基礎部 普通コンクリート	FC-27(N/m ² ・m ²) S-15	527.00	m ³			
	基礎部 普通コンクリート	構造土間 FC-24(N/m ² ・m ²) S-15	78.00	m ³			
	基礎部 普通コンクリート	構造土間 FC-27(N/m ² ・m ²) S-15	5.00	m ³			
	地上部 普通コンクリート	構造土間 FC-24(N/m ² ・m ²) S-18	1499.00	m ³			
	地上部 普通コンクリート	FC-27(N/m ² ・m ²) S-15	970.00	m ³			
	地上部 普通コンクリート	デッキコン FC-27(N/m ² ・m ²) S-15	6.50	m ³			
	押えコンクリート	FC-18(N/m ² ・m ²) S-18	213.00	m ³			
	嵩上コンクリート	FC-18(N/m ² ・m ²) S-18	23.10	m ³			
	コンクリート打設手間		1.00	式			
	ポンプ圧送		1.00	式			
	構造体強度補正		1.00	式			
	5-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事						
	基礎部 普通型枠		4717.00	m2			
	基礎部 打放型枠	巾木 B種	69.40	m2			
	地上部 普通型枠		8918.00	m2			
	地上部 打放型枠	壁式構造 B種	8267.00	m2			
	地上部 曲面打放型枠	B種	4.70	m2			
	地上部 普通雑型枠		28.30	m2			
	型枠運搬	10t	22004.00	m2			
	出隅面取 目地棒		99.20	m			
	人通孔型枠	φ500 L=250、L=300	53.00	ヶ所			
	VS400用 ワインディングパイプ	φ250	163.00	m			
	VS650用 ワインディングパイプ	φ450	282.00	m			
	6-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	鉄骨工事						
	H形鋼	SS400 H-150*75*5*7	0.12	t			
	H形鋼	SS400 H-250*125*6*9	0.23	t			
	H形鋼	SS400 H-294*200*8*12	1.30	t			
	H形鋼	SS400 H-300*150*6.5*9	0.52	t			
	溝形鋼	SS400 [-300*90*9*13	0.33	t			
	鋼管	STK400 φ-267.4*12.7	0.56	t			
	角形鋼管	STKR400 □-60*30*1.6	0.04	t			
	平鋼	SS400 FB-9*25	0.01	t			
	平鋼	SS400 FB-9*38	0.01	t			
	鋼板	SS400 PL-6	0.03	t			
	鋼板	SS400 PL-9	0.04	t			
	鋼板	SS400 PL-12	0.06	t			
	鋼板	SN490B PL-32	0.11	t			
	鋼板	SN490C PL-19	0.05	t			
	鉄骨スクラップ控除	△ ^レ - H2	-0.11	t			
	トルシア形高力ボルト	S10T M16*35	16.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20*40	12.0	本			
	トルシア形高力ボルト	S10T M20*55	206.0	本			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アンカーボルト	SS400 M22 L770	8.0	本			
	アンカーボルト	SS400 M20 L400	4.0	本			
	工場加工組立	工場溶接 脚長隅肉6mm換算 70.30m	3.1	t			
	防錆塗装	JIS K 5674	3.1	t			
	超音波探傷試験	工場内	30.0	ヶ所			
	鉄骨運搬		3.1	t			
	鉄骨建て方		3.1	t			
	特殊高力ボルト締付け		136.0	本			
	梁天端 スタットボルト	φ16- H80	300.0	本			
	合成スラブ用デッキプレート	QL99-50-12	61.6	m2			
	合成スラブデッキプレート用 デッキ流れ止め	H130 PL-1.6	22.8	m			
	アンカーボルト埋込み	AB-M20 L400	14.0	本			
	アンカーボルト埋込み	AB-M22 L770	8.0	本			
	ベース下均しモルタル	300*300*T30	4.0	ヶ所			
	ベース下均しモルタル	450*450*T30	2.0	ヶ所			
	7-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	既製コンクリート工事						
	[外部]						
	ハト小屋 壁 コンクリートブロック積み	帳壁積(塗り)下地 A種 t=150	4.50	m2			
	[外部] 計						
	8-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	防水工事						
	[外部]						
	アスファルト防水層	AI-1 平面 押出法ポリスチレンフォーム断熱材 3種bA(スキン層付) 絶縁クロス1000	2416.00	m2			
	立上り アスファルト防水層	AI-1 立上り面	202.00	m2			
	立上り 防水押えアングル	既製アルミアングル シーリング共	581.00	m			
	立上り 緩衝材	既製品	520.00	m			
	伸縮目地	25×80 既製品	1658.00	m			
	PH階 塩ビシート防水	断熱材:硬質ウレタンフォーム t=50	56.60	m2			
	PH階 立上り 塩ビシート防水	立上り面	30.00	m2			
	車寄せ屋根 シート防水	t=2.0 木毛板下地t=12+12	65.00	m2			
	車寄せ屋根 立上り シート防水	t=2.0	2.70	m2			
	車寄せ屋根 立上り シート防水	t=2.0 木毛板下地t=12+12	5.00	m2			
	笠木 トラペット ウレタンゴム系塗膜防水	X-2 密着工法 平面	161.00	m2			
	鼻先 トラペット ウレタンゴム系塗膜防水	X-2 密着工法 立上り	162.00	m2			
	アンテナ基礎 天端 ウレタンゴム系塗膜防水	X-2 密着工法 平面	0.80	m2			
	ハト小屋 天端 ウレタンゴム系塗膜防水	X-2 密着工法 平面	15.00	m2			
	太陽光発電設備基礎 天端 ウレタンゴム系塗膜防水	X-2 密着工法 平面	8.00	m2			
	庇 天端 ウレタンゴム系塗膜防水	X-1 緩衝工法 平面	20.10	m2			
	アンテナ基礎 鼻先立上り ウレタンゴム系塗膜防水	X-2 密着工法 立上り	0.50	m2			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ハト小屋 鼻先立上り ウレタン系塗膜防水	X-2 密着工法 立上り	16.30	m2			
	太陽光発電設備基礎 鼻先立上りウレタン系塗膜防水	X-2 密着工法 立上り	9.60	m2			
	庇 鼻先立上り ウレタン系塗膜防水	X-2 密着工法 立上り	28.50	m2			
	ハト小屋 壁 ウレタン系塗膜防水	X-2 密着工法 立上り	4.50	m2			
	バルコニー 床 特定化学物質 無配合ウレタン塗膜防水	平面	96.30	m2			
	バルコニー 立上り 特定化学物質 無配合ウレタン塗膜防水	立上り	68.10	m2			
	アンテナ基礎 立上り 壁付水切	既製品 アルミ製 直線	1.60	m			
	バルコニー 立上り 壁付水切	既製品 アルミ製 コーナー 直角 L=300+300	16.00	か所			
	バルコニー 立上り 壁付水切	既製品 アルミ製 直線	172.00	m			
	太陽光発電・アンテナ基礎 立上り 壁付水切	既製品 アルミ製 コーナー 直角 L=300+300	132.00	か所			
	ハト小屋点検口 シーリング	MS-2 変性シリコン系(2成分形)15×10	4.80	m			
	パラベット笠木 シーリング	PU-2 ポリウレタン系(2成分形) 20×10	427.00	m			
	バルコニー シーリング	MS-2 変性シリコン系(2成分形) 15×10	172.00	m			
	車寄せ屋根笠木・幕板・見切 シーリング	MS-2 変性シリコン系(2成分形) 15×10	74.50	m			
	車寄せ屋根水切金物 シーリング	MS-2 変性シリコン系(2成分形) 15×10	9.20	m			
	太陽光発電・アンテナ基礎 シーリング	MS-2 変性シリコン系(2成分形) 15×10	41.20	m			
	打継目地 壁 シーリング	PU-2 ポリウレタン系(2液分形) 25×10	464.00	m			
	誘発目地 壁 シーリング	PU-2 ポリウレタン系(2液分形) 20×10	759.00	m			
	建具周囲 シーリング	変成シリコン系(MS-2) 15×10	1481.00	m			
	立上り 乾式保護材(中空押出セメント板)	t=15 H=400	483.00	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	乾式保護材	出隅 H=400	38.00	か所			
	乾式保護材	入隅 H=400	34.00	か所			
	[外部] 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[内部]						
	床 アスファルト防水	E-1	293.00	m2			
	立上り アスファルト防水	E-1	111.00	m2			
	立上り 防水押え金物	シーリング共	303.00	m			
	EVビット 床 塗膜防水		18.20	m2			
	EVビット 壁 塗膜防水		40.40	m2			
	消火水槽 床 塗膜防水		13.40	m2			
	ビット 釜場 塗膜防水	立上共 600×600×H600 (1.80m2/か所)	5.00	か所			
	消火水槽 釜場 塗膜防水	立上共 300×300×H300 (0.45m2/か所)	1.00	か所			
	消火水槽 壁 塗膜防水		21.80	m2			
	アルミ水切金物取合 シーリング	SR-1 10×10	28.10	m			
	[内部] 計						
	9-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	タイル工事						
	[外部]						
	車寄せ床 磁器質タイル貼り	300角	9.40	m2			
	エントランス廻り壁 磁器質タイル	300角 モルタル面	9.80	m2			
	[外部] 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[内部]						
	1F風除室、ホール 床 磁器質タイル	300角 モルタル面	28.30	m2			
	1F風除室、ホール 壁 磁器質タイル	300角 モルタル面	26.00	m2			
	1F風除室、ホール 壁 磁器質タイル	300角 PBル面	3.50	m2			
	1、2F機械浴室 床 モザイクタイル	50角 モルタル面	53.60	m2			
	1、2F便所① 床 モザイクタイル	50角 モルタル面	127.00	m2			
	1、2F汚物室 床 モザイクタイル	50角 モルタル面	22.10	m2			
	2Fシャワー、多目的、車椅子 床 モザイクタイル	50角 モルタル面	28.10	m2			
	1、2F機械浴室 立上り モザイクタイル	50角 モルタル面	4.70	m2			
	1、2F便所① 立上り モザイクタイル	50角 モルタル面	31.20	m2			
	1、2F便所① 立上り モザイクタイル	50角 PB面	1.00	m2			
	1、2F汚物室 立上り モザイクタイル	50角 モルタル面	7.30	m2			
	1、2F汚物室 立上り モザイクタイル	50角 PB面	1.50	m2			
	2Fシャワー、多目的、車椅子 立上り モザイクタイル	50角 モルタル面	11.30	m2			
	2Fシャワー、多目的、車椅子 立上り モザイクタイル	50角 PB面	6.30	m2			
	1、2F機械浴室 壁 陶器質タイル	100角 ケイカル板面	2.50	m2			
	1、2F便所① 壁 陶器質タイル	100角 モルタル面	187.00	m2			
	1、2F便所① 壁 陶器質タイル	100角 PB面	55.70	m2			
	1、2F便所① 壁 陶器質タイル	100角 ケイカル板面	9.00	m2			
	1、2F汚物室 壁 陶器質タイル	100角 モルタル面	34.70	m2			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1、2F汚物室 壁 陶器質タイル	100角 PB面	32.10	m2			
	1、2F汚物室 壁 陶器質タイル	100角 ケイカル板面	9.90	m2			
	1F厨房関連室 壁 陶器質タイル	100角 モルタル面	88.60	m2			
	1F厨房関連室 壁 陶器質タイル	100角 PB面	38.30	m2			
	[内部] 計						
	10-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	木工事						
	1、2F便所① 大便器廻り 框	堅木 90×50	12.00	m			
	1F厨房 更衣・休憩室 框	ナラ 120×50 蹴込板共:H=150	0.80	m			
	1F厨房 更衣・休憩室 床 桧縁甲板	厚15 ワラ合板 厚12 木下地組共:H=173	1.60	m2			
	畳寄せ		9.40	m			
	桧縁甲板 雑巾摺		3.10	m			
	物入 雑巾摺		3.60	m			
	物入 床 シ合板	厚5.5 木下地組共:H=200	0.40	m2			
	物入 中段 床 シ合板	厚5.5 木根太組共	0.40	m2			
	物入 壁 シ合板	厚4 LGS面	5.30	m2			
	物入 天井 シ合板	厚4 LGS面	0.40	m2			
	物入 天井 廻縁		2.80	m			
	壁 耐水合板	厚12 LGS面	420.00	m2			
	掃き出し 下額縁	堅木 130×25	91.80	m			
	額縁	桐 95×25	148.00	m			
	額縁	桐 105×25	11.00	m			
	額縁	桐 110×25	8.00	m			
	額縁	桐 130×25	1078.00	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	額縁	梲 133×25	5.80	m			
	額縁	梲 140×25	5.40	m			
	額縁	梲 145×25	26.70	m			
	額縁	梲 190×25	12.20	m			
	額縁	梲 225×25	6.10	m			
	額縁	梲 298×25	5.20	m			
	WD-1 木製建具枠	梲 戸当り付 110×25	9.20	m			
	WD-2 木製建具枠	梲 無目 110×25	4.80	m			
	1、2F支援員室 開口三方枠	梲 260×25 W2300×H1300	2.00	か所			
	2Fデイサービス医務・ケア関係準備室 開口三方枠	梲 260×25 W2000×H1300	1.00	か所			
	ユニットバス付枠	合成樹脂製 W660×H1822	2.00	か所			
	11-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	屋根及びとい工事						
	縦樋	カラ-VP管 Φ100 SUS支持金物共	451.00	m			
	エントランス 縦樋	SUS製 Φ100 SUS支持金物共	7.40	m			
	縦樋雨水埋設管	VU管 Φ125	144.00	m			
	12-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	金属工事						
	[外部]						
	ルーフトレイン	鋳鉄製 縦型 Φ100 アスファルト防水用	56.00	か所			
	ルーフトレイン	鋳鉄製 横引 Φ100 シート防水用	6.00	か所			
	ルーフトレイン	鋳鉄製 縦型 Φ100 シート防水用	2.00	か所			
	ルーフトレイン	鋳鉄製 縦型 Φ100 塗膜防水用	19.00	か所			
	溶接金網	Φ6-100×100	2403.00	m2			
	屋上手摺	アルミ製控付 H=1100 手摺: □-100×50×2.3 控柱: □-60×30×2.3	319.00	m			
	屋上手摺門扉	アルミ製控付 W800×H1100 片開き戸	12.00	か所			
	ELVホールスロープ	W5600×D2300×H350 溶融亜鉛メッキ塗装 床: 縞鋼板 t=6・t=9 下地金物L-50×50 ササリ桁: C-150×75 柱: □-75×75×2.3 手摺: □-40×25×1.6 H=1110	1.00	か所			
	ELVホールスロープ	W5700×D1200×H350 溶融亜鉛メッキ塗装 床: 縞鋼板 t=6・t=9 下地金物L-50×50 ササリ桁: C-150×75 柱: □-75×75×2.3 手摺: □-40×25×1.6 H=1110	2.00	か所			
	EXP・J金物	①屋根-屋根 アルミ製 W=1140	6.00	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		小口フタ					
EXP・J金物		①屋根-屋根 アルミ製 L=4,375	3.00	か所			
		耐火仕様 クリアランス150					
EXP・J金物		②外壁-外壁 熱可塑性エラストマー W=150	6.00	か所			
		耐火仕様 クリアランス150					
出入口階段 ハンズリップ		ステンレス製ゴムタイヤ入()	6.00	m			
アルミ笠木		既製品 コーナー 直角 L=500+500	4.00	か所			
		W=225					
アルミ笠木		既製品 コーナー 直角(500+500)	8.00	か所			
		W=225					
アルミ笠木		既製品 直線 W=225	48.70	m			
バルコニー アルミ笠木		アルミトップレール手摺一体型 W=225	119.00	m			
		手摺H=300					
車寄せ屋根 笠木 ステンレス笠木		ステンレスパネル t=5.0 糸=515	24.80	m			
		下地金物共					
車寄せ屋根 壁 ステンレス幕板		ステンレスパネル t=5.0 糸=375	24.60	m			
		下地金物共					
車寄せ屋根 壁 ステンレス見切		ステンレスパネル t=5.0 糸=210	24.40	m			
		下地金物共					
車寄せ 軒天 不燃アルミハンドレ		t=13 NM-2239	64.40	m ²			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軒天 軽量鉄骨天井下地	25形 金属面	64.40	m2			
	軒天 天井インサート	鉄骨用	64.40	m2			
	車寄せ 軒天 アルミスパンドレル用廻縁		41.60	m			
	ハト小屋 壁点検口	スチール製 焼付塗装 600角 付属金物共	2.00	か所			
	タラップ	H=2500	3.00	か所			
	[外部] 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[内部]						
	(内部)						
	ライニング 壁 軽量鉄骨下地	65型 @300	77.40	m2			
	ライニング 壁 軽量鉄骨下地	65型 @450	20.00	m2			
	壁 軽量鉄骨下地	65型 @300	676.00	m2			
	壁 軽量鉄骨下地	65型 @450	13.10	m2			
	壁 軽量鉄骨下地	90型 @300	42.60	m2			
	LSD-12、WD-1 軽量鉄骨下地開口補強	65型 W600×H2000 三方	6.00	か所			
	UB枠 軽量鉄骨下地開口補強	65型 W660×H1822 四方	2.00	か所			
	機械室SD-8 軽量鉄骨下地開口補強	65型 W700×H2000 三方	1.00	か所			
	LSD-26 SD-3 BCD-2 軽量鉄骨下地開口補強	65型 W800×H2000 三方	4.00	か所			
	AD-8 軽量鉄骨下地開口補強	65型 W950×H2000 三方	1.00	か所			
	WD-2 軽量鉄骨下地開口補強	65型 W1600×H2000 三方	1.00	か所			
	LSD-21 軽量鉄骨下地開口補強	65型 W1800×H2150 三方	1.00	か所			
	湯沸室3方枠 軽量鉄骨下地開口補強	65型 W850×H2000 三方	1.00	か所			
	SD-6 軽量鉄骨下地開口補強	65型 W1000×H1200 四方	2.00	か所			
	AD-6 軽量鉄骨下地開口補強	65型 W1150×H2000 三方	1.00	か所			
	LSD-11 軽量鉄骨下地開口補強	65型 W1652×H2150 三方	1.00	か所			
	LSD-13 軽量鉄骨下地開口補強	65型 W1545×H2150 三方	1.00	か所			
	LSD-15 軽量鉄骨下地開口補強	65型 W3237×H2150 三方	2.00	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	LSD-10 軽量鉄骨下地開口補強	65型 W1785×H2150 三方	3.00	か所			
	LSD-9 軽量鉄骨下地開口補強	65型 W2385×H2150 三方	4.00	か所			
	LSD-25 軽量鉄骨下地開口補強	65型 W1450×H2000 三方	1.00	か所			
	壁 軽鉄鉄骨胴縁下地	W50型 @450	33.40	m2			
	梁 軽量鉄骨下地	19型 @300 突付用	6.80	m2			
	天井 軽量鉄骨下地	19型 @225 化粧PB用 H=1500以下	3135.00	m2			
	天井 軽量鉄骨下地	19型 @300 突付用 H=1500以下	600.00	m2			
	天井 軽量鉄骨下地	19型 @300 岩級板直張用 H=1500以下	93.90	m2			
	天井 軽量鉄骨下地	19型 @360 捨貼用 H=1500以下	16.20	m2			
	天井 軽量鉄骨下地	19型 @300 パネル用 H=1500以下	61.60	m2			
	天井 軽量鉄骨下地	19型 @300 パスリフ用 H=1500以下	58.20	m2			
	天井点検口	既製品 アルミニウム製 450角 一般型 額縁タイプ	208.00	か所			
	EV用 天井点検口	既製品 アルミニウム製 450角 一般型 額縁タイプ	3.00	か所			
	天井 アルミスパンデル	厚13 LGS下地共 H=1500以下	30.20	m2			
	アルミスパンデル用 天井 廻縁	アルミ製	33.60	m			
	床 ワイヤーメッシュ	φ4 100×100	375.00	m2			
	立上り タラス		50.60	m2			
	1F各所 床見切	SUS HL W=40	19.30	m			
	2F各所 床見切	アルミ製 W=80	14.50	m			
	階段室 ハンスリップ	ステンレス製 タイヤ型 接着工法 W=35 端部フラットエンド	162.00	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ガラスウール下端見切縁	アルミアングル 25×25×2	22.90	m			
	1Fホール 壁見切	アルミ見切り L 型	5.20	m			
	化粧バスパネル下部 アルミ水切金物		28.10	m			
	1F発電機室 配線ピット蓋	SUS製 厚3.0 枠共 W=300	8.00	m			
	1F厨房 食器洗浄室、下処理室 排水溝グレーチング蓋	ステンレス製 枠共 W=200	15.10	m			
	2Fシャワー、多目的、車椅子 排水溝グレーチング蓋	ステンレス製 枠共 W=200	6.80	m			
	1、2F便所① 排水溝グレーチング蓋	ステンレス製 枠共 W=200	7.70	m			
	1、2F汚物室 排水溝グレーチング蓋	ステンレス製 枠共 W=200	4.20	m			
	1、2F機械浴室 排水溝グレーチング蓋	ステンレス製 枠共 W=200	15.30	m			
	1、2F機械浴室 排水溝グレーチング蓋	ステンレス製 枠共 W=250	10.00	m			
	1F厨房 食器洗浄室、下処理室 排水溝	ステンレス製 W150×H100 U型 糸=350	15.10	m			
	2Fシャワー、多目的、車椅子 排水溝	ステンレス製 W150×H100 U型 糸=450	6.80	m			
	1、2F便所① 排水溝	ステンレス製 W150×H100 糸=350 U型	7.70	m			
	1、2F汚物室 排水溝	ステンレス製 W150×H100 糸=350 U型	4.20	m			
	1、2F機械浴室 排水溝	ステンレス製 W150×H100 糸=350 U型	15.30	m			
	1、2F機械浴室 排水溝	ステンレス製 W200×H150 糸=500 U型	1.80	m			
	1、2F機械浴室 排水溝	ステンレス製 W200×H200 糸=600 U型	10.00	m			
	1、2F機械浴室 排水目皿	ステンレス製 80A	8.00	か所			
	1F湯沸室(自販機) 開口三方枠	ステンレス HL 厚1.6 曲加工 113×25 W850×H2000	1.00	か所			
	1F湯沸室(自販機) 開口三方枠	ステンレス HL 厚1.6 曲加工 263×25 W1000×H2000	1.00	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1、2F機械浴室 開口三方枠	SUS 厚1.2 曲加工 100×25 W6760×H2000	2.00	か所			
	1F厨房 換気フード	厚1.0 SUS 取付下地材共 750×900+750×1800×H500	1.00	か所			
	1F厨房 換気フード	厚1.0 SUS 取付下地材共 1200×3800×H500	1.00	か所			
	1F厨房 食器洗浄室 換気フード	厚1.0 SUS 取付下地材共 850×950×H500	1.00	か所			
	1、2F廊下 ピクチャーレール		50.70	m			
	1Fフリールーム ピクチャーレール		7.20	m			
	2F訓練作業室・リハビリエリア ピクチャーレール		8.40	m			
	2F事務室 ピクチャーレール		3.00	m			
	2F倉庫(聴能訓練室) ピクチャーレール		4.20	m			
	2F相談室 ピクチャーレール		2.40	m			
	2F聴能訓練室 ピクチャーレール		16.80	m			
	2F訓練作業室 ピクチャーレール		7.20	m			
	1F会議室兼地域開放ルーム スクリーンボックス	アルミ製 W150×H150 凹型 L=2100	1.00	か所			
	2F会議室兼地域開放ルーム スクリーンボックス	アルミ製 W150×H150 凹型 L=2100	1.00	か所			
	事務室 ブラインドボックス	アルミニウム製 押出し型材 W120×H150 凹型	6.00	m			
	1、2F機械浴室 ブラインドボックス	アルミニウム製 押出し型材 W120×H150 凹型	8.00	m			
	カーテンボックス	アルミニウム製 押出し型材 W120×H150 凹型	292.00	m			
	カーテンレール	ステンレス製 ダブル	290.00	m			
	1、2F機械浴室 カーテンレール	ステンレス製 シングル 三方枠に取付	13.50	m			
	TB-1、2 カーテンレール	ステンレス製 シングル	30.40	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1、2F脱衣室 LSD-2、17部 カーテンレール	ステンレス製 シングル LSD上枠に取付	5.90	m			
	1F厨房 更衣・休憩室 天吊カーテンレール	ステンレス製 H=500 W1800+1300×2 コーナー直角加工:2か所	1.00	か所			
	2F訓練作業室・リハビリエリア 天吊カーテンレール	ステンレス製 H=700 L=5600	1.00	か所			
	2F訓練作業室・リハビリエリア 天吊カーテンレール	ステンレス製 H=700 L=3800+2100 コーナーR加工:1か所	1.00	か所			
	2F訓練作業室・リハビリエリア 天吊カーテンレール	ステンレス製 H=700 L=3400+2500 コーナーR加工:1か所	1.00	か所			
	2F静養室 天吊カーテンレール	ステンレス製 H=500 L=2500+2650+1200	1.00	か所			
	2F授乳室 天吊カーテンレール	ステンレス製 H=500 L=2025	1.00	か所			
	1、2F支援員室 天吊カーテンレール	ステンレス製 H=500 L=7225	2.00	か所			
	1、2F職員用休憩兼更衣室(男・女) 天吊カーテンレール	ステンレス製 H=500 L=2200+1500+1275 コーナーR加工:2か所	4.00	か所			
	ビット、消火水槽 床下点検口	アルミ製 600角 密閉型 屋内用 鍵付	12.00	か所			
	ビット、消火水槽 タラップ	ステンレス製 φ22 W=400	12.00	か所			
	人通口上部 手掛けタラップ	ステンレス製 φ22 W=400	158.00	か所			
	EXP.ジャパ [®]	⑤ 床-床 S15-KFX-B 耐火仕様	3.00	か所			
		アルミ製 化粧床タイプ [®] W=270					
	EXP.ジャパ [®]	⑥ 床-床 S15-KFX-B	3.00	か所			
		アルミ製 化粧床タイプ [®] W=270					
	EXP.ジャパ [®]	⑧ 壁-壁 N-BU150	12.00	か所			
		アルミ製 W=321.5					
	EXP.ジャパ [®]	⑨ 天井-天井 N-BT150	6.00	か所			
		アルミ製 W=295					

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	防煙垂壁 天井内 取付補強材	CW-25通し	34.80	m			
	RM3-103上部 下地補強	W型野縁	5.60	m			
	SLW-1上部 鉄骨下地	鉄骨一次下地:□-100×100×2.3 吊材:@1000以内	5.20	m			
		振れ止め:@2000以内 H=150					
	SLW-1上部 収納部 鉄骨下地	鉄骨一次下地:□-100×100×2.3 吊材:@500以内	1.80	m			
		振れ止め:@1000以内 H=150					
	SLW-2上部 鉄骨下地	鉄骨一次下地:□-100×100×2.3 吊材:@1000以内	6.50	m			
		振れ止め:@2000以内 H=350					
	SLW-2上部 収納部 鉄骨下地	鉄骨一次下地:□-100×100×2.3 吊材:@500以内	1.80	m			
		振れ止め:@1000以内 H=350					
	[内部] 計						
	13-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	左官工事						
	[外部]						
	コンクリート金鍍仕上げ	防水下地	2472.00	m2			
	ハトPH階笠木パラペット コンクリート金鍍仕上げ	防水下地 W=245	68.00	m			
	笠木パラペット コンクリート金鍍仕上げ	防水下地 W=200	60.70	m			
	笠木パラペット コンクリート金鍍仕上げ	防水下地 W=400	361.00	m			
	天端 コンクリート金鍍仕上げ	防水下地	43.90	m2			
	出入口階段 床 コンクリート金鍍仕上げ		0.50	m2			
	出入口階段 踏面蹴込 コンクリート金鍍仕上げ		2.00	m2			
	床 コンクリート金鍍仕上げ	防水下地	96.30	m2			
	中庭スロープ 床 コンクリート金鍍仕上げ	刷毛引き	11.30	m2			
	天端 コンクリート金鍍仕上げ		6.50	m2			
	コンクリート金鍍仕上げ	押えコンクリート面	2221.00	m2			
	排水溝 コンクリート直均し仕上げ	金ごて W=600	303.00	m			
	立上り コンクリート打放し面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理	0.70	m2			
	壁 コンクリート打放し面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理	38.40	m2			
	壁	B種 部分目違いばらい コーン処理	2545.00	m2			
	立上り コンクリート打放し面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理	3.40	m2			
	手摺 コンクリート打放し面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理	200.00	m2			
	立上り 曲面コンクリート打放し面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理	4.70	m2			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	外巾木 コンクリート打放し面補修	部分目違いばらい コーン処理	98.00	m2			
	立上り コンクリート打放し面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理無	365.00	m2			
	太陽光発電設備基礎 立上り コンクリート打放し面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理無	9.60	m2			
	壁 コンクリート打放し面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理無	231.00	m2			
	鼻先 パラペット コンクリート打放し面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理無	162.00	m2			
	立上り 入隅R取りモルタル		552.00	m			
	ハト小屋 壁 モルタル塗り	金ごて 防水下地	4.50	m2			
	床 モルタル塗り	木ごて t=37 一般タイル下地	9.40	m2			
	壁 複層模様吹付E	コンクリート面 凸部処理 下地処理共	2339.00	m2			
	バルコニー 壁 複層模様吹付E	コンクリート面 下地処理共	225.00	m2			
	バルコニー外壁 手摺 複層模様吹付E	コンクリート面 下地処理共	142.00	m2			
	バルコニー内壁 手摺 複層模様吹付E	コンクリート面 下地処理共	57.80	m2			
	軒天 外装薄塗材E	コンクリート面 下地処理共	312.00	m2			
	ハト小屋 建具周囲モルタル充填	外部建具	4.80	m			
	建具周囲モルタル充填	外部建具	1481.00	m			
	[外部] 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[内部]						
	階段下倉庫(ホップ室) 床 コンクリート金鰻	仕上	11.50	m2			
	EVピット 床 コンクリート金鰻	塗膜防水下	18.20	m2			
	消火水槽 床 コンクリート金鰻	塗膜防水下	13.40	m2			
	床 コンクリート金鰻	貼物下	3383.00	m2			
	スロープ 床 コンクリート金鰻	貼物下	9.10	m2			
	床 コンクリート金鰻	塗床下	105.00	m2			
	床 コンクリート金鰻	仕上	66.70	m2			
	床 コンクリート金鰻	乾式二重床下	10.60	m2			
	床 コンクリート金鰻	鋼製束下	14.60	m2			
	床 コンクリート金鰻	ユニットバス下	4.10	m2			
	床 コンクリート金鰻	ポリスチレンフォーム下	76.70	m2			
	PS、DS、EPS 床 コンクリート金鰻	仕上	24.40	m2			
	ピット 床 コンクリート金鰻	仕上	1494.00	m2			
	ハト小屋 床 コンクリート金鰻	仕上	9.60	m2			
	笠木 コンクリート金鰻	吹付下 W=240	24.40	m			
	床 モルタル金鰻	アス防水下	235.00	m2			
	床 モルタル金鰻	厚50 アス防水下	58.20	m2			
	床 モルタル金鰻	貼物下	13.20	m2			
	踊場 モルタル金鰻	貼物下	21.90	m2			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	踏面 モルタル金鍍	貼物下	43.10	m2			
	蹴込 モルタル金鍍	貼物下	26.80	m2			
	床 モルタル木鍍	タイル下	259.00	m2			
	立上り モルタル木鍍	タイル下	5.40	m2			
	立上り モルタル木鍍	タイル下 ラス張面 こすり共	53.90	m2			
	壁 モルタル木鍍	タイル下	331.00	m2			
	床 モルタル薄塗	厚10 OA70ア-下	162.00	m2			
	床 防水モルタル金鍍	仕上	3.00	m2			
	立上り 防水モルタル金鍍	仕上 W150×H200 糸=550 Ⅱ型	5.40	m			
	排水溝 防水モルタル金鍍	仕上 W150×H100 糸=350 U型	15.10	m			
	防油柵 防水モルタル金鍍	仕上 立上共 300×300×H300 (0.45m2/か所)	1.00	か所			
	立上り 面取モルタル		197.00	m			
	立上り コンクリート打放面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理	111.00	m2			
	巾木 コンクリート打放面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理	16.90	m2			
	ササ巾木 コンクリート打放面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理	15.20	m2			
	壁 コンクリート打放面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理	4026.00	m2			
	EV枠廻り モルタル詰め		58.30	m			
	建具周囲モルタル充填	内部建具	1442.00	m			
	巾木 複層模様吹付E	コンクリート面 色分 H=100	92.20	m			
	巾木 複層模様吹付E	コンクリート面 色分 H=100~200	14.50	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	巾木 複層模様吹付E	コンクリート面 色分 H=200	3.00	m			
	ササ巾木 複層模様吹付E	コンクリート面 色分 H≒178	85.10	m			
	壁 複層模様吹付E	コンクリート面 色分	529.00	m2			
	段裏 外装薄塗材E	コンクリート面 下地処理共	49.90	m2			
	[内部] 計						
	14-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	建具工事						
15-1	アルミ製建具工事		1.00	式			
15-2	鋼製建具工事		1.00	式			
15-3	鋼製軽量建具工事		1.00	式			
15-4	自動ドア工事		1.00	式			
15-5	木製建具		1.00	式			
15-6	自動扉開閉装置		1.00	式			
15-7	スライディングウォール工事		1.00	式			
15-8	防音建具工事		1.00	式			
15-9	硝子工事		1.00	式			
	15-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15-1	アルミ製建具工事						
		特記無き限り 電解着色 枠見込:70 A種					
		網戸 水切皿板(掃出:SUS製) 指挟み防止ゴム付 開口制限					
		ストップ 四方アルミアングル 付金物一式共					
AW-1	引違掃出窓	W1700×H2200 鍵付クレセント(二重ロック) 引手 三方アルミアングル	54.00	か所			
AW-2	引違窓	W1700×H1300 鍵付クレセント(二重ロック) 引手	6.00	か所			
AW-3	片開窓	W500×H1200 鍵付カムラッチハンドル(二重ロック) 四方アルミ額縁	14.00	か所			
AW-4	両開窓	W800×H1200 鍵付カムラッチハンドル(二重ロック)	2.00	か所			
AW-4A	両開窓	W800×H1200 鍵付カムラッチハンドル(二重ロック) 四方アルミ額縁	6.00	か所			
AW-5	引違窓	W1500×H1200 鍵付クレセント(二重ロック) 引手	6.00	か所			
AW-6	引違窓	W1700×H1200 鍵付クレセント(二重ロック) 引手	28.00	か所			
AW-6A	引違窓	W1700×H1200 防火設備 鍵付クレセント(二重ロック) 引手	1.00	か所			
AW-7	排煙窓付2連引違窓	W2000×H1650 鍵付クレセント(二重ロック) 引手 排煙オペレーター	8.00	か所			
AW-7A	排煙窓付2連引違窓	W1700×H1650 防火設備 鍵付クレセント(二重ロック) 引手	2.00	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		排煙オペレーター					
AW-7B	排煙窓付2連引違窓	W2000×H1650 鍵付クレセント(二重ロック) 引手	3.00	か所			
		排煙オペレーター					
AW-8	引違窓	W1200×H1200 鍵付クレセント(二重ロック) 引手	5.00	か所			
		四方アルミ額縁					
AW-9 4連	排煙窓付2連引違窓	W3000×H1650 鍵付クレセント(二重ロック) 引手	16.00	か所			
		排煙オペレーター					
AW-10	2連排煙窓	W1700×H300 排煙オペレーター	1.00	か所			
AW-11	3連排煙窓	W2000×H300 排煙オペレーター 四方アルミ額縁	1.00	か所			
AW-12 4連	排煙窓付2連引違窓	W4500×H1650 鍵付クレセント(二重ロック) 引手	2.00	か所			
		排煙オペレーター					
AW-13 2連	排煙窓付引違窓	W1700×H1450 鍵付クレセント(二重ロック) 引手	9.00	か所			
		排煙オペレーター					
AW-14 3連	排煙窓付3枚引込掃出窓	W3000×H2650 鍵付クレセント(二重ロック)	2.00	か所			
		三方アルミアングル					
AW-15	排煙窓付片開窓	W1000×H1650 鍵付カムラッチハンドル(二重ロック)	29.00	か所			
		排煙オペレーター					
AW-16 2連	排煙窓付引違窓	W2700×H1650 鍵付クレセント(二重ロック) 引手	4.00	か所			
		排煙オペレーター					
AW-17	引違窓	W1700×H1200 鍵付クレセント(二重ロック)	3.00	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		引手 T-2等級 防音サッシ					
	AW-18 3連 排煙窓付3枚引込窓	W3000×H1650 鍵付クレセント(二重ロック) 引手	1.00	か所			
	AW-19A 2連引違窓	W3000×H680 鍵付クレセント(二重ロック)	4.00	か所			
	AW-19B 2連引違窓	W3000×H1000 鍵付クレセント(二重ロック)	2.00	か所			
	AW-20 引違窓	W1700×H1050 鍵付クレセント(二重ロック)	2.00	か所			
	AW-21 引違窓	W1600×H1200 鍵付クレセント(二重ロック)	1.00	か所			
	AD-2 額入親子開戸	W1200×H2200 サムターン シリンダー錠ドアハンドル 電気錠(カードキー) 三方アルミ額縁	1.00	か所			
	AD-3 欄間付額入親子開戸	W1200×H2650 サムターン シリンダー錠ドアハンドル 電気錠(カードキー) 三方アルミアングル	2.00	か所			
	AD-4 額入片開戸	W800×H2200 サムターン シリンダー錠ドアハンドル 三方アルミアングル	2.00	か所			
	AD-5 欄間付額入片開戸	W800×H2650 サムターン シリンダー錠ドアハンドル 三方アルミアングル	3.00	か所			
	AD-6 額入片引戸	W1150×H2000 サムターン シリンダー錠 引手 三方アルミ額縁	1.00	か所			
	AD-6 片引戸	W1150×H2000 サムターン シリンダー錠 引手 三方アルミ額縁	1.00	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AD-7 額入片引戸	W950×H2000 サムターン シンダー錠 引手 三方アルミ額縁	1.00	か所			
	AD-8 額入引込戸	W950×H2000 サムターン シンダー錠 引手 三方アルミ額縁	2.00	か所			
	AD-9 片引框戸	W1300×H2000 サムターン シンダー錠 引手 三方アルミ額縁	2.00	か所			
	AD-10 ガラリ付片引框戸	W1850×H2000 サムターン シンダー錠 引手 三方アルミ額縁	1.00	か所			
	RM1-101 アルミ折り戸	W7006×H2330 たたみ幅=822	1.00	か所			
	RM2-102 アルミ折り戸	W3701×H2200 たたみ幅=483	1.00	か所			
	RM3-103 アルミ間仕切り	W5570×H2200 表面材:化粧鋼板 ホリエステル 化粧板 枠:アルミ押出型材	1.00	か所			
	15-1 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15-2	鋼製建具工事						
	SD-1A 親子開フラッシュ戸	W1200×H2200 サムターン SUS沓摺 フランス落し	2.00	か所			
	SD-1B 親子開フラッシュ戸	W1180×H2200 防火設備 サムターン SUS沓摺 フランス落し	1.00	か所			
	SD-2 両開フラッシュ戸	W1600×H2200 サムターン SUS沓摺 フランス落し	6.00	か所			
	SD-3 片開フラッシュ戸	W800×H2000 サムターン SUS沓摺	10.00	か所			
	SD-4 片開フラッシュ戸	W800×H1700 サムターン SUS沓摺	3.00	か所			
	SD-5 ガラリ付 両開フラッシュ戸	W1600×H2000 サムターン SUS沓摺 フランス落し	1.00	か所			
	SD-6 両開フラッシュ戸	W1000×H1200	2.00	か所			
	SD-7 額入片開フラッシュ戸	W800×H2000 サムターン SUS沓摺	1.00	か所			
	SD-8 片開フラッシュ戸	W700×H2000	1.00	か所			
	SD-9A 両開き2連戸	W3300×H2200	2.00	か所			
	SD-9B 両開き2連戸	W2300×H2200	1.00	か所			
	15-2 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15-3	鋼製軽量建具工事						
		特記無き限り 枠:粉体焼付塗装鋼板					
		(セ`ロVOC不燃)t=1.6 扉:粉体焼付塗装鋼板					
		(セ`ロVOC不燃)t=1.6 見込:135 片引:引棒(握部木巻) L=450					
		錠前 指挟み防止戸先ゴム 吊戸車 振れ止め エアダンパー					
		全開時ストップ 脱輪防止装置 フラットコーナーガード(枠一体型)					
		片開:レバーハンドル錠 丁番 ドアクローザー 床付戸当り					
		付属金物一式共					
	LSD-1 額入 片引ハンガー戸	W1250×H2000	2.00	か所			
	LSD-2 額入 片引ハンガー戸	W1320×H2000	2.00	か所			
	LSD-3 額入 片引ハンガー戸	W1220×H2000	38.00	か所			
	LSD-4 額入 片引ハンガー戸	W1170×H2000	4.00	か所			
	LSD-5 額入 片引ハンガー戸	W1170×H2000	1.00	か所			
	LSD-6 額入 片引ハンガー戸	W920×H2000	3.00	か所			
	LSD-7 額入 片引ハンガー戸	W820×H2000	1.00	か所			
	LSD-8 額入 片引ハンガー戸	W1220×H2000	24.00	か所			
	LSD-9 額入 片引ハンガー戸	W1220×H2000	4.00	か所			
	LSD-10 額入 片引ハンガー戸	W920×H2000	4.00	か所			
	LSD-11 額入 片引ハンガー戸	W1100×H2000	1.00	か所			
	LSD-12 額入 片開フラッシュ戸	W600×H2000	8.00	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	LSD-13 額入 2連片引ハンガー戸	W850×H2000	1.00	か所			
	LSD-14 額入 2連片引ハンガー戸	W1220×H2000	1.00	か所			
	LSD-15 額入 2連片引ハンガー戸	W2130×H2000	2.00	か所			
	LSD-16 額入 片引ハンガー戸	W1420×H2000	8.00	か所			
	LSD-17 額入 片引ハンガー戸	W1270×H2000	4.00	か所			
	LSD-18 額入 片引ハンガー戸	W1220×H2000	11.00	か所			
	LSD-18 額入 片引ハンガー戸	W1220×H2000 特定防火設備	1.00	か所			
		耐熱強化ガラスt6.5共					
	LSD-19 額入 片引ハンガー戸	W1320×H2000	2.00	か所			
	LSD-20 額入 片引ハンガー戸	W1320×H2000	1.00	か所			
	LSD-21 額入 片引ハンガー戸	W920×H2000	11.00	か所			
	LSD-22 ガラリ付額入 片引ハンガー戸	W1420×H2000 特定防火設備	2.00	か所			
		耐熱強化ガラスt6.5共					
	LSD-23 額入 片引ハンガー戸	W1270×H2000 特定防火設備 電気錠(カードキー)	3.00	か所			
		耐熱強化ガラスt6.5共					
	LSD-23 額入 片引ハンガー戸	W1270×H2000 防火設備 電気錠(カードキー)	3.00	か所			
	LSD-24 引違戸	W1200×H2000	4.00	か所			
	LSD-25 両開フラッシュ戸	W1450×H2000	1.00	か所			
	LSD-26 額入 片開フラッシュ戸	W800×H2000	34.00	か所			
	LSD-27 額入 片引ハンガー戸	W1250×H2200 特定防火設備 電気錠(カードキー)	1.00	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		耐熱強化ガラスt6.5共					
	LSD-27 額入 片引ハンガー戸	W1250×H2200 特定防火設備	5.00	か所			
		耐熱強化ガラスt6.5共					
	15-3 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15-4	自動ドア工事						
	SSD-1 両袖 FIX付引分自動扉	W4500×H2400 電気錠(カードキー) 強化ガラスt5共 HL仕上	1.00	か所			
	SSD-2 両袖 FIX付引分自動扉	W4500×H2400 強化ガラスt5共 HL仕上	1.00	か所			
	ADD-1 FIX付片引扉	W2110×H2159 強化ガラスt5共 AL2.0T	3.00	か所			
	運搬・取付調整費		1.00	式			
	15-4 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15-5	木製建具						
	WD-1 片開フラッシュ戸	W600×H2000	2.00	か所			
	WD-2 折り戸	W800×H2000	1.00	か所			
	(トイレブース)	特記無き限り 高圧ラミン化粧板					
	TB-1 トイレブース	W5722.5×D2070×H2000	4.00	か所			
	TB-2 トイレブース	W2985×H2000	4.00	か所			
	TB-5 トイレブース	W1442.5×D942.5×H2000 隔て板W1000×H2000	1.00	か所			
	TB-6 トイレブース	W3642.5×D942.5×3×H2000	1.00	か所			
	TB-7 トイレブース	W3935×D842.5×2×H2000 隔て板W1000×H2000	1.00	か所			
	TB-8 トイレブース	W2635×D1442.5×2×H2000 隔て板W1000×H2000	1.00	か所			
	TB-9 トイレブース	W2902.5×D1042.5×2×H2000 W742.2×D542.5×2×H2000 隔て板W1000×H2000	1.00	か所			
	TB-10 トイレブース	W4242.5×D980×2+1530×2 H2000	1.00	か所			
	15-5 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15-6	自動扉開閉装置						
	SSD-1 ドアエンジン	引分用	1.00	か所			
	SSD-2 ドアエンジン		1.00	か所			
	15-6 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15-7	スライディングウォール工事						
	SLW-1 スライディングウォール	W5260×H2700 表面材:指定色焼付鋼板t0.6 下地材:ラワンベニヤt4.0	1.00	か所			
	SLW-2 スライディングウォール	W5222.5×H2500 表面材:指定色焼付鋼板t0.6 下地材:ラワンベニヤt4.0	1.00	か所			
	15-7 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15-8	防音建具工事						
	BSD-1 片開フラッシュ戸	W800×H2000	1.00	か所			
	BSD-2 片開フラッシュ戸	W800×H2000	6.00	か所			
	BSD-3 片開フラッシュ戸	W1000×H2000	1.00	か所			
	15-8 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15-9	硝子工事						
	フロート板ガラス	FL5mm 透明 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	432.00	㎡			
	型板ガラス	F4mm 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	66.80	㎡			
	網入磨き板ガラス	PW6.8mm 透明 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	7.70	㎡			
	複層ガラス	FL5+A12+FL5 2.00㎡以下 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	6.10	㎡			
	強化ガラス	5mm 透明 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	91.60	㎡			
	15-9 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	塗装工事						
	[外部]						
	車寄せ 丸柱 SOP塗	鉄鋼面	4.70	m2			
	[外部] 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[内部]						
	壁 EP-Si塗	コンクリート面	371.00	m2			
	壁 EP-Si塗	PB面	65.50	m2			
	壁 EP-Si塗	ケイカル板面	526.00	m2			
	天井 EP-Si塗	ケイカル板面	587.00	m2			
	梁 EP-G塗	PB面	6.80	m2			
	CL塗	木部 畳寄せ面 糸=100以下	9.40	m			
	CL塗	木部 雑巾摺面 糸=100以下	3.10	m			
	CL塗	木部 下額縁 糸=101~200	91.80	m			
	CL塗	木部 框面 糸=101~200	12.00	m			
	CL塗	木部 框面 糸=301~400	0.80	m			
	CL塗	木部 額縁面 糸=101~200	1317.00	m			
	CL塗	木部 額縁面 糸=201~300	18.30	m			
	CL塗	木部 開口三方枠 糸=301~400	14.40	m			
	CL塗	木部 木製建具枠面 糸=301~400	14.00	m			
	SOP塗	鋼製建具面	38.90	m2			
	[内部] 計						
	16-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	内外装工事						
	[内部]						
	床 長尺塩ビシート	厚2.5 熱溶接工法	3294.00	m2			
	床 長尺塩ビシート	厚2.5 熱溶接工法 OA707-面	1.90	m2			
	床 長尺塩ビシート	厚2.5 熱溶接工法 鋼製束面	14.60	m2			
	踊場 長尺塩ビシート	厚2.5 熱溶接工法	21.90	m2			
	汚垂部 長尺塩ビシート	厚2.5 熱溶接工法	4.40	m2			
	蹴込 長尺塩ビシート	厚2.5 熱溶接工法	26.80	m2			
	踏面 長尺塩ビシート	厚2.5 熱溶接工法	43.10	m2			
	スロープ 防滑長尺塩ビシート	厚2.5 熱溶接工法	9.10	m2			
	床 複層ビニール床シート	厚2.0 熱溶接工法	19.70	m2			
	床 タイルカーペット	厚6.5	97.10	m2			
	床 タイルカーペット	厚6.5 OA707-面	160.00	m2			
	床 畳	種別:A種 畳床:WR-1 厚60 900×1100	3.00	枚			
	床 畳	種別:A種 畳床:WR-1 厚60 半帖物	9.00	枚			
	床 水性硬質ウレタン系塗床		105.00	m2			
	床 OA707-	H=50 貼物下 パチクルボード 厚25共	145.00	m2			
		置敷式:500×500 耐震性能:1.0G					
		所定荷重:3000N					
	床 OA707-	H=50 貼物下 合板 厚12	16.20	m2			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		硬質PB 厚15×3 合板 厚12					
		パーティクルボード 厚21共 置敷式:500×500					
		耐震性能:1.0G 所定荷重:3000N					
	床 OAフロア-用ボード	H=50	107.00	m			
	床 乾式二重床	H=140 畳下 合板捨貼 :厚12共	10.60	m2			
	乾式二重床 際根太		13.20	m			
	床 鋼製束	H=130	14.60	m2			
	鋼製束 際根太	H=130	15.90	m			
	床 鋼製束	合板 厚12共 パーティクルボード 厚20共	19.70	m2			
		H=450 貼物下					
	鋼製束 際根太	H=450	37.10	m			
	巾木 ソフト巾木	通常軟質 厚1.5以上 H=100	618.00	m			
	巾木 ソフト巾木	通常軟質 厚1.5以上 H=300	82.30	m			
	巾木 長尺塩ビシート	厚2.5 熱溶接工法 H=100	658.00	m			
	巾木 長尺塩ビシート	厚2.5 熱溶接工法 H=300	1055.00	m			
	巾木 巾木上部見切	アルミ見切	1713.00	m			
	巾木 水性硬質ウレタン系塗床	H=200	13.70	m			
	壁 ビニールクロス	PB面	1636.00	m2			
	壁 ビニールクロス	PB面 貼分	191.00	m2			
	壁 ビニールクロス	コンクリート面	2350.00	m2			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 ビニルクロス	コンクリート面 貼分	486.00	m2			
	天井 ビニルクロス	木目 PB面	12.20	m2			
	壁 石膏ボード	厚12.5 GL工法	898.00	m2			
	壁 石膏ボード	厚12.5 LGS面	606.00	m2			
	壁 石膏ボード	厚15 LGS面	48.90	m2			
	梁 石膏ボード	厚9.5 LGS面	6.80	m2			
	天井 石膏ボード	厚9.5 LGS面	12.20	m2			
	天井 石膏ボード	厚15 LGS面	16.20	m2			
	天井 ロックウール化粧吸音板	厚9 軽鉄直貼	93.90	m2			
	壁 耐水石膏ボード	厚12.5 GL工法	169.00	m2			
	壁 耐水石膏ボード	厚12.5 LGS面	355.00	m2			
	天井 化粧石膏ボード	厚9.5 準不燃 LGS面	3135.00	m2			
	壁 吸音ボード	厚15 PB面	53.50	m2			
	壁 吸音ボード	厚15 コンクリート面	6.90	m2			
	天井 吸音ボード	厚15 PB面	16.20	m2			
	天井 ロックウール化粧吸音板	厚9 直張	93.90	m2			
	壁 珪酸カルシウム板	厚8 PB面	128.00	m2			
	壁 珪酸カルシウム板	厚8 合板面	420.00	m2			
	天井 珪酸カルシウム板	厚8 目透かし貼 LGS面	587.00	m2			
	壁 化粧バスパネル	PB面	13.70	m2			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 化粧バスパネル	コンクリート面	44.50	m2			
	壁 化粧バスパネル出隅	PB面	13.60	m			
	天井 バスパネル	不燃 LGS面	61.60	m2			
	天井 廻縁	バスパネル専用廻縁	43.30	m			
	天井 バスリブ	不燃 LGS面	58.20	m2			
	天井 廻縁	バスリブ専用廻縁	33.70	m			
	天井 廻縁	バスリブ専用廻縁 露受金物共	10.40	m			
	天井 廻縁	塩ビ製	3755.00	m			
	コーナー処理	出隅ソイナー 塩ビ製 R状のもの	210.00	m			
	建具廻り ハット目地		322.00	m			
	床 ポリスチレンフォーム敷込	厚30	76.70	m2			
	壁 ガラスウール	厚50 ガラスクロス貼 化粧ピン留 PB面	2.20	m2			
	壁 ガラスウール	厚50 ガラスクロス貼 化粧ピン留 コンクリート面	99.20	m2			
	梁 ガラスウール	厚50 ガラスクロス貼 化粧ピン留 コンクリート面	9.60	m2			
	天井 ガラスウール	厚50 ガラスクロス貼 化粧ピン留 コンクリート面	60.30	m2			
	壁 ガラスウール充填	厚40 24kg/m3	33.40	m2			
	壁 ガラスウール充填	厚50 24kg/m3	627.00	m2			
	壁 ガラスウール充填	厚60 24kg/m3	7.80	m2			
	天井 ガラスウール敷込	厚100 24kg/m3	3975.00	m2			
	壁 硬質発泡ウレタンフォーム吹付	厚30 A種1	1575.00	m2			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	梁 硬質発泡ウレタンフォーム吹付	厚30 A種1	77.90	m2			
	天井 硬質発泡ウレタンフォーム吹付	厚30 A種1	862.00	m2			
	地下ピット天井 スタイロフォーム打込	厚50	1436.00	m2			
	壁 耐火遮音間仕切	W=134 1時間耐火 上張面材:硬質石膏ボード厚9.5 下張面材:強化石膏ボード厚12.5+12.5 上下ランナー:[75×40×0.8 スタット:65×45×0.8 (千鳥間柱@303) グラスウール:厚50 24kg/m3 接着剤:無機質又は酢ビ系点付 要目地処理:ファイバーテープ併用	459.00	m2			
	耐火遮音間仕切開口補強	W=134 W2000×H2150 三方	2.00	か所			
	壁 耐火遮音間仕切シーリング	W=134	1012.00	m			
	[内部] 計						
	17-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18	ユニット及びその他工事						
	[外部]						
	中庭床 インターロッキングブロック	(透水性) インターロッキングブロックt=60	155.00	m2			
		敷砂t=30 不織布					
		切込碎石(C40)t=100 フィルター層t=50					
	舗装直接仮設		155.00	m2			
	屋上手摺基礎	250×250×H150	120.00	か所			
	屋上手摺基礎	500×250×H150	64.00	か所			
	室外機基礎	4400×1000×H200(全体280)	8.00	か所			
	動力盤基礎	600×1000×H200(全体280)	3.00	か所			
	配線取出し小屋基礎	500×500×H200(全体280)	1.00	か所			
	交流集合盤基礎	600×500×H200(全体280)	1.00	か所			
	パソコン基礎	800×500×H200(全体280)	2.00	か所			
	郵便ポスト	SUS製 300×300×H380 前入前出ナンバー錠付	1.00	か所			
	バルコニー 避難器具	垂直敷救助袋(WA) 2階用	2.00	か所			
	中庭 側溝	鉄筋コンクリートU型側溝 W500×H540	28.80	m			
		SUS製 グレーチング蓋W=600					
	中庭 雨水枳①	鉄筋コンクリート枳 500角H=800	4.00	か所			
		SUS製 グレーチング蓋600角					

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	中庭 雨水柵①	鉄筋コンクリート柵 500角H=800	1.00	か所			
		コンクリート蓋600角					
	中庭 雨水柵②	鉄筋コンクリート柵 500角H=850	2.00	か所			
		SUS製 グレーチング蓋600角					
	中庭 雨水柵②	鉄筋コンクリート柵 500角H=850	4.0	か所			
		コンクリート蓋600角					
	中庭 雨水柵③	鉄筋コンクリート柵 500角H900	2.00	か所			
		コンクリート蓋600角					
	中庭 丸柵①	90L・45L Φ200 H305 塩ビ製	4.00	か所			
	中庭 丸柵①	90Y・45Y・45YS Φ200 H305 塩ビ製	14.00	か所			
	中庭 丸柵②	90Y・45Y・45YS Φ200 H400 塩ビ製	7.0	か所			
	中庭 雨水管	VU管 Φ125	150.00	m			
	中庭 雨水管	VU管 Φ150	3.20	m			
	中庭 雨水管	VU管 Φ200	11.6	m			
	厨房外部 ゴミ庫	既製品 W1500×D600×H1200 (DPLA-1506 SC)	2.00	基			
	[外部] 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[内部]						
	消火器	ABC10型粉末	26.00	か所			
	EV前 視覚障害者用点字ブロック	警告 300角	18.00	か所			
	階段室 視覚障害者用点字ブロック	警告 300角	87.00	か所			
	2F訓練作業室・リハビリエリア キッチン	L=2735	1.00	か所			
	1F 診察室兼処置室 看護師控室 流し台	BL L=1500	2.00	か所			
	1F湯沸室(自販機) 流し台	BL仕様 L=1200 吊戸棚 L=600共	1.00	か所			
	2F給湯室 流し台	BL仕様 L=1200 吊戸棚 L=600共	1.00	か所			
	1、2F介護用具室 流し台	BL仕様 L=1200 吊戸棚 L=600共	2.00	か所			
	1F事務室給湯室 流し台	BL仕様 L=1200 吊戸棚 L=600共	1.00	か所			
	1、2F職員用休憩室兼更衣室(男) 流し台	BL仕様 L=900 吊戸棚 L=300共	2.00	か所			
	1、2F職員用休憩室兼更衣室(女) 流し台	BL仕様 L=900 吊戸棚 L=300共	2.00	か所			
	1F実習生用宿泊室 ユニットバス		2.00	か所			
	機械浴室 機械浴槽	担架 ストレッチャー	2.00	か所			
	機械浴室 機械浴槽	既存移設	2.00	か所			
	1、2F脱衣室 介護リフト	レール及び部材のみ	4.00	か所			
	居室 介護リフト	レール及び部材のみ	34.00	か所			
	居室 介護リフト	リフト、レール及び部材	20.00	か所			
	1、2F便所(トイレA・B) 介護リフト	レール及び部材のみ	8.00	か所			
	1、2F便所①和便器部 介護リフト	リフト、レール及び部材	4.00	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2F訓練作業室・リハビリエリア 介護リフト	レール及び部材のみ	1.00	か所			
	2F多目的トイレ 介護リフト	レール及び部材のみ	1.00	か所			
	リフト取付工事費	搬入共	1.00	式			
	キックガード	厚25 H=200	641.00	m			
	キックガード出隅		51.00	か所			
	キックガード入隅		46.00	か所			
	キックガードエンド		438.00	か所			
	廊下 コーナーガード	単色 軟質樹脂製コーナー保護材 └型 H=2000	37.00	か所			
	2F訓練作業室・リハビリエリア コーナーガード	単色 軟質樹脂製コーナー保護材 └型 H=2000	1.00	か所			
	廊下 コーナーミラー		2.00	か所			
	廊下 ドームミラー		9.00	か所			
	壁付手摺	ビニール手摺 単色 φ38 └型 コンクリート面取付	469.00	m			
	壁付手摺	ビニール手摺 単色 φ38 └型 GL面取付	79.00	m			
	壁付手摺	ビニール手摺 単色 φ38 └型 LGS面取付	9.70	m			
	壁付手摺	ビニール手摺 単色 φ38 └型 アルミ製建具面取付	18.80	m			
	壁付手摺	ビニール手摺 単色 φ38 └型 鋼製扉面取付	30.60	m			
	壁付手摺コーナー		77.00	か所			
	壁付手摺エンド		451.00	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	階段室①③ 壁付手摺	ビニール手摺 φ34 L 型 コンクリート面取付	78.80	m			
		笠木:抗菌剤入樹脂 アルミ製ブラケット 樹脂製カバー					
		2段手摺					
	階段室①③ 壁付手摺コーナー	2段手摺	38.00	か所			
	階段室①③ 壁付手摺エンド	2段手摺	12.00	か所			
	階段室②a、b、c 壁付手摺	ビニール手摺 φ34 L 型 コンクリート面取付	110.00	m			
		笠木:抗菌剤入樹脂 アルミ製ブラケット 樹脂製カバー					
		1段手摺					
	階段室②a、b、c 壁付手摺コーナー	1段手摺	27.00	か所			
	階段室②a、b、c 壁付手摺エンド	1段手摺	45.00	か所			
	階段手摺 盲人用シール		16.00	か所			
	廊下 防煙垂壁	網入ガラス 6.8mm アルミ枠 W1760×H500	1.00	か所			
	廊下 防煙垂壁	網入ガラス 6.8mm アルミ枠 W2760×H500	5.00	か所			
	廊下 防煙垂壁	網入ガラス 6.8mm アルミ枠 W2760×H500	5.00	か所			
	廊下 防煙垂壁	網入ガラス 6.8mm アルミ枠 W2760×H500	2.00	か所			
	2Fデイサービス医務・ケア関係準備室 ホワイトボード(予定表)	W1800×H905	1.00	か所			
	2F廊下 ホワイトボード(予定表)	W1800×H905	1.00	か所			
	2Fフレイルーム ホワイトボード	W1800×H1200	2.00	か所			
	2F事務室 ホワイトボード	W1800×H1200	1.00	か所			
	2F倉庫(聴能訓練室) ホワイトボード	W1800×H1200	1.00	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2F聴能訓練室 ホワイトボード	W1800×H1200	2.00	か所			
	1、2F廊下 掲示板	枠の材質:アルミニウム製 表面の材質:塩ビ発泡シート貼	3.00	か所			
		マグネット式 W1200×H1200					
	2Fフレイルーム 掲示板	枠の材質:アルミニウム製 表面の材質:塩ビ発泡シート貼	4.00	か所			
		マグネット式 W1200×H1200					
	2F事務室 掲示板	枠の材質:アルミニウム製 表面の材質:塩ビ発泡シート貼	1.00	か所			
		マグネット式 W1200×H1200					
	2F聴能訓練室 掲示板	枠の材質:アルミニウム製 表面の材質:塩ビ発泡シート貼	4.00	か所			
		マグネット式 W1200×H1200					
	2F倉庫(聴能訓練室) 掲示板	枠の材質:アルミニウム製 表面の材質:塩ビ発泡シート貼	2.00	か所			
		マグネット式 W1200×H1200					
	1F廊下 掲示板	枠の材質:アルミニウム製 表面の材質:塩ビ発泡シート貼	1.00	か所			
		マグネット式 W1500×H1200					
	1、2F廊下 掲示板	枠の材質:アルミニウム製 表面の材質:塩ビ発泡シート貼	11.00	か所			
		マグネット式 W2400×H1200					
	2F相談室 掲示板	枠の材質:アルミニウム製 表面の材質:塩ビ発泡シート貼	1.00	か所			
		マグネット式 W2400×H1200					
	1、2F廊下 掲示板	枠の材質:アルミニウム製 表面の材質:塩ビ発泡シート貼	3.00	か所			
		マグネット式 W3600×H1200					
	1Fフリールーム 掲示板	枠の材質:アルミニウム製 表面の材質:塩ビ発泡シート貼	2.00	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		マグネット式 W3600×H1200					
	2F訓練作業室 掲示板	枠の材質:アルミニウム製 表面の材質:塩ビ発泡シート貼	2.00	か所			
		マグネット式 W3600×H1200					
	2F訓練作業室・リハビリエリア 掲示板	枠の材質:アルミニウム製 表面の材質:塩ビ発泡シート貼	1.00	か所			
		マグネット式 W3600×H1200					
	ライニング甲板	ポストフォーム 厚25 D=130	101.00	m			
	1、2F便所用収納(便所①) モップ掛		4.00	か所			
	便所用収納 モップ掛		2.00	か所			
	SK モップ掛		6.00	か所			
	1、2F支援員室 ロールスクリーン	操作方法:コード式 材種:合成天然繊維製	2.00	か所			
		開口三方枠に取付 W2300×H1300					
	2Fティンダービス医務・ケア関係準備室 ロールスクリーン	操作方法:コード式 材種:合成天然繊維製	1.00	か所			
		開口三方枠に取付 W2000×H1300					
	1、2F支援員室 AW-19 ロールスクリーン	操作方法:コード式 材種:合成天然繊維製	2.00	か所			
		額縁に取付 W3000×H1000					
	1F事務室 AW-20 ロールスクリーン	操作方法:コード式 材種:合成天然繊維製	2.00	か所			
		W1700×H1150					
	1、2F機械浴室 AW-13 ブラインド	形式:横形 操作方法:手動	4.00	か所			
		種類:キヤ式 スラットの種類:アルミニウム合金					
		スラット幅:25mm ボックスに取付					

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		W1700×H1450					
	1F事務室 AW-2 ブラインド	形式:横形 操作方法:手動	3.00	か所			
		種類:キヤ式 スラットの種類:アルミニウム合金製					
		スラット幅:25mm ボックスに取付					
		W1700×H1300					
	1、2F機械浴室 防水カーテン	W6760×H2000	2.00	か所			
	1、2F脱衣室 LSD-17部 防水カーテン	W1350×H2000	2.00	か所			
	1、2F脱衣室 LSD-2部 防水カーテン	W1600×H2000	2.00	か所			
	居室 付け長押	桧 L=1200	54.00	か所			
	1、2F便所用収納(便所①) 棚	ホリ合板 厚25 W1570×D400 3段	4.00	か所			
	1F厨房 各室 エプロンフック		15.00	か所			
	1F厨房 更衣・休憩室 床下換気孔	φ50 L=115 防虫網付	2.00	か所			
	カーテンレール 下地補強	合板 厚12以上 H=150	7.80	m			
	ロールスクリーン 下地補強	合板 厚12以上 H=150	4.00	m			
	付け長押 下地補強	合板 厚12以上 L=1200	36.00	か所			
	壁付手摺 下地補強	合板 厚12以上	10.10	m			
	吊戸棚 下地補強	木棧 2段	4.20	m			
	レンジフード 下地補強	木棧 3段	5.40	m			
	洗面台 下地補強	耐水合板 厚12以上	11.70	m			
	洗面カウンター 下地補強	耐水合板 厚12以上	32.80	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	吊戸棚 下地補強	耐水合板 厚12以上	6.20	m			
	手洗器 下地補強	耐水合板 厚12以上	36.00	か所			
	子供用手洗い 下地補強	耐水合板 厚12以上	2.40	m			
	小便器 下地補強	耐水合板 厚12以上	6.00	か所			
	子供用小便器 下地補強	耐水合板 厚12以上	2.00	か所			
	SK流し 下地補強	耐水合板 厚12以上	8.00	か所			
	可動手摺 下地補強	耐水合板 厚12以上	4.00	か所			
	背もたれ 下地補強	耐水合板 厚12以上	2.00	か所			
	洗面カウンター用手摺 下地補強	耐水合板 厚12以上	6.00	か所			
	へびーべつ 下地補強	耐水合板 厚12以上	2.00	か所			
	チャイルドシート 下地補強	耐水合板 厚12以上	6.00	か所			
	モップ掛 下地補強	耐水合板 厚12以上	10.00	か所			
	へーパ-ホルター 下地補強	耐水合板 厚12以上	18.00	か所			
	1F発電機室 発電機基礎	躯体、仕上共 3500×1630×H400	1.00	か所			
	ビット 連通管	L=250、300	176.00	か所			
	ビット 連通管立上	VU φ100 カラー L型 通気金物共:アルミ既製品 φ100	2.00	か所			
		SUS網付					
	EVシャフト内 煙感知器点検ボックス	①以下2項目を満足する点検口～ 「煙感知器・点検ボックス	3.00	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		(参考例)参照 (1)スイッチ取付スペース 200×90程度確保できる。 (2)錠付又は、工具を必要とする					
		ネジ付の蓋で、1mm以上 浮かないこと。					
		W230×H220					
	化学物質の濃度測定	6か所×2回	12.00	回			
	業務用洗濯機・乾燥機	洗濯器 2台 乾燥機 2台	2.00	か所			
	[内部] 計						
	18-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
19	家具工事						
		※家具仕様 A-077~083参照					
	1Fホール F-01 下足入	65人分 W3650×D390×H1615	1.00	か所			
	1Fホール F-02 下足入	26人分 W3650×D400×H1000	1.00	か所			
	1F男子、女子便所① F-03a 洗面台	穴明け:2か所 W2060×D600×H700	2.00	か所			
	1F女子便所② F-03b 洗面台	穴明け:2か所 W1670×D600×H700	1.00	か所			
	1F男子便所② F-03c 洗面台	穴明け:2か所 W1915×D600×H700	1.00	か所			
	1F廊下 F-04a 下足入	20人分 W1370×D360×H1820	1.00	か所			
	1F厨房 検収・通路 F-04b 下足入	8人分 W560×D360×H1820	2.00	か所			
	1F厨房 前室 F-04b 下足入	8人分 W560×D360×H1820	1.00	か所			
	1F厨房 残飯室 F-04b 下足入	8人分 W560×D360×H1820	1.00	か所			
	1、2F便所② F-05a 吊戸棚	W900×D300×H800	8.00	か所			
	1F男子便所 F-05b 吊戸棚	W1050×D300×H500・300	1.00	か所			
	2F女子便所 F-05c 吊戸棚	W900×D300×H500・300	1.00	か所			
	2F女子便所 F-05d 吊戸棚	W900×D300×H500・300	1.00	か所			
	2Fシャワー、多目的、車椅子 F-05e 吊戸棚	W900×D300×H600・300	5.00	か所			
	1、2F日用倉庫 F-06 倉庫棚	W5400×D600×H1800	4.00	か所			
	1、2F汚物室 F-07 収納棚	W1280×D450×H1400	4.00	か所			
	1、2F洗面所 F-08 洗面ロッカー	W4440×D365×H880	4.00	か所			
	1、2F書庫 F-09a 収納棚	W2700×D600×H1800	2.00	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1、2F書庫 F-09b 収納棚	W4500×D600×H1800	2.00	か所			
	1、2F洗濯兼リネン庫 F-10 リネン棚	W2100×D500×H1400	2.00	か所			
	1、2F脱衣室 F-11 脱衣棚	W1500×D500×H1000	2.00	か所			
	1Fシューズクローク F-13 下足入	60人分 W4110×D390×H1320	1.00	か所			
	2Fフレイルーム F-14a ランドセル棚	W1700×D500×H980	1.00	か所			
	2Fフレイルーム F-14b ランドセル棚	W2560×D500×H980	1.00	か所			
	2F事務室 F-15 受付カウンター	W1750×D670×H1000	1.00	か所			
	2F訓練作業室・リハビリエリア F-16 食器棚	W2400×D600×H1800	1.00	か所			
	1、2F支援員室 F-17b 受付カウンター	W2360×D650×H700	2.00	か所			
	2Fデイサービス医務・ケア関係準備室 F-17a 受付カウンター	W2030×D650×H700	1.00	か所			
	1F厨房 検取・通路 踏込 F-19 下足箱	W800×D390×H1615	1.00	か所			
	19-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
20	厨房機器工事						
	(厨房機器)						
	《検収》						
	厨房 1 一槽シンク	W450×D600×H800	1.00	か所			
	厨房 2 一槽シンクフタ	W410×D500×H(21)	1.00	か所			
	厨房 3 引出付作業台	引出1ヶ W600×D600×H800	1.00	か所			
	厨房 4 エレファントシェルフ	N-TES-19-4661C 棚4段 W602×D460×H1930	1.00	か所			
	厨房 5 移動台	棚4段 W400×D700×H700	1.00	か所			
	《食品庫》						
	厨房 7 パススルー冷蔵庫	SRR-KP681D 551リットル W615×D850×H1950	1.00	か所			
	厨房 8 冷蔵庫	SRR-K1561S 1042リットル W1460×D650×H1950	1.00	か所			
	厨房 9 冷凍庫	SRF-K1263SA 842リットル W1200×D650×H1950	1.00	か所			
	厨房 10 冷凍庫(検食兼用)	SRF-K661 393リットル W615×D650×H1950	1.00	か所			
	厨房 11 エレファントシェルフ	N-TES-19-6110C 棚4段 W1059×D610×H1930	1.00	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	厨房 12 エレファントシェルフ	N-TES-19-4610C 棚4段	3.00	か所			
		W1059×D460×H1930					
	厨房 13 エレファントシェルフ	(N-TES-19-4676C) 棚4段、キャスター付	1.00	か所			
		W755×D460×H(1930)					
	厨房 14 冷凍ストッカー	SCR-S86 138リットル	1.00	か所			
		W776×D473×H935					
	《下処理室》						
	厨房 15 パススル-冷蔵庫	SRR-KP1881D 1798リットル	1.00	か所			
		W1785×D850×H1950					
	厨房 16 パススル-冷凍庫	SRF-KP683 533リットル	1.00	か所			
		W615×D850×H1950					
	厨房 17 ライスミ	RM-401A 1.8～9リットル	1.00	か所			
		W600×D630×H1785					
	厨房 18 二槽シンク	W1200×D600×H800	1.00	か所			
	厨房 19 作業台	W300×D600×H800	1.00	か所			
	厨房 20 乾燥機付包丁まな板殺菌庫	TNS-4550WF 包丁12本 まな板7枚	1.00	か所			
		W450×D500×H1600					
	厨房 21 三槽シンク	W1800×D600×H800	1.00	か所			
	厨房 22 電解次亜水生成装置	CL-S60 W242×D141×H275	1.00	か所			
	厨房 23 作業台	W600×D600×H800	1.00	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	厨房 24 作業台	W1800×D600×H800	1.00	か所			
	厨房 25 一槽シンク	W600×D600×H800	1.00	か所			
	厨房 26 戸棚	中棚2段 W600×D450×H1800	1.00	か所			
	《厨房・配膳》						
	厨房 27 乾燥機付包丁まな板殺菌庫	TNS-3045WF 包丁8本 まな板4枚 W300×D450×H1600	1.00	か所			
	厨房 28 二槽シンク	W1200×D750×H800	1.00	か所			
	厨房 29 引出付調理台	引出3ヶ W1500×D600×H800	2.00	か所			
	厨房 30 調理台	中段1段 W1200×D600×H800	1.00	か所			
	厨房 31 二段棚	W1500×D350×H800	1.00	か所			
	厨房 32 電子レンジ	NE-711G W510×D360×H306	1.00	か所			
	厨房 33 ハイスピードプロセッサ	CBT-500PRO2 1.5リットル W191×D218×H440	1.00	か所			
	厨房 34 スープレンジ	TGL-0610 フット付 W600×D600×H450	1.00	か所			
	厨房 35 調理台	中段1段 W1500×D600×H800	1.00	か所			
	厨房 36 調理台	中段1段 W1200×D600×H800	1.00	か所			
	厨房 37 作業台	W600×D600×H800	1.00	か所			
	厨房 38 カステーブル	TSGT-1532 フット付 W1500×D600×H800	1.00	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	厨房 39 一槽シンク	W750×D750×H800	1.00	か所			
	厨房 40 炊飯台	W750×D600×H800	1.00	か所			
	厨房 41 炊飯器	RR-50S1 4～10リットル	2.00	か所			
		フット付 W525×D481×H447					
	厨房 42 スタンダード・ガスフライヤー	TGFL-45C 油量18リットル、涼厨	1.00	か所			
		フット付 W450×D600×H800					
	厨房 43 ガス煮炊釜	KIG1D-15 ツバ元水量55リットル、 排水ドロ式 フット付	1.00	か所			
		W1340×D815×H780					
	厨房 44 スチームコンベクションオーブン	軟水器付、1/1ホテルパン10段 フット付	1.00	か所			
		W860×D790×H1030					
	厨房 45 スチコン専用架台	TSCO-BB101N W860×D660×H700	1.00	か所			
	厨房 46 プラスチックラー	FCS-BC12N1 W850×D920×H1825	1.00	か所			
	厨房 47 冷蔵庫	SRR-K1261S 848リットル	1.00	か所			
		W1200×D650×H1950					
	厨房 48 コルトレーブル冷蔵庫	SUR-K1561SA 328リットル	1.00	か所			
		W1500×D600×H800					
	厨房 49 盛付台	中段1段 W1500×D600×H800	1.00	か所			
	厨房 50 引出付盛付台	引出3ヶ W1500×D600×H800	2.00	か所			
	厨房 51 二段棚	引出3ヶ W1500×D350×H800	2.00	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	厨房 52 移動台	W1200×D600×H800	1.00	か所			
	厨房 53 移動台	W900×D600×H800	1.00	か所			
	厨房 54 戸棚	中棚2段 W1200×D600×H1800	2.00	か所			
	厨房 55 温冷配膳車	MOG24RM R 24膳 W1520×D770×H1349	1.00	か所			
	厨房 57 下膳シンク	W1500×D700×H820	1.00	か所			
	厨房 58 平棚	W1500×D350 一段	1.00	か所			
	厨房 59 ソイルテーブル	W900×D700×H820	1.00	か所			
	厨房 60 トアタイプ食器洗浄機	TDWD-6SEL 60～110秒/ラック フード付 W871×D650×H1448	1.00	か所			
	厨房 61 クリーンテーブル	W(1280)×D700×H820	1.00	か所			
	厨房 62 ラックシェルフ	W1050×D400 一段	1.00	か所			
	厨房 63 電気式食器消毒保管庫	NHE-20AW カゴ収納数20個 W1840×D550×H1900	1.00	か所			
	厨房 64 保管庫用食器カゴ(大)	W360×D390×H200	20.00	か所			
	厨房 65 キャベジカントリー	<HGY-01>大 丸ハール90型まで φ460×H175	1.00	か所			
	厨房 66 マイクロスプレー	J型 W255×D150×H610	1.00	か所			
	厨房 67 ネスティングトレイカート	NTCR28A 28膳	3.00	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		W1143×D865×H1196					
	厨房 68 エレファントシェルフ	N-TES-19-3612C 棚4段	1.00	か所			
		W1209×D360×H1930					
	《下処理室》						
	厨房 69 戸棚	中棚2段 W1200×D350×H1800	1.00	か所			
	厨房 運搬取付		1.00	式			
	20-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
21	サイン工事						
		※サイン仕様 A-067～A-071参照					
	1 総合案内板	W1200×H900	1.00	か所			
	2 フロア案内板	W900×H600	1.00	か所			
	5 平付型室名	W200×H200	65.00	か所			
	6 平付型室名札(在空付)	W200×H200	8.00	か所			
	7 居室サイン	W200×H100	54.00	か所			
	8 ピクトサイン(シート)	H=150	15.00	か所			
	9 バックヤードサイン	H=40	42.00	か所			
	21-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
22	昇降機設備工事						
	01号機 乗用エレベーター	B1000-2S-45 寢台用(車いす用) 積載量:750kg 定員:15名 速度:45m/min 3か所停止(正面2、背面3)	1.00	台			
	02号機 乗用エレベーター	B750-2S-45 寢台用(車いす用) 積載量:750kg 定員:11名 速度:45m/min 3か所停止(正面)	1.00	台			
	03号機 乗用エレベーター	B750-2S-45 寢台用(車いす用) 積載量:750kg 定員:11名 速度:45m/min 3か所停止(正面)	1.00	台			
	22-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II	渡り廊下工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事		1.0	式			
4	鉄筋工事		1.0	式			
5	コンクリート工事		1.0	式			
6	型枠工事		1.0	式			
7	防水工事		1.0	式			
8	木工事		1.0	式			
9	屋根及びとい工事		1.0	式			
10	金属工事		1.0	式			
11	左官工事		1.0	式			
12	建具工事		1.0	式			
13	内外装工事		1.0	式			
14	ユニット及びその他工事		1.0	式			
	渡り廊下-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣り方		40.9	m2			
	墨出し		40.9	m2			
	養生		40.9	m2			
	清掃・後片付け		40.9	m2			
	枠組本足場(手すり先行方式)	高さ12m未満 建地幅600mm	91.0	m2			
	最上部安全手摺	枠組本足場用	22.2	m			
	内部足場	脚立足場	40.9	m2			
	垂直養生	外部 メッシュシート張り	91.0	m2			
	仮設材運搬		1.0	式			
	1-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	総掘り H980	71.5	m3			
	根切り	つぼ、布掘り H1500~150	34.7	m3			
	埋戻し(B種)	発生土 小規模	57.3	m3			
	建設発生土運搬	10ダンプ バックホウ0.8m3 14.0km以下	48.9	m3			
	建設発生土処分	場外般出	48.9	m3			
	土工機械運搬		1.0	式			
	2-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	再生砕石地業	再生クッション 打設手間共	6.1	m3			
	捨てコンクリート地業	FC-18(N/m ² ・m2) S-15	2.2	m3			
	床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15 打設手間共	32.8	m2			
	ラップルコンクリート	FC-18(N/m ² ・m2) S-15	30.70	m3			
	3-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	3.0	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	1.4	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	1.0	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	0.7	t			
	鉄筋スクラップ控除	へび- H2	-0.2	t			
	鉄筋加工組立	RC壁式構造	5.8	t			
	鉄筋運搬	10t	5.8	t			
	鉄筋ガス圧接	SD345 D19-D19	24.0	ヶ所			
	4-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	基礎部 普通コンクリート	FC-24(N/m ²) S-15	16.5	m ³			
	基礎部 普通コンクリート	構造土間 FC-24(N/m ²) S-15	4.7	m ³			
	地上部 普通コンクリート	FC-24(N/m ²) S-18	26.5	m ³			
	コンクリート打設手間		1.0	式			
	ポンプ圧送		1.0	式			
	構造体強度補正		1.0	式			
	5-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事						
	基礎部 普通型枠		93.9	m2			
	地上部 普通型枠	壁式構造	143.0	m2			
	地上部 打放型枠	壁式構造 B種	86.7	m2			
	型枠運搬	10t	323.0	m2			
	6-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	防水工事						
	[外部]						
	塩ビシート防水	断熱材:硬質ウレタンフォームt=50	33.0	m2			
	立上り 塩ビシート防水		17.7	m2			
	打継目地 シーリング	PU-2 ポリウレタン系(2液形) 25×10	18.8	m			
	誘発目地 シーリング	PU-2 ポリウレタン系(2液形) 20×10	20.4	m			
	建具周囲 シーリング	変成シリコン系(MS-2) 15×10	30.8	m			
	[外部] 計						
	7-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	木工事						
	額縁	梶 97.5×25	14.0	m			
	額縁	梶 132.5×25	11.6	m			
	8-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	屋根及びとい工事						
	縦樋	カラ-VP管 Φ100 SUS支持金物共	7.4	m			
	縦樋雨水埋設管	VU管 Φ125	5.0	m			
	9-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	金属工事						
	[外部]						
	ルーフトレイン	鋳鉄製 横引 Φ100 シート防水用	2.0	か所			
	アルミ笠木	W=225 既製品 コーナー 直線 L=500+500	4.0	か所			
	アルミ笠木	既製品 直線 W=225	19.2	m			
	EXP・J金物	①屋根-屋根(新設側) アルミ製 CL150 耐火仕様	3.4	m			
	EXP・J金物	上記小口フタ アルミ製	2.0	か所			
	EXP・J金物	②外壁コーナー CL150 耐火仕様	4.1	m			
	EXP・J金物	③外壁-外壁 CL150 耐火仕様	4.1	m			
	EXP・J金物	④外壁コーナー CL150 耐火仕様 L=3700	2.0	か所			
	EXP・J金物	⑤外壁コーナー(横走り) CL150 耐火仕様 L=1120	2.0	か所			
	細目グレーチング蓋	SUS製 W=200 L=1850	2.0	か所			
	[外部] 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[内部]						
	天井 軽量鉄骨下地	19型 @225 化粧PB用 H=1500以下	36.9	m2			
	天井点検口	既製品 アルミニウム製 450角 一般型 額縁タイプ	2.0	か所			
	渡り廊下(内部) EXP・J金物	⑥天井-天井 CL150	2.7	m			
	渡り廊下(内部) EXP・J金物	⑦天井コーナー CL150	0.3	m			
	渡り廊下(内部) EXP・J金物	⑧内壁-内壁 CL150 L=2700	3.0	か所			
	渡り廊下(内部) EXP・J金物	⑨内壁コーナー CL150	2.7	m			
	渡り廊下(内部) EXP・J金物	⑩床-床 CL150	2.7	m			
	渡り廊下(内部) EXP・J金物	⑪床コーナー CL150	0.3	m			
	床見切	ステンレス 3×12	5.4	m			
	[内部] 計						
	10-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	左官工事						
	[外部]						
	コンクリート金鋳仕上げ	防水下地	33.0	m2			
	コンクリート金鋳仕上げ	防水下地 W=200	30.5	m			
	立上り コンクリート打放面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理	11.6	m2			
	壁 コンクリート打放面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理	75.2	m2			
	外巾木 コンクリート打放面補修	部分目違いばらい コーン処理	9.6	m2			
	壁 複層模様吹付E	コンクリート下地 下地処理共	75.2	m2			
	渡り廊下 排水溝 防水モルタル塗り	金ごて W150×H100	3.7	m			
	建具周囲モルタル	充てん 防水	30.8	m			
	[外部] 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[内部]						
	床 コンクリート金鏝	貼物下	36.9	m2			
	建具周囲モルタル	充てん 一般	13.8	m			
	[内部] 計						
	11-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12-1	アルミ製建具工事						
	AD-1 引違戸	W2600×H2200 サムターン シンダー錠 大型引手 三方アルミアングル	2.0	か所			
	AW-6 引違窓	W1700×H1200 防火設備 鍵付クレセント (二重ロック) 引手	2.0	か所			
	12-1 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12-2	鋼製軽量建具工事						
	LSD-27 額入 片引きハンガー戸	W1250×H2200 特定防火設備 耐熱強化ガラスt6.5共	1.0	カ所			
	12-2 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12-3	硝子工事						
	強化ガラス	5mm 透明 特寸 1.8㎡以下 シーリング 清掃共	4.7	㎡			
	フロート板ガラス	FL5mm 透明 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	3.1	㎡			
	網入磨き板ガラス	PW6. 8mm 透明 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	4.1	㎡			
	12-3 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	内外装工事						
	[内部]						
	床 長尺塩ビシート	厚2.5 熱溶接工法	36.9	m2			
	巾木 長尺塩ビシート	厚2.5 熱溶接工法 H=100	18.1	m			
	巾木 巾木上部見切	アルミ見切	18.1	m			
	壁 ビニルクロス	PB面	33.1	m2			
	壁 ビニルクロス	PB面 貼分	16.3	m2			
	壁 石膏ボード	厚12.5 GL工法	55.5	m2			
	天井 化粧石膏ボード	厚9.5 不燃 LGS面	36.9	m2			
	天井 グラスウール敷込	厚100 24kg/m3	36.9	m2			
	天井 廻縁	塩ビ製	28.8	m			
	コーナー処理	出隅ソイナー 塩ビ製 R状のもの	5.4	m			
	建具廻り ハット目地		8.0	m			
	壁 硬質発泡ウレタンフォーム吹付	厚30 A種1	68.7	m2			
	天井 硬質発泡ウレタンフォーム吹付	厚30 A種1	25.9	m2			
	[内部] 計						
	13-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	ユニット及びその他工事						
	[内部]						
	キックガード	厚25 H=200	18.1	m			
	キックガード出隅		2.0	か所			
	キックガード入隅		1.0	か所			
	キックガードエンド		10.0	か所			
	コーナーガード	セフティコーナー-SFT同等品 軟質樹脂製コーナー保護材	2.0	か所			
		L型 H=2500					
	コーナーミラー	ラミコーナー同等品	2.0	か所			
	壁付手摺	ビニール手摺 φ38 L型 GL取付	19.6	m			
	壁付手摺	ビニール手摺 φ38 L型 アルミ製建具面取付	3.0	m			
	壁付手摺コーナー		5.0	か所			
	壁付手摺エンド		8.0	か所			
	F-20 下足入	W1005×D355×H1455	1.0	か所			
	[内部] 計						
	14-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	車庫棟工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事		1.0	式			
4	鉄筋工事		1.0	式			
5	コンクリート工事		1.0	式			
6	型枠工事		1.0	式			
7	防水工事		1.0	式			
8	屋根及びとい工事		1.0	式			
9	金属工事		1.0	式			
10	左官工事		1.0	式			
11	建具工事		1.0	式			
12	内外装工事		1.0	式			
13	ユニット及びその他工事		1.0	式			
	車庫棟-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣り方		140.0	m2			
	墨出し		134.0	m2			
	養生		134.0	m2			
	清掃・後片付け		134.0	m2			
	枠組本足場(手すり先行方式)	高さ12m未満 建地幅600mm	233.0	m2			
	最上部安全手摺	枠組本足場用	59.8	m			
	内部足場	脚立足場	134.0	m2			
	垂直養生	外部 メッシュシート張り	233.0	m2			
	仮設材運搬		1.0	式			
	1-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	総掘り H980	204.0	m3			
	根切り	つぼ、布掘り H2200～200	68.4	m3			
	埋戻し(B種)	発生土	157.0	m3			
	建設発生土運搬	10タンク バックホウ0.8m3 14.0km以下	115.0	m3			
	建設発生土処分	場外般出	115.0	m3			
	土工機械運搬		1.0	式			
	2-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	再生砕石地業	再生クッション	23.0	m3			
	捨てコンクリート	打設手間共 FC-18(N/m ²) S-15	7.6	m3			
	ラップルコンクリート	打設手間共 FC-18(N/m ²) S-15	56.0	m3			
	3-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	5.3	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	4.3	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	1.2	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	1.6	t			
	鉄筋スクラップ控除	へび- H2	-0.3	t			
	鉄筋加工組立	RC壁式構造	11.9	t			
	鉄筋運搬	10t	11.9	t			
	鉄筋ガス圧接	SD345 D19-D19	65.0	ヶ所			
	4-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	基礎部 普通コンクリート	FC-24(N/m ²) S-15	26.3	m ³			
	基礎部 土間コンクリート	FC-18(N/m ²) S-15	19.2	m ³			
	地上部 普通コンクリート	FC-24(N/m ²) S-18	68.4	m ³			
	コンクリート打設手間		1.0	式			
	ポンプ圧送		1.0	式			
	構造体強度補正		1.0	式			
	5-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事						
	基礎部 普通型枠		149.0	m2			
	基礎部 打放型枠	巾木 B種	7.6	m2			
	地上部 普通型枠	壁式構造	349.0	m2			
	地上部 打放型枠	壁式構造 B種	193.0	m2			
	型枠運搬	10t	699.0	m2			
	6-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	防水工事						
	[外部]						
	塩ビシート防水		149.0	m2			
	立上り 塩ビシート防水		31.4	m2			
	防水押えアングル	既製アルミアングル シーリング共	53.4	m			
	打継目地 壁 シーリング	PU-2 ポリウレタン系(2液形) 25×10	39.5	m			
	誘発目地 壁 シーリング	PU-2 ポリウレタン系(2液形) 20×10	44.0	m			
	建具周囲 シーリング	変成シリコン系(MS-2) 15×10	66.6	m			
	[外部] 計						
	7-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	屋根及びとい工事						
	屋根及びとい 樋	カラ-VP管 Φ100 SUS支持金物	13.2	m			
	樋雨水埋設管	VU管 Φ125	4.0	m			
	浸透枳		4.0	か所			
	8-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	金属工事						
	[外部]						
	ルーフトレイン	鑄鉄製 縦型 Φ100 シート防水用	4.0	か所			
	アルミ笠木	既製品 コーナー 直線 L=500+500 W=225	4.0	か所			
	アルミ笠木	既製品 直線 W=225	49.4	m			
	9-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	左官工事						
	[外部]						
	コンクリート金鋳仕上げ	防水下地	149.0	m2			
	コンクリート金鋳仕上げ	防水下地 W=200	53.4	m			
	床 コンクリート金鋳仕上げ		3.2	m2			
	笠木 コンクリート金鋳仕上げ	W=150	5.2	m			
	スロープ 床 コンクリート刷毛引き		2.5	m2			
	立上り コンクリート打放面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理	2.8	m2			
	壁 コンクリート打放面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理	149.0	m2			
	外巾木 コンクリート打放面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理	7.6	m2			
	立上り コンクリート打放面補修	B種 部分目違いばらい コーン処理	20.7	m2			
	壁 複層模様吹付E	コンクリート下地 下地処理共	149.0	m2			
	屋根庇 軒天 外装薄塗材E	コンクリート面 下地処理共	20.7	m2			
	建具周囲モルタル	充てん 防水	66.6	m			
	[外部] 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[内部]						
	床 コンクリート金鏝	仕上	31.4	m2			
	床 コンクリート金鏝	仕上 目地切W20共	97.3	m2			
	[内部] 計						
	10-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	建具工事						
11-1	アルミ製建具工事		1.0	式			
11-2	鋼製建具		1.0	式			
11-3	シャッター		1.0	式			
11-4	硝子工事		1.0	式			
	11-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11-1	アルミ製建具工事						
	AW-1 引違い窓	W1500×H1200 引手	7.0	か所			
	11-1 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11-2	鋼製建具						
	SD-1 ガラリ付額入 親子開フラッシュ戸	W1200×H2000 焼付塗装 サムターン シンダー錠 SUS沓摺 三方スチール枠 防虫網付	1.0	か所			
	11-2 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11-3	シャッター						
	SS-1 軽量電動シャッター	W2400×H2800 ケーススラットガイドレール 座板まぐさ 挟まれ防止付	3.0	か所			
	SS-2 軽量電動シャッター	W2700×H2800 ケーススラットガイドレール 座板まぐさ 挟まれ防止付	1.0	か所			
	11-3 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11-4	硝子工事						
	網入型板ガラス	FW6.8mm 透明 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	12.7	㎡			
	11-4 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	内外装工事						
	[内部]						
	壁 硬質発泡ウレタンフォーム吹付	厚30 A種1	64.7	m2			
	梁 硬質発泡ウレタンフォーム吹付	厚30 A種1	4.3	m2			
	天井 硬質発泡ウレタンフォーム吹付	厚30 A種1	29.8	m2			
	[内部] 計						
	12-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	ユニット及びその他工事						
	[外部]						
	屋外機基礎	W1100×D600×H200	1.0	か所			
	吸気用ガラリ	300×150 防虫網付	3.0	か所			
	[外部] 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV	多目的ホール工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	金属工事		1.0	式			
3	塗装工事		1.0	式			
4	内装工事		1.0	式			
5	ユニット及びその他工事		1.0	式			
6	撤去工事		1.0	式			
7	発生材処分		1.0	式			
	多目的ホール計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	墨出し	内部改修 個別改修	2.3	m2			
	墨出し	内部改修 複合改修	21.7	m2			
	養生	内部改修 個別改修	2.3	m2			
	養生	内部改修 複合改修	21.7	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修 個別改修	2.3	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修 複合改修	21.7	m2			
	内部仕上足場	一般 階高4.0m以下 脚立足場	24.0	m2			
	1-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	金属工事						
	(内部)						
	ライニング壁 軽量鉄骨下地	65型 @300	6.3	m2			
	2-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	塗装工事						
	(内部)						
	天井 EP-G塗	ケイカル板面	4.6	m2			
	ライニング壁 EP-G塗替	既存モルタル面 下地調整共	3.3	m2			
	壁 EP-G塗替	既存石綿ケイカル板面 下地調整共	53.1	m2			
	天井 EP-G塗替	既存石綿ケイカル板面 下地調整共	17.1	m2			
	EP-G塗替	木部 既存三方枠面 下地調整共	5.8	m			
		糸=190					
	壁 EP塗替	既存石綿ケイカル板面 下地調整共	11.0	m2			
	3-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	内装工事						
	(内部)						
	床 長尺塩ビシート	厚2.5 熱溶接工法 既存コンクリート面 下地調整共	20.7	m2			
	巾木 長尺塩ビシート	厚2.5 熱溶接工法 H=100 PB面	3.8	m			
	巾木 長尺塩ビシート	厚2.5 熱溶接工法 H=100 既存ケイカル板面 下地調整共	21.5	m			
	ライニング 壁 耐水石膏ボード	厚12.5 LGS面	6.3	m2			
	天井 珪酸カルシウム板	厚8 目透かし貼 LGS面	4.6	m2			
	天井 廻縁	塩ビ製	6.1	m			
	4-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	ユニット及びその他工事						
	(内部)						
	ライニング甲板	ホストフォーム 厚25 D=150	3.8	m			
	5-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	撤去工事						
	(内部)						
	ライニング壁 コンクリートブロック撤去		0.5	m3			
	ライニング壁 コンクリートブロックカッター入		13.0	m			
	床 長尺塩ビシート撤去	厚2.5	20.7	m2			
	巾木 長尺塩ビシート撤去	厚2.5 H=100	25.3	m			
	天井 石綿珪酸カルシウム板撤去	アスベスト含有 厚6	4.6	m2			
	6-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	発生材処分						
	発生材積込み	がれき類	0.6	m3			
	発生材積込み	ガラス陶磁器くず	0.02	m3			
	発生材積込み	アスベスト含有建材	0.02	m3			
	建設発生材運搬	がれき類	0.6	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 ガラス陶磁器くず DID区間有り	0.02	m3			
	建設発生材運搬	アスベスト含有建材	0.02	m3			
	建設発生材処分費	がれき類	0.6	m3			
	建設発生材処分費	廃プラスチック	0.06	m3			
	建設発生材処分費	ガラス陶磁器くず	0.02	m3			
	建設発生材処分費	アスベスト含有建材	0.02	m3			
	7-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
V	外構工事						
1	舗装		1.0	式			
2	排水		1.0	式			
3	囲障		1.0	式			
4	植栽		1.0	式			
5	その他		1.0	式			
	外構-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	舗装						
	舗装直接仮設	墨出し、養生、清掃等	3557.0	m2			
	すきとり	深さ200mm程度	157.0	m3			
	盛土	鋤取りからの流用土	157.0	m3			
	盛土	排水からの流用土	49.7	m3			
	盛土	植栽からの流用土	25.6	m3			
	アスファルト舗装	再生アスファルト t=50 再生粗調砕石(M30) t=100 再生切込砕石(C40) t=100	2082.0	m2			
	アスファルト舗装	再生アスファルト t=50 路床調整	365.0	m2			
	建物廻り 透水性アスファルト舗装	透水性アスファルト t=50 再切込み砕石(RC40) t=200 フィルター層(砂) t=50	435.0	m2			
	車椅子マーク部 水性道路床用セフティゾーン用塗料	(青) 58.6㎡	293.0	m			
	車椅子マーク部 駐車場白線引き	水性ライン塗装(白) W100 L=2250	2.0	か所			
	自転車駐輪場・バルグ設置・キュービクル置場 土間コンクリート舗装	コンクリート t=150 鉄筋D10タテヨコ@200 再生クラッシャーラン t=100	60.7	m2			
	車椅子マーク	(白)JIS規格	4.0	か所			
	舗装表示板	「止まれ」3文字 W800×H1000	3.0	か所			
	舗装表示板	「徐行」2文字 W1200×H1700	3.0	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	舗装表示板	「通用口」3文字 W800×H1000	3.0	か所			
	舗装表示板	「矢印」直角 W1000×H5000	3.0	か所			
	舗装表示板	「矢印」直線 W500×H2000	3.0	か所			
	舗装表示板	「矢印」直線-直角 W1000×H5000	2.0	か所			
	舗装表示板	「矢印」二方向直角 W2000×H5000	2.0	か所			
	舗装表示板	止まれ部ライン W3000×D300	3.0	か所			
	駐車場白線引	水性ライン塗装(白) W=100	465.0	m			
	ゼブラライン	水性ライン塗装(青) W=100	116.0	m			
	G-(3)車止め	既製品 W600×D190×H110	12.0	組			
		車止めキャップ丸中栓共					
	花壇 (G-6)縁石	120×120 地業共	214.0	m			
	花壇 (G-6)縁石	120×120(曲面) 地業共	45.5	m			
	建物廻り (G-6)縁石	120×120 地業共	163.0	m			
	建物廻り (G-6)縁石	120×120(曲面) 地業共	0.8	m			
	駐車場 (G-6)縁石	120×120 地業共	206.0	m			
	駐車場 ピンコロ石	90×90×90@300 地業共	60.6	m			
	誘導喚起ブロック	300角 塩ビ製 (線字誘導ブロック)	22.0	枚			
	誘導喚起ブロック	300角 塩ビ製 (点字警告ブロック)	8.0	枚			
	土工用機械運搬		1.0	式			
	舗装用機械運搬		1.0	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	駐車場緑化用芝生保護材	廃プラスチック制 t=50 フィルター層 t=30	584.0	m2			
		切り込砕石RC-40 t=150					
	駐車場白線引	水性ライン塗装(白) U型 L=1500	53.0	か所			
	1-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	排水						
	雨水枡①	鉄筋コンクリート枡 500角H=800 コンクリート蓋600角	4.0	か所			
	雨水枡②	鉄筋コンクリート枡 500角H=850 コンクリート蓋600角	1.0	か所			
	雨水枡③	鉄筋コンクリート枡 500角H=900 コンクリート蓋600角	1.0	か所			
	雨水枡④	鉄筋コンクリート枡 500角H=1100 コンクリート蓋600角	6.0	か所			
	雨水枡⑤	鉄筋コンクリート枡 500角H=1200 コンクリート蓋600角	4.0	か所			
	雨水枡⑥	鉄筋コンクリート枡 500角H=1300 コンクリート蓋600角	3.0	か所			
	雨水枡⑦	鉄筋コンクリート枡 500角H=1350 コンクリート蓋600角	1.0	か所			
	丸枡①	90L・45L Φ200 H305 塩ビ製	1.0	か所			
	丸枡①	90Y・45Y・45YS Φ200 H305 塩ビ製	5.0	か所			
	丸枡②	90Y・45Y・45YS Φ200 H400 塩ビ製	4.0	か所			
	丸枡③	90Y・45Y・45YS Φ200 H500 塩ビ製	3.0	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	丸柵④	90Y・45Y・45YS Φ200 H600 塩ビ製	8.0	か所			
	丸柵(浸透)	90Y・45Y・45YS Φ250 H300 塩ビ製	4.0	か所			
	雨水管	VU管 Φ125	102.0	m			
	雨水管	VU管 Φ150	125.0	m			
	雨水管	VU管 Φ200	57.5	m			
	雨水管	VU管 Φ250	85.5	m			
	配管ピット	鉄筋コンクリート(U形側溝) コンクリート蓋(車道用) W600×H600	10.0	m			
	根切り	つぼ・布堀り	117	m3			
	埋戻し	つぼ・布堀り	50.7	m3			
	建設発生土運搬	10ダンプ バックホウ0.8m3 14.0km以下	16.20	m3			
	建設発生土処分	場外般出	16.20	m3			
	2-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	囲障						
	(G-4)スチールメッシュフェンス	H=1800 独立基礎共:180角×H450	62.1	m			
	受水槽予定部 (G-4)スチールメッシュフェンス片開扉	W1200×H1800 独立基礎共:300角×H600	1.0	か所			
		シリンダー錠付					
	(K-2)スチールメッシュフェンス	H=1100 独立基礎既存使用	19.7	m			
	(K-1)SOP塗替	下地処理共 既存スチールメッシュフェンス面	412.0	m2			
	(G-9)大型引戸門扉	(グラフェードN(1型笠木タイプ)片引き)W6205×H1100 アルミニウム合金押出型材	1.0	か所			
	(G-9)門壁	H=1300 コンクリート打放し 複層模様吹付E 下地処理共	7.0	m			
	(G-9)門扉基礎	W12960×D800	1.0	か所			
	(G-10)大型引分け門扉	(グラフェードN(1型笠木タイプ)片引き)W6205×H1100 アルミニウム合金押出型材	1.0	か所			
	(G-10)門壁	H=1200 コンクリート打放し 複層模様吹付E 下地処理共	13.4	m			
	(G-10)門扉基礎	W13200×D800	1.0	か所			
	(G-10)複層模様吹付E	清掃:高圧洗浄の上 既存門壁コンクリート面	14.8	m2			
	SOP塗替	下地処理共 既存門扉面	11.0	m2			
	(A)施設名称サイン	SUS切文字 焼付塗装仕上	1.0	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		H=150(埼玉県社会福祉事業団) H=200(皆光園)					
	3-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	植栽						
	①ソヨゴ(株立)	樹高2.5m ハツ掛竹3本共	1.0	本			
	②キンモクセイ	樹高2.0m 葉張0.6m ハツ掛竹3本共	28.0	本			
	③ナツツバキ	樹高2.5m 葉張0.6m目通り0.1m 二脚鳥居添木付共	19.0	本			
	④シダレザクラ	樹高3.0m 目通り0.15m 二脚鳥居添木付共	3.0	本			
	⑤イロハモミジ	樹高2.5m 葉張0.8m 二脚鳥居添木付共	2.0	本			
	⑥ツゲ玉	葉張0.5m	6.0	本			
	⑦キャラ玉	葉張0.5m	18.0	本			
	⑧ハナミズキ(赤)	樹高2.5m 葉張0.6m目通り0.1m 二脚鳥居添木付共	10.0	本			
	⑨ハナミズキ(白)	樹高2.5m 葉張0.6m目通り0.1m 二脚鳥居添木付共	10.0	本			
	⑩ヘビカナメモチ	樹高1.2m 葉張0.3m 横竹4段胴縁 支柱@1.8m共	216.0	本			
	新設緑地1 コウライ芝	ヘタ貼	355.0	m2			
	新設緑地2 コウライ芝	ヘタ貼	211.0	m2			
	新設緑地3 コウライ芝	ヘタ貼	28.9	m2			
	新設緑地4 コウライ芝	ヘタ貼	31.5	m2			
	新設緑地5 ヤブラン	苗大きさ(3.5号) 25株/m ² 千鳥	20.3	m2			
	新設緑地6 タマリユウ	苗大きさ(3号) 44株/m ² 千鳥	11.1	m2			
	新設緑地7 タマリユウ	苗大きさ(3号) 44株/m ² 千鳥	22.6	m2			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	新設緑地8 タマリユ	苗大きさ(3号) 44株/㎡千鳥	43.8	m2			
	新設緑地9 ヤブラン	苗大きさ(3.5号) 25株/㎡千鳥	58.1	m2			
	新設緑地10 コウライ芝	ヘタ貼	46.2	m2			
	新設緑地11 ヤブラン	苗大きさ(3.5号) 25株/㎡千鳥	10.4	m2			
	新設緑地12 ヤブラン	苗大きさ(3.5号) 25株/㎡千鳥	104.0	m2			
	新設緑地13 タマリユ	苗大きさ(3号) 44株/㎡千鳥	40.9	m2			
	新設緑地14 タマリユ	苗大きさ(3号) 44株/㎡千鳥	19.6	m2			
	新設緑地15 タマリユ	苗大きさ(3号) 44株/㎡千鳥	12.9	m2			
	客土	芝張り 黒土3cm	32.4	m3			
	客土	根切り良質土27cm	292.0	m3			
	緑地 根切		25.6	m3			
	土工機械運搬		1.0	式			
	4-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	その他						
	(B)車いす専用駐車場サイン	表示板:アルミ複合板 t=3 ホワイト仕上 600角	4.0	か所			
		ポール:アルミ押出部材 アルマイトシルバー仕上 Φ60.5 H=1800 コンクリート基礎:400×400×H500					
	(G-1)旗揚げポール	H=10m アルミ合金鋳物 焼付塗装 コンクリート基礎:600角×H1000	2.0	か所			
	(G-2)ポール	Φ76 H=700 埋込み式 補強コンクリート共350×350×H250	4.0	か所			
	自転車駐輪場	W7660×D1300 屋根:ポリカーボネート板 t=2.0 壁・腰壁パネル:ポリカーボネート板 t=2.0 柱・梁等:アルミニウム合金押出型 材 コンクリート基礎:1000角×H591 ・1000角×H500	1.0	基			
	バリアフリー案内板	(点字表表示) ステンレス製HL厚1.5(自立型) W750×D45×H600 (全体H1204) 床アンカー止	2.0	か所			
	受水槽基礎	W5975×D4350×H600 (全体H900)	1.0	か所			
	キュービクル基礎	W9800×D4100×H300 (全体H800)	1.0	か所			
	地下タンク基礎	W4450×D2250×H2250	1.0	か所			
	給油ボックス基礎	W1800×D900×H200 (全体H400)	1.0	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VI	解体工事						
VI-1	I 期解体工事		1.0	式			
VI-2	II 期解体工事		1.0	式			
	解体工事-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VI-1	I 期解体工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	建物解体工事		1.0	式			
3	外構解体工事		1.0	式			
4	発生材処理		1.0	式			
5	アスベスト含有物撤去工事		1.0	式			
	VI-1-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	【男子・女子棟】						
	枠組本足場(手すり先行方式)	高さ12m未満 建地幅600mm 3ヶ月	1166.0	m2			
	最上部安全手摺	枠組本足場用 3ヶ月	246.0	m			
	垂直養生	防音シート張り 3ヶ月	1166.0	m2			
	仮設材運搬費		1.0	式			
	【渡り廊下】						
	枠組本足場(手すり先行方式)	高さ12m未満 建地幅600mm 1ヶ月	120.0	m2			
	最上部安全手摺	枠組本足場用 1ヶ月	31.5	m			
	単管(パイプ)抱足場	高さ10m未満	80.0	m2			
	垂直養生	防音シート張り 1ヶ月	200.0	m2			
	仮設材運搬費		1.0	式			
	【歯科診療所】						
	枠組本足場(手すり先行方式)	高さ12m未満 建地幅600mm 3ヶ月	311.0	m2			
	最上部安全手摺	枠組本足場用 3ヶ月	60.9	m			
	垂直養生	外部 防音シート張り 3ヶ月	324.0	m2			
	仮設材運搬費		1.0	式			
	1-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	建物解体工事						
	【男子・女子棟】						
	コンクリートこわし	RC造 基礎部 圧砕機	762.0	m3			
	無筋コンクリートこわし	ラップルコンクリート 厚さ200mm以上	469.0	m3			
	無筋コンクリートこわし	捨てコンクリート 厚さ200mm以上	44.3	m3			
	無筋コンクリートこわし	シダーコンクリート 厚さ200mm以上	13.8	m3			
	コンクリートこわし	RC造 地上部 圧砕機	845.0	m3			
	コンクリートこわし	豆砂利コンクリート	114.0	m3			
	鉄筋切断		1607.0	m3			
	CB積みとりこわし		37.1	m3			
	内装材とりこわし	木造床組	50.8	m2			
	内装材とりこわし	床ビニルタイル	1244.0	m2			
	内装材とりこわし	開口部	755.0	m2			
	内装材とりこわし	間仕切壁仕上(ボード片面)	7.4	m2			
	内装材とりこわし	天井下地(ボード別途)	1229.0	m2			
	内装材とりこわし	天井仕上(ボード)	1229.0	m2			
	内装材とりこわし	ガラスとりこわし	487.0	m2			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【渡り廊下】						
	コンクリートこわし	RC造 基礎部 圧砕機	24.0	m3			
	無筋コンクリートこわし	捨てコンクリート 厚さ200mm以上	3.3	m3			
	コンクリートこわし	RC造 地上部 圧砕機	4.5	m3			
	コンクリートこわし	RC造 地上部(デッキコン) 圧砕機	11.4	m3			
	鉄筋切断		39.9	m3			
	S造上屋解体		7.9	t			
	CB積みとりこわし		1.7	m3			
	内装材とりこわし	床ビニルタイル	91.2	m2			
	内装材とりこわし	開口部	53.1	m2			
	内装材とりこわし	間仕切壁下地(ボード別途)	20.9	m2			
	内装材とりこわし	間仕切壁仕上(ボード片面)	117.0	m2			
	内装材とりこわし	天井下地(ボード別途)	91.2	m2			
	内装材とりこわし	天井仕上(ボード)	91.2	m2			
	内装材とりこわし	ガラスとりこわし	40.2	m2			
	【歯科診療所】						
	コンクリートこわし	RC造 基礎部 圧砕機	145.0	m3			
	無筋コンクリートこわし	ラップルコンクリート 厚さ200mm以上	38.9	m3			
	無筋コンクリートこわし	捨てコン 厚さ200mm以上	11.2	m3			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	コンクリートこわし	RC造 地上部 圧砕機	136.0	m3			
	鉄筋切断		281.0	m3			
	床ビニルタイル	集積共	209.0	m ²			
	間仕切下地(ボード片面)	集積共	391.0	m ²			
	天井仕上(ボード)	集積共	215.0	m ²			
	天井下地(ボード別途)	集積共	215.0	m ²			
	間仕切壁下地(ボード別途)	集積共	136.0	m ²			
	CB積みとりこわし	集積共	0.6	m3			
	ガラスこわし	集積共	42.1	m ²			
	開口部	集積共	70.4	m ²			
	2-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	外構解体工事						
	【男子・女子棟】						
	(舗装)						
	As-A アスファルト舗装撤去	総厚150 (碎石は残置) 表層 t50 + 基層 t100	264.0	m2			
	As-B アスファルト舗装撤去	総厚50 (碎石は残置) 表層 t50	151.0	m2			
	Co コンクリート舗装撤去	総厚120 (碎石は残置) コンクリート t120	648.0	m2			
	スロープA コンクリート舗装撤去	コンクリート t120	16.3	m2			
	スロープB コンクリート舗装撤去	コンクリート t120	17.8	m2			
	スロープC コンクリート舗装撤去	コンクリート t120	103.0	m2			
	スロープD コンクリート舗装撤去	コンクリート t120	5.3	m2			
	門扉廻り 土間コンクリート撤去	総厚300 コンクリート t150	12.1	m2			
	門扉廻り 基礎コンクリート撤去	コンクリート t200~300 捨コンクリート t60	6.3	m2			
	縁石撤去	縁石 150/170×200 (0.03m3/m) 捨コンクリート 250×50 (0.01m3/m)	299.0	m			
	縁石CB撤去	CB t150 1段 (0.03m3/m) モルタル 150×10 (0.002m3/m)	11.5	m			
	(困障)						
	RC150 L型擁壁撤去	W400×H820 (0.16m3/m) 捨コンクリート 600×50 (0.03m3/m)	20.5	m			
	スロープA L型擁壁撤去	コンクリート: W400×H820 (0.16m3/m) 捨コンクリート 600×50 (0.03m3/m)	20.0	m			
	スロープB L型擁壁撤去	コンクリート: W400×H820 (0.16m3/m) 捨コンクリート 600×50 (0.03m3/m)	20.2	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	スロープC L型擁壁撤去	コンクリート: W300×H1100 (0.20m ³ /m) 捨コンクリート 420×50 (0.02m ³ /m)	77.0	m			
	スロープD L型擁壁撤去	コンクリート: W300×H1050 (0.19m ³ /m) 捨コンクリート 420×50 (0.02m ³ /m)	2.6	m			
	既設緑地14 擁壁撤去	コンクリート: W270・400×H720 (0.18m ³ /m) 捨コンクリート 600×50 (0.03m ³ /m)	5.6	m			
	既設緑地15 擁壁撤去	コンクリート: W240・400×H930 (0.22m ³ /m) 捨コンクリート 600×50 (0.03m ³ /m)	5.7	m			
	既設緑地16 擁壁撤去	コンクリート: W270・400×H720 (0.18m ³ /m) 捨コンクリート 600×50 (0.03m ³ /m)	6.6	m			
	コンクリート板撤去	50×300 (0.02m ³ /m)	71.2	m			
	円柱型花壇ブロック撤去	φ90×H370 (0.03m ³ /m)	71.0	m			
	塀A撤去	コンクリート: W700・730×H1930 (0.45m ³ /m)	12.3	m			
	門扉撤去	W6000×1300 フレーム:□-75×45×2.3 格子:□-40×25×1.6 @150 控柱:□-40×25×1.6 戸車・レール共	1.0	か所			
	ハルク基礎周囲 ネットフェンス撤去	H=1500 (基礎別計上) 門扉共 基礎共	12.0	m			
	(K-2)スチールメッシュフェンス撤去	H=1100 独立基礎既存使用	19.7	m			
	(排水)						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	L型側溝撤去	側溝 450×100・155 (0.05m ³ /m) モルタル 500×20 (0.01m ³ /m)	4.9	m			
		捨コンクリート 500×50 (0.03m ³ /m)					
	雨水柵撤去	φ600~900×H1145 (0.74m ³ /か所) 鋳鉄製蓋共	8.0	か所			
	浸透柵撤去	縁塊 φ600 側塊 φ500×H1050 (0.15m ³ /か所) コンクリート蓋共	38.0	か所			
	雨水管撤去	ヒューム管 φ150 据付コンクリート 410×100~140 (0.05m ³ /m)	63.3	m			
	雨水管撤去	ヒューム管 φ350 据付コンクリート 510×100~140 (0.06m ³ /m)	208.0	m			
	(工作物)						
	バルク基礎撤去	2500×1500×H100~150 (0.42m ³ /か所)	1.0	か所			
	(外構雑)						
	手摺撤去	ステンレス製 W2200×H1200 手摺:φ30 手摺子:φ15 (基礎共)	7.0	か所			
	既存緑地11 樹木保護盤撤去	鋳鉄製 1200×1200×30	1.0	か所			
	駐車場入口 館銘板	御影石 1200×250	1.0	か所			
	倉庫2撤去	2300×1100×H1800 既製品 基礎共	1.0	か所			
	倉庫3撤去	2200×1370×H1910 既製品 基礎共	1.0	か所			
	倉庫4撤去	3500×2500×H2450 既製品 基礎共	1.0	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	倉庫5撤去	2200×1500×H2000 既製品 基礎共	1.0	か所			
	倉庫6撤去	1800×1370×H1950 既製品 基礎共	1.0	か所			
	倉庫コンクリート基礎撤去		0.6	m3			
	(植栽)						
	低木植込撤去		76.3	m2			
	樹木伐採伐根	幹周15cm未満	41.0	本			
	樹木伐採伐根	幹周15～25cm未満	7.0	本			
	樹木伐採伐根	幹周25～40cm未満	27.0	本			
	樹木伐採伐根	幹周40～60cm未満	11.0	本			
	樹木伐採伐根	幹周60～90cm未満	47.0	本			
	(自転車置場)						
	自転車置場上屋解体		28.3	m2			
	コンクリート土間解体		3.9	m3			
	(物干)						
	コンクリート土間解体		4.4	m3			
	物干撤去	8500×3000×H1700 GP40A (延L=36.60m)	1.0	か所			
	整地敷均し		4414.0	m2			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【歯科診療所】						
	(舗装)						
	As-B アスファルト舗装撤去	総厚50 (碎石は残置) 表層 t50 積込み共	85.3	m2			
	スロープD コンクリート舗装撤去	総厚120+30 (碎石は残置) 表面 モルタルt30 積込み共	5.3	m2			
		コンクリート t120					
	縁石撤去	縁石 150/170×200 (0.03m3/m) 捨コンクリート 250×50 (0.01m3/m)	14.9	m			
	(囲障)						
	スロープD L型擁壁撤去	コンクリート: W300×H1050 (0.19m3/m) 捨コンクリート 420×50 (0.02m3/m)	5.2	m			
	(外構雑)						
	倉庫1撤去	1800×1370×H1950 既製品 基礎共	1.0	か所			
	倉庫コンクリート基礎撤去		0.04	m3			
	(植栽)						
	低木植込伐採伐根	アオキ	9.4	m2			
	樹木伐採伐根	幹周15cm未満 トウダンツツジ	9.0	本			
	3-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処理						
	【男子・女子棟】						
	発生材積込み	無筋コンクリート	2413.0	m3			
	発生材積込み	コンクリート二次製品	5.0	m3			
	発生材積込み	アスファルト塊	38.7	m3			
	発生材積込み	モルタル	188.0	m3			
	発生材積込み	金属	48.9	m3			
	発生材積込み	廃プラスチック	48.9	m3			
	発生材積込み	ガラス陶磁器くず	22.8	m3			
	発生材積込み	混合廃棄物	66.2	m3			
	発生材積込み	木屑	26.2	m3			
	発生材積込み	生木類	134.0	m3			
	発生材積込み	廃石膏ボード	10.3	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 無筋コンクリート DID区間無	2413.0	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 コンクリート二次製品 DID区間無	5.0	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 アスファルト塊 DID区間無	38.7	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 モルタル DID区間無	188.0	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 金属 DID区間無	48.9	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 廃プラスチック DID区間無	48.9	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 ガラス陶磁器くず DID区間無	22.8	m3			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 混合廃棄物 DID区間無	66.2	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 木屑 10ton積 DID区間無	26.2	m3			
	建設発生材運搬	生木類	134.0	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 廃石膏ボード DID区間無	10.3	m3			
	建設発生材処分費	無筋コンクリート	5712.0	t			
	建設発生材処分費	コンクリート二次製品	12.1	t			
	建設発生材処分費	アスファルト塊	88.9	t			
	建設発生材処分費	モルタル	376.0	t			
	建設発生材処分費	金属	48.9	m3			
	建設発生材処分費	廃プラスチック	48.9	m3			
	建設発生材処分費	ガラス陶磁器くず	22.8	m3			
	建設発生材処分費	混合廃棄物	66.2	m3			
	建設発生材処分費	木屑	26.2	m3			
	建設発生材処分費	生木類	134.0	m3			
	建設発生材処分費	廃石膏ボード	10.3	m3			
	【渡り廊下】						
	発生材積込み	無筋コンクリート	44.9	m3			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材積込み	コンクリート二次製品	1.7	m3			
	発生材積込み	モルタル	5.9	m3			
	発生材積込み	金属	0.8	m3			
	発生材積込み	廃プラスチック	0.5	m3			
	発生材積込み	ガラス陶磁器くず	2.0	m3			
	発生材積込み	混合廃棄物	0.6	m3			
	発生材積込み	木屑	0.8	m3			
	発生材積込み	廃石膏ボード	4.2	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 無筋コンクリート DID区間無	44.9	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 コンクリート二次製品 DID区間無	1.7	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 モルタル DID区間無	2.5	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 金属 DID区間無	4.2	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 廃プラスチック DID区間無	0.5	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 ガラス陶磁器くず DID区間無	2.0	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 混合廃棄物 DID区間無	0.6	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 木屑 10ton積 DID区間無	0.8	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 廃石膏ボード DID区間無	4.2	m3			
	建設発生材処分費	無筋コンクリート	108.0	t			
	建設発生材処分費	コンクリート二次製品	2.7	t			
	建設発生材処分費	モルタル	4.9	t			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建設発生材処分費	金属	4.2	m3			
	建設発生材処分費	廃プラスチック	0.5	m3			
	建設発生材処分費	ガラス陶磁器くず	2.0	m3			
	建設発生材処分費	混合廃棄物	0.6	m3			
	建設発生材処分費	木屑	0.8	m3			
	建設発生材処分費	廃石膏ボード	4.2	m3			
	【歯科診療所】						
	発生材積込み	無筋コンクリート	333.0	m3			
	発生材積込み	コンクリートブロック	2.5	m3			
	発生材積込み	モルタル	8.7	m3			
	発生材積込み	アスファルト塊	4.3	m3			
	発生材積込み	金属	11.0	m3			
	発生材積込み	廃プラスチック	12.4	m3			
	発生材積込み	ガラス陶磁器くず	1.2	m3			
	発生材積込み	混合廃棄物	4.9	m3			
	発生材積込み	木屑	0.1	m3			
	発生材積込み	生木類	6.0	m3			
	発生材積込み	廃石膏ボード	10.5	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 無筋コンクリート DID区間無	336.0	m3			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 コンクリート(ブロック) DID区間無	2.5	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 モルタル DID区間無	8.7	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 アスファルト塊 DID区間無	4.3	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 金属 DID区間無	11.3	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 廃プラスチック DID区間無	12.4	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 ガラス陶磁器くず DID区間無	1.3	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 混合廃棄物 DID区間無	4.9	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 木屑 10ton積 DID区間無	0.2	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 生木類 10ton積 DID区間無	6.0	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 廃石膏ボード DID区間無	10.5	m3			
	建設発生材処分費	無筋コンクリート	800.0	t			
	建設発生材処分費	コンクリートブロック	3.0	t			
	建設発生材処分費	モルタル	17.4	t			
	建設発生材処分費	アスファルト塊	9.8	t			
	建設発生材処分費	金属	11.3	m3			
	建設発生材処分費	廃プラスチック	12.4	m3			
	建設発生材処分費	ガラス陶磁器くず	1.2	m3			
	建設発生材処分費	混合廃棄物	4.9	m3			
	建設発生材処分費	木屑	0.2	m3			
	建設発生材処分費	生木類	6.0	m3			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建設発生材処分費	廃石膏ボード	10.5	m3			
	4-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	アスベスト含有物撤去工事						
	【男子・女子棟】						
	【アスベスト】						
	【石綿含有下地調整材撤去工事】						
	(湿式)集塵装置付きディスクグラインダーケレン 工法						
	<石綿含有塗膜・下地調整材除去工事>						
	外壁 仕上塗材・下地調整材除去		1367.0	m ²			
	柱型 仕上塗材・下地調整材除去		166.0	m ²			
	軒天井 仕上塗材・下地調整材除去		299.0	m ²			
	外部 足場最下部土間・床養生	0.15mm二重プラスチックシート	1704.0	m ²			
	機械損料	吸引装置含む	1832.0	m ²			
	同時吸引廃材・排水分別費	廃水はPH調整後現地処分とします	1832.0	m ²			
	廃棄物袋詰め	0.15mm 2重梱包、小運搬	1832.0	m ²			
	安全衛生設備機器	真空掃除機、フィルター	1832.0	m ²			
	保護マスク・フィルター・保護かぶネ・手袋等		1832.0	m ²			
	アスベスト作業主任者		1.0	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	<廃石綿処分費>						
	廃石綿処分費	廃養生材含む	22.0	m3			
	廃石綿運搬費		4.0	台			
	<環境測定>	第三者機関依頼					
	基本技術料		9.0	回			
	作業前	敷地境界4点	4.0	点			
	作業中	建物近傍4点	42.0	点			
	作業後	敷地境界4点	4.0	点			
	放流水分析(作業中1回)	1リットルあたり50本以下 検出限界値	1.0	回			
	報告書作成		1.0	回			
	車両交通費		9.0	回			
	【アスベスト含有建材】						
	天井 フレキシブルボード	厚6.3	128.0	m ²			
	天井 ケイカル板撤去	厚6.0	203.0	m ²			
	発生材積み込み	アスベスト含有建材	2.1	m3			
	建設発生材運搬	アスベスト含有建材	2.1	m3			
	建設発生材処分費	アスベスト含有建材	2.1	m3			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	【歯科診療所】						
	【アスベスト】						
	【石綿含有下地調整材撤去工事】						
	(湿式)集塵装置付きディスクグラインダーケレン工法						
	<石綿含有塗膜・下地調整材除去工事>						
	外壁 仕上塗材・下地調整材除去		177.0	m ²			
	柱型 仕上塗材・下地調整材除去		12.8	m ²			
	軒天井 仕上塗材・下地調整材除去		3.6	m ²			
	外部 足場最下部土間・床養生	0.15mm二重プラスチックシート	141.0	m ²			
	機械損料	吸引装置含む	193.4	m ²			
	同時吸引廃材・排水分別費	廃水はPH調整後現地処分とします	193.4	m ²			
	廃棄物袋詰め	0.15mm 2重梱包、小運搬	193.4	m ²			
	安全衛生設備機器	真空掃除機、フィルター	193.4	m ²			
	保護マスク・フィルター・保護かぶね・手袋等		193.4	m ²			
	<廃石綿処分費>						
	廃石綿処分費	廃養生材含む	7.5	m ³			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	廃石綿運搬費		2.0	台			
	5-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VI-2	Ⅱ期解体工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	建物解体工事		1.0	式			
3	外構解体工事		1.0	式			
4	発生材処理		1.0	式			
5	アスベスト含有物撤去工事		1.0	式			
	VI-2-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	【管理・訓練棟】						
	枠組本足場(手すり先行方式)	高さ12m未満 建地幅600mm 3ヶ月	1180.0	m2			
	最上部安全手摺	枠組本足場用 3ヶ月	208.0	m			
	垂直養生	外部 防音シート張り 3ヶ月	1180.0	m2			
	仮設材運搬費		1.0	式			
	1-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	建物解体工事						
	【管理・訓練棟】						
	コンクリートこわし	RC造 基礎部 圧砕機	401.0	m3			
	無筋コンクリートこわし	ラップルコンクリート 厚さ200mm以上	291.0	m3			
	無筋コンクリートこわし	捨てコンクリート 厚さ200mm以上	19.6	m3			
	無筋コンクリートこわし	シンダーコンクリート 厚さ200mm以上	22.3	m3			
	コンクリートこわし	RC造 地上部 圧砕機	557.0	m3			
	コンクリートこわし	豆砂利コンクリート	49.1	m3			
	鉄筋切断		958.0	m3			
	れんが、CB積みとりこわし		11.5	m3			
	内装材とりこわし	木造床組	21.1	m2			
	内装材とりこわし	床ビニルタイル	687.0	m2			
	内装材とりこわし	開口部	383.0	m2			
	内装材とりこわし	間仕切壁仕上(ボード片面)	8.8	m2			
	内装材とりこわし	天井下地(ボード別途)	643.0	m2			
	内装材とりこわし	天井仕上(ボード)	643.0	m2			
	内装材とりこわし	ガラスとりこわし	267.0	m2			
	2-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	外構解体工事						
	【管理・訓練棟】						
	(舗装)						
	As-A アスファルト舗装撤去	表層 t50	1394.0	m2			
	As-B アスファルト舗装撤去	表層 t50	247.0	m2			
	Co コンクリート舗装撤去	コンクリート t120	142.0	m2			
	スロープD コンクリート舗装撤去	コンクリート t120	27.4	m2			
	門扉廻り 土間コンクリート撤去	コンクリート t150	18.0	m2			
	門扉廻り 基礎コンクリート撤去	総厚410~510 コンクリート t200~300	5.6	m2			
		捨コンクリート t60					
	縁石撤去	縁石 150/170×200 (0.03m3/m) 捨コンクリート 250×50 (0.01m3/m)	113.0	m			
	(困障)						
	スロープD L型擁壁撤去	コンクリート: W300×H1050 (0.19m3/m) 捨コンクリート 420×50 (0.02m3/m)	18.7	m			
	既設緑地26、27 L型擁壁撤去	コンクリート: W700×H730~1200 (0.27m3/m)	28.3	m			
	既設緑地28 L型擁壁撤去	コンクリート: W380×H550 (0.13m3/m)	13.8	m			
	既設緑地28 L型擁壁撤去	コンクリート: W730×H1300 (0.33m3/m)	14.9	m			
	既設緑地28 L型擁壁撤去	コンクリート: W730×H550~1300 (0.27m3/m)	4.2	m			
	塀A撤去	コンクリート: W700・730×H1930 (0.45m3/m)	15.2	m			
	門扉撤去	W6000×1300 フレーム:□-75×45×2.3	1.0	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		格子:□-40×25×1.6 @150 控柱:□-40×25×1.6					
		戸車・レール共					
	スロープD 手摺撤去	ステンレス H=600 手摺:φ48.6	7.8	m			
		支柱:φ42.7 @900 (擁壁別計上)					
	駐車場~本棟通路 スチールメッシュフェンス撤去	(基礎は残置)	19.5	m			
	(排水)						
	U字溝撤去	U字溝 300×230 (0.09m ³ /m) 捨コンクリート 500×30 (0.02m ³ /m)	2.1	m			
	L型側溝撤去	側溝 450×100・155 (0.05m ³ /m) 捨コンクリート 500×50 (0.03m ³ /m)	31.0	m			
	L型側溝柵撤去	□450×H600 (0.32m ³ /か所) 蓋共	4.0	か所			
	雨水柵撤去	φ600~900×H1145 (0.74m ³ /か所)	14.0	か所			
		鋳鉄製蓋共					
	浸透柵撤去	縁塊 φ600 側塊 φ500×H1050 (0.15m ³ /か所)	14.0	か所			
	雨水管撤去	ヒューム管 φ150 据付コンクリート 410×100~140 (0.05m ³ /m)	111.0	m			
	雨水管撤去	ヒューム管 φ350 据付コンクリート 510×100~140 (0.06m ³ /m)	264.0	m			
	(工作物)						
	受水槽基礎撤去	5000×3300×H250・750 (6.11m ³ /か所)	1.0	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		捨コン 5200×3500×60 (1.092m ³ /か所)					
	(外構雑)						
	旗揚げポール撤去	アルミ製 H=6000 (基礎500×500×H800共)	2.0	か所			
	ゴムポール撤去	φ80×H650	2.0	か所			
	屋外看板撤去	スチール製 H=3500 (基礎共)	1.0	か所			
	標識撤去	標識:φ600 支柱:スチール製 φ80×H2000 (基礎400×400×H600共)	1.0	か所			
	カーブミラー撤去	ミラー:φ600 支柱:φ76.3×H3600 (基礎500×500×H800共)	1.0	か所			
	既存緑地27・29 庭石撤去	1500×1000×1000程度	2.0	か所			
	駐車場入口 館銘板撤去	御影石 1200×250	1.0	か所			
	駐車場入口 看板撤去	スチール製 1500×900	1.0	か所			
	倉庫1撤去	2200×1500×H2000 既製品 基礎共	1.0	か所			
	(植栽)						
	低木植込撤去		133.0	m ²			
	切株伐根	幹周15～25cm未満	39.0	本			
	樹木伐採伐根	幹周60～90cm未満	1.0	本			
	(車庫)						
	S造建物上屋解体		80.0	m ²			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	S造建物基礎解体		47.5	m3			
	(カーポート)						
	カーポート上屋解体		33.0	m2			
	(旧焼却炉)						
	S造建物上屋解体		6.3	m2			
	S造建物基礎解体		1.5	m3			
	(土工事)						
	整地敷均し		2084.0	m2			
	3-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処理						
	【訓練棟】						
	発生材積込み	無筋コンクリート	1526.0	m3			
	発生材積込み	コンクリート二次製品	2.3	m3			
	発生材積込み	モルタル	109.0	m3			
	発生材積込み	アスファルト塊	221.0	m3			
	発生材積込み	がれき類	52.9	m3			
	発生材積込み	金属	22.7	m3			
	発生材積込み	廃プラスチック	16.0	m3			
	発生材積込み	ガラス陶磁器くず	21.4	m3			
	発生材積込み	混合廃棄物	17.1	m3			
	発生材積込み	木屑	15.8	m3			
	発生材積込み	生木類	51.5	m3			
	発生材積込み	廃石膏ボード	7.2	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 無筋コンクリート DID区間無	1526.0	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 コンクリート二次製品 DID区間無	2.3	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 モルタル DID区間無	109.0	m3			
	建設発生材運搬	アスファルト塊	221.0	m3			
	建設発生材運搬	がれき類	52.9	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 金属 DID区間無	22.7	m3			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 廃プラスチック DID区間無	16.0	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 ガラス陶磁器くず DID区間無	21.4	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 混合廃棄物 DID区間無	17.1	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 木屑 10ton積 DID区間無	15.8	m3			
	建設発生材運搬	生木類	51.5	m3			
	建設発生材運搬	ダンプトラック積 10ton積 廃石膏ボード DID区間無	7.2	m3			
	建設発生材処分費	無筋コンクリート	3628.0	t			
	建設発生材処分費	コンクリート二次製品	5.5	t			
	建設発生材処分費	モルタル	219.0	t			
	建設発生材処分費	アスファルト塊	509.0	t			
	建設発生材処分費	がれき類	52.9	m3			
	建設発生材処分費	金属	22.7	m3			
	建設発生材処分費	廃プラスチック	16.0	m3			
	建設発生材処分費	ガラス陶磁器くず	21.4	m3			
	建設発生材処分費	混合廃棄物	17.1	m3			
	建設発生材処分費	木屑	15.8	m3			
	建設発生材処分費	生木類	51.5	m3			
	建設発生材処分費	廃石膏ボード	7.2	m3			
	4-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	アスベスト含有物撤去工事						
	【石綿含有下地調整材撤去工事】						
	(湿式)集塵装置付きディスクグラインダーケレン 工法						
	<石綿含有塗膜・下地調整材除去工事>						
	外壁 仕上塗材・下地調整材除去		839.0	m ²			
	柱型 仕上塗材・下地調整材除去		52.9	m ²			
	軒天井 仕上塗材・下地調整材除去		130.0	m ²			
	軒天井 仕上塗材・下地調整材除去		11.8	m ²			
	外部 足場最下部土間・床養生	0.15mm二重ホリシート	557.0	m ²			
	機械損料	吸引装置含む	1033.7	m ²			
	同時吸引廃材・排水分別費	廃水はPH調整後現地処分とします	1033.7	m ²			
	廃棄物袋詰め	0.15mm 2重梱包、小運搬	1033.7	m ²			
	安全衛生設備機器	真空掃除機、フィルター	1033.7	m ²			
	保護マスク・フィルター・保護かぶネ・手袋等		1033.7	m ²			
	アスベスト作業主任者		1.0	式			
	<廃石綿処分費>						
	廃石綿処分費	廃養生材含む	140.0	m ³			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	廃石綿運搬費		3.0	台			
	<環境測定>	第三者機関依頼					
	基本技術料		6.0	回			
	作業前	敷地境界4点	4.0	点			
	作業中	建物近傍4点	24.0	点			
	作業後	敷地境界4点	4.0	点			
	放流水分析(作業中1回)	1リットルあたり50本以下 検出限界値	1.0	回			
	車両交通費		6.0	回			
	【アスベスト含有建材】						
	天井 フレキシブルボード	厚6.3	3.6	m ²			
	天井 ケイカル板撤去	厚6.0	72.2	m ²			
	天井 岩綿吸音板撤去	厚12.0	129.0	m ²			
	天井 岩綿吸音板撤去	厚19.0	17.3	m ²			
	屋根 石綿スレート小波撤去	アスベスト含有 レベル3	11.5	m ²			
	庇裏 大平板撤去	アスベスト含有 レベル3 t5	1.1	m ²			
	壁 大平板撤去	アスベスト含有 レベル3 t6.3	126.0	m ²			
	天井 大平板撤去	アスベスト含有 レベル3 t5	26.9	m ²			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材積込み	アスベスト含有建材	3.5	m3			
	建設発生材運搬	アスベスト含有建材	3.5	m3			
	建設発生材処分費	アスベスト含有建材	3.5	m3			
	煙突除去 アスベスト含有建材	内部 カポスタック撤去処分 外部 吹付調整剤 撤去処分 足場・養生・セキヨリフィルム含む L=15m	1.0	式			
	5-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	有価物売却費						
	I 期解体工事		1.0	式			
	II 期解体工事		1.0	式			
	有価物売却費一計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	I 期解体工事						
	【男子・女子棟】						
	異形鉄筋	SR24 D9	-53.5	ton			
	異形鉄筋	SR24 D13	-49.5	ton			
	異形鉄筋	SD295A D10	-2.9	ton			
	異形鉄筋	SD295A D13	-4.3	ton			
	異形鉄筋	SD295A D16	-0.7	ton			
	異形鉄筋	SD345 D19	-29.2	ton			
	異形鉄筋	SD345 D22	-16.4	ton			
	【渡り廊下】						
	異形鉄筋	SD295A D10	-1.0	ton			
	異形鉄筋	SD295A D13	-0.5	ton			
	異形鉄筋	SD295A D16	-0.6	ton			
	異形鉄筋	SD345 D19	-0.3	ton			
	有価物売却費	鉄骨 鉄屑 へび-H2	-7.9	ton			
	【歯科診療所】						
	異形鉄筋	SR24 D9	-3.8	ton			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	異形鉄筋	SR24 D13	-4.2	ton			
	異形鉄筋	SD295A D10	-7.6	ton			
	異形鉄筋	SD295A D13	-1.9	ton			
	異形鉄筋	SD295A D16	-1.1	ton			
	異形鉄筋	SD345 D19	-1.9	ton			
	異形鉄筋	SD345 D22	-5.2	ton			
	【外構工事】						
	有価物売却費	鉄屑 ヘビ-H2	-9.3	ton			
	有価物売却費	鉄屑 プレスB	-0.9	ton			
	有価物売却費	ステンレス屑	-80.3	kg			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1期一計						
	II期解体工事						
	【管理・訓練棟】						
	異形鉄筋	SR24 D9	-40.6	ton			
	異形鉄筋	SR24 D13	-25.4	ton			
	異形鉄筋	SD295A D10	-0.1	ton			
	異形鉄筋	SD295A D13	-2.5	ton			
	異形鉄筋	SD295A D16	-0.1	ton			
	異形鉄筋	SD345 D19	-19.4	ton			
	異形鉄筋	SD345 D22	-10.9	ton			
	【外構工事】						
	有価物売却費	アルミ屑	-256.0	kg			
	有価物売却費	鉄屑 ヘビ- H2	-10.7	ton			
	有価物売却費	鉄屑 プレスB	-3.7	ton			
	有価物売却費	ステンレス屑	-26.8	kg			
	2期一計						