

平成31年度

## 積算書

1 工事名称	障害者支援施設皆光園宿舍他解体工事		
2 工事場所	埼玉県深谷市人見1996番2		
3 当初積算額	円	(但し、工事価格	円)
4 当初請負額	円	(但し、工事価格	円)
5 変更請負額	円	(但し、工事価格	円)
6 差引増減額	円	(但し、工事価格	円)

	名 称	摘 要	設 計 額		備 考
	総括表				
	共 通 仮 設 費				
	直 接 工 事 費				
	純 工 事 費 計				
	現 場 管 理 費				
	工 事 原 価 計				
	一 般 管 理 費				
	有 価 物 売 却 費				
	工 事 価 格 計				
		改め			
	消 費 税				
	合計				

	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	共通仮設費						
	共通仮設費	積上げによる	1.0	式			
	共通仮設費	率による	1.0	式			
	計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	直接工事費						
A	建築工事						
	建築解体工事		1.0	式			
E	電気設備工事						
	電気設備解体工事		1.0	式			
M	機械設備工事						
	機械設備解体工事		1.0	式			
	計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	有価物売却費						
A	建築工事						
	建築解体工事		1.0	式			
E	電気設備工事						
	電気設備解体工事		1.0	式			
M	機械設備工事						
	機械設備解体工事		1.0	式			
	計						

	名 称	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費(積み上げ)						
	外部仮囲い		154.0	m			
	キャストゲート		3.0	ヶ所			
	鋼板敷き		29.3	m <sup>2</sup>			
	油圧式トラッククレーン		1.0	日			
	交通誘導員	2人 x 90日	180.0	人			
	合 計					0	

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	A.建築工事						
	1.独身寮解体工事		1.0	式			
	2.家族寮解体工事		1.0	式			
	3.物置解体工事		1.0	式			
	4.ゴミ置場解体工事		1.0	式			
	5.プロパン庫解体工事		1.0	式			
	6.ポンプ庫解体工事		1.0	式			
	7.外構造解体工事		1.0	式			
	有価物売却費		1.0	式			
	合 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
1	独身寮解体工事						
1-1	直接仮設工事		1.0	式			
1-2	躯体解体工事		1.0	式			
1-3	仕上解体工事		1.0	式			
1-4	発生材積込・運搬・処分費		1.0	式			
1-5	アスベスト撤去工事(レベル2)		1.0	式			
	合 計						



	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	直接仮設工事						
	枠組本足場(手すり先行方式)		704.0	m <sup>2</sup>			
	仮設材運搬(枠組本足場)	建枠幅900	704.0	m <sup>2</sup>			
	安全手すり(手すり先行方式)		71.5	m			
	仮設材運搬		71.5	m			
	防音シート張り	存置3ヶ月以下	704.0	m <sup>2</sup>			
	脚立足場	高さ1.8m 並列 存置1ヶ月	353.0	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	躯体解体工事						
	コンクリート撤去	地上部 標準	302.0	m <sup>3</sup>			
		基礎部 標準	20.7	m <sup>3</sup>			
		土間コン 標準	3.7	m <sup>3</sup>			
	無筋コンクリート撤去	厚さ200未満	19.0	m <sup>3</sup>			
	無筋コンクリート撤去(ラップルコンクリート)	厚さ200以上	168.0	m <sup>3</sup>			
	C B積撤去		8.3	m <sup>3</sup>			
	とりこわし機械運搬	バックホウ 0.5m <sup>3</sup> 排ガス対策型 油圧式 クローラ型	1.0	日			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-3	仕上解体工事						
	【外装材撤去】						
	屋上防水層撤去	アスファルト防水層 集積共	263.0	m <sup>2</sup>			
	【内装材撤去】						
	天井組撤去	(ホ-ド別途) 集積共	375.0	m <sup>2</sup>			
	化粧石膏ボード 撤去	厚9,厚12 集積共	162.0	m <sup>2</sup>			
	杉柂プリント石膏ボード 撤去	厚7 集積共	128.0	m <sup>2</sup>			
	石綿けい酸カルシウム板 撤去	厚6 集積共	38.5	m <sup>2</sup>			
	ラワン合板 撤去	厚4 集積共	28.7	m <sup>2</sup>			
	バスリップ(塩ビ製)撤去		6.3	m <sup>2</sup>			
	グラスウール吸音化粧ボード撤去		12.1	m <sup>2</sup>			
	間仕切壁撤去	(ホ-ド別途) 集積共	237.0	m <sup>2</sup>			
	壁-石膏プaster撤去	(ホ-ド片面) 集積共	236.0	m <sup>2</sup>			
	壁-クロス撤去		51.2	m <sup>2</sup>			
	壁-フレキシブルボード	アスベスト含有 一重張り 集積共	43.0	m <sup>2</sup>			
	壁-グラスウール吸音化粧ボード撤去		31.0	m <sup>2</sup>			
	床組撤去	集積共	65.3	m <sup>2</sup>			
	ビニル系シート撤去	集積共 アスベスト含有	16.9	m <sup>2</sup>			
	ビニ-ル系タイル撤去	集積共 アスベスト含有	193.0	m <sup>2</sup>			
	タタミ撤去	一畳 集積共	84.0	枚			

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タタミ撤去	半畳 集積共	18.0	枚			
ネダフォーム撤去	集積共	136.0	m <sup>2</sup>			
桧縁甲板撤去	集積共	3.4	m <sup>2</sup>			
[建具撤去]						
木製戸撤去	集積共	73.4	m <sup>2</sup>			
木製引戸撤去	集積共	62.7	m <sup>2</sup>			
鋼製戸(片開き)撤去	集積共	28.4	m <sup>2</sup>			
鋼製戸(両開き)撤去	集積共	7.6	m <sup>2</sup>			
アルミサッシ撤去	集積共	92.2	m <sup>2</sup>			
ガラス撤去	集積共	141.0	m <sup>2</sup>			
[内外部造作撤去]						
内部階段(手摺)撤去	19×19×1.6	0.1	t			
3階 屋上手摺撤去	50×30×2.3 40×25×1.6, 25×12×1.2	0.1	t			
寮室 -ベランダ撤去	75×45×2.3, 60×30×1.6	0.2	t			
管理人-テラス撤去	75×45×2.3, 60×30×1.6	0.1	t			
屋上タラップ撤去	縦骨L40×40×5 ,プレート50×6 踏み子19	0.04	t			
煙突タラップ撤去	縦骨L40×40×5 ,プレート50×6 踏み子19	0.1	t			
[内部造作家具等撤去]						
(管理人室) ステンレス流し		0.9	m <sup>2</sup>			
(管理人室)吊戸		0.4	m <sup>2</sup>			

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(管理人室) 押入		3.2	m <sup>2</sup>			
	(管理人室) 下駄箱		0.5	m <sup>2</sup>			
	(共有玄関)下駄箱		0.6	m <sup>2</sup>			
	(洗面)流し		2.1	m <sup>2</sup>			
	(脱衣)棚		0.5	m <sup>2</sup>			
	(寮室)ステンレス流し		8.9	m <sup>2</sup>			
	(寮室)吊戸		6.0	m <sup>2</sup>			
	(寮室)押入		14.0	m <sup>2</sup>			
	(寮室)食器棚・洋服タンス		6.6	m <sup>2</sup>			
	(寮室)食器棚・洋服タンス		10.0	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-4	発生材積込・運搬・処分						
	【発生材積込】						
	コンクリート塊 (有筋)	機械	335.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリート塊 (無筋)	機械	187.0	m <sup>3</sup>			
	可燃物 (繊維くず)		12.9	m <sup>3</sup>			
	石膏ボード	機械	1.5	m <sup>3</sup>			
	廃プラスチック		15.8	m <sup>3</sup>			
	がれき類その他		2.5	m <sup>3</sup>			
	ガラス		0.4	m <sup>3</sup>			
	解体系混合廃棄物	石膏ボードを除く	34.9	m <sup>3</sup>			
	アスベスト含有材		0.8	m <sup>3</sup>			
	【発生材運搬】						
	コンクリート塊 (有筋)	DID区間無し	335.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリート塊 (無筋)	無筋コンクリート類 DID区間無し	187.0	m <sup>3</sup>			
	可燃物 (繊維くず)		12.9	m <sup>3</sup>			
	石膏ボード		1.5	m <sup>3</sup>			
	廃プラスチック		15.8	m <sup>3</sup>			
	がれき類その他		2.5	m <sup>3</sup>			
	ガラス		0.4	m <sup>3</sup>			

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
解体系混合廃棄物		34.9	m <sup>3</sup>			
アスベスト含有材		0.8	m <sup>3</sup>			
[発生材処分]						
コンクリート塊 (有筋)	30cm以下	804.0	t			
コンクリート塊 (無筋)		430.0	t			
可燃物 (繊維くず)		12.9	m <sup>3</sup>			
石膏ボード	再生以外の処理	1.5	m <sup>3</sup>			
廃プラスチック		15.8	m <sup>3</sup>			
がれき類その他		2.5	m <sup>3</sup>			
ガラス		0.4	m <sup>3</sup>			
解体系混合廃棄物	石膏ボードを除く	34.9	m <sup>3</sup>			
アスベスト含有材		0.8	m <sup>3</sup>			
小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-6	アスベスト撤去工事						
	[直接仮設工事]						
	枠組本足場(手摺先行)		112.0	m <sup>2</sup>			
	枠組本足場運搬	建枠幅900	112.0	m <sup>2</sup>			
	安全手摺(手摺先行)		12.4	m			
	安全手摺運搬	枠組本足場用(手すり先行方式)	12.4	m			
	防音シート張り	存置3ヶ月以下	32.3	m <sup>2</sup>			
	アスベスト撤去工事		1.0	式			
	小 計						



	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
2	家族寮解体工事						
2 -1	直接仮設工事		1.0	式			
2 -2	躯体解体工事		1.0	式			
2 -3	仕上解体工事		1.0	式			
2 -4	運搬・処分費		1.0	式			
	合 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-1	<b>直接仮設工事</b>						
	枠組本足場(手すり先行方式)		503.0	m <sup>2</sup>			
	仮設材運搬(枠組本足場)	建枠幅600	503.0	m <sup>2</sup>			
	安全手すり(手すり先行方式)		73.5	m			
	仮設材運搬		73.5	m			
	防音シート張り	存置3ヶ月以下	503.0	m <sup>2</sup>			
	脚立足場	高さ1.8m 並列 存置1ヶ月	227.0	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-2	構造解体						
	コンクリート撤去	地上部 標準	165.0	m <sup>3</sup>			
		基礎部 標準	16.5	m <sup>3</sup>			
		土間コン 標準	8.5	m <sup>3</sup>			
	無筋コンクリート撤去	厚さ200未満	22.2	m <sup>3</sup>			
	無筋コンクリート撤去(ラブルコンクリート)	厚さ200以上	60.3	m <sup>3</sup>			
	C B積撤去		4.0	m <sup>3</sup>			
	とりこわし機械運搬	バックホウ 0.5m <sup>3</sup> 排ガス対策型 油圧式 クローラ型	1.0	日			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-3	仕上解体						
	【外装材撤去】						
	屋上防水層撤去	アスファルト防水層 集積共	301.0	m <sup>2</sup>			
	【内装材撤去】						
	天井組撤去	(ホ-ド別途) 集積共	218.0	m <sup>2</sup>			
	化粧石膏ボード撤去	厚9 集積共	91.0	m <sup>2</sup>			
	杉柂プリント石膏ボード撤去	厚7 集積共	63.0	m <sup>2</sup>			
	バスリブ(塩ビ製)撤去		15.4	m <sup>2</sup>			
	石綿けい酸カルシウム板	厚6 集積共	4.4	m <sup>2</sup>			
	ラワン合板撤去	厚5.5 集積共	44.0	m <sup>2</sup>			
	布貼撤去		18.0	m <sup>2</sup>			
	間仕切壁撤去	(ホ-ド別途) 集積共	169.0	m <sup>2</sup>			
	壁-石膏プaster撤去	(ホ-ド片面) 集積共	127.0	m <sup>2</sup>			
	壁-クロス撤去	集積共	95.2	m <sup>2</sup>			
	壁-ラワン合板撤去	(ホ-ド片面) 集積共	123.0	m <sup>2</sup>			
	壁-化粧合板撤去	(ホ-ド片面) 集積共	25.5	m <sup>2</sup>			
	床組撤去	集積共	65.7	m <sup>2</sup>			
	ネダフォーム撤去	厚95	6.9	m <sup>2</sup>			
	タタミ撤去	一畳 集積共	48.0	枚			

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ビニル床シート撤去	厚2.5 アスベスト含有 集積共	54.0	m <sup>2</sup>			
	寄木合板	厚12 集積共	40.8	m <sup>2</sup>			
	[建具撤去]						
	木製戸撤去	集積共	105.0	m <sup>2</sup>			
	鋼製戸撤去	集積共	12.8	m <sup>2</sup>			
	アルミサッシ撤去	集積共	70.7	m <sup>2</sup>			
	ガラス撤去	集積共	64.6	m <sup>2</sup>			
	[内外部造作物撤去]						
	屋外ベランダ手摺撤去(手摺子共)	-75×75×2.3, -60×30×1.6	0.6	t			
	屋上タラップ撤去		0.1	t			
	屋内階段撤去		14.6	m <sup>2</sup>			
	下駄箱撤去	W890×D400×H700	1.4	m <sup>2</sup>			
	ステンレス流し撤去	W1690×D550×H800	3.7	m <sup>2</sup>			
	吊戸棚撤去	W1200×D307×H545	1.5	m <sup>2</sup>			
	押入撤去		15.6	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-4	発生材積込・運搬・処分						
	【発生材積込】						
	コンクリート塊 (有筋)	機械	194.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリート塊 (無筋)	機械	82.5	m <sup>3</sup>			
	可燃物 (繊維くず)		12.5	m <sup>3</sup>			
	石膏ボード	機械	1.3	m <sup>3</sup>			
	廃プラスチック		2.3	m <sup>3</sup>			
	がれき類その他		1.3	m <sup>3</sup>			
	ガラス		0.2	m <sup>3</sup>			
	解体系混合廃棄物	石膏ボードを除く	47.9	m <sup>3</sup>			
	アスベスト含有材		0.1	m <sup>3</sup>			
	【発生材運搬】						
	コンクリート塊 (有筋)	DID区間無し	194.0	m <sup>3</sup>			
	コンクリート塊 (無筋)	無筋コンクリート類 DID区間無し	82.5	m <sup>3</sup>			
	可燃物 (繊維くず)		12.5	m <sup>3</sup>			
	石膏ボード		1.3	m <sup>3</sup>			
	廃プラスチック		2.3	m <sup>3</sup>			
	がれき類その他		1.3	m <sup>3</sup>			
	ガラス		0.2	m <sup>3</sup>			

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	解体系混合廃棄物		47.9	m <sup>3</sup>			
	アスベスト含有材		0.1	m <sup>3</sup>			
	[発生材処分]						
	コンクリート塊 (有筋)	30cm以下	466.0	t			
	コンクリート塊 (無筋)		190.0	t			
	可燃物 (繊維くず)		12.5	m <sup>3</sup>			
	石膏ボード	再生以外の処理	1.3	m <sup>3</sup>			
	廃プラスチック		2.3	m <sup>3</sup>			
	がれき類その他		1.3	m <sup>3</sup>			
	ガラス		0.2	m <sup>3</sup>			
	解体系混合廃棄物	石膏ボードを除く	47.9	m <sup>3</sup>			
	アスベスト含有材		0.1	m <sup>3</sup>			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
3	物置解体工事						
3 -1	躯体解体工事		1.0	式			
3 -2	仕上解体工事		1.0	式			
3 -3	運搬・処分費		1.0	式			
	合 計						



	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-1	躯体解体工事						
	コンクリート撤去	地上部 標準	7.7	m <sup>3</sup>			
		基礎部 標準	4.1	m <sup>3</sup>			
		土間コン 標準	2.9	m <sup>3</sup>			
	無筋コンクリート撤去	厚さ200未満	0.7	m <sup>3</sup>			
	C B積撤去		6.5	m <sup>3</sup>			
	とりこわし機械運搬	バックホウ 0.5m <sup>3</sup> 排ガス対策型 油圧式 クローラ型	1.0	日			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-2	仕上解体						
	[建具撤去]						
	鋼製戸撤去	集積共	5.2	m <sup>2</sup>			
	アルミサッシ撤去	集積共	2.2	m <sup>2</sup>			
	ガラス撤去	集積共	0.8	m <sup>2</sup>			
	[内部造作物撤去]						
	造作棚撤去	W2250 × D500 × H1600	4.5	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-3	運搬・処分						
	【発生材積込】						
	コンクリート塊 (有筋)	機械	21.2	m <sup>3</sup>			
	コンクリート塊 (無筋)	機械	0.7	m <sup>3</sup>			
	可燃物		0.2	m <sup>3</sup>			
	ガラス		0.002	m <sup>3</sup>			
	【発生材運搬】						
	コンクリート塊 (有筋)	DID区間無し	21.2	m <sup>3</sup>			
	コンクリート塊 (無筋)	無筋コンクリート類 DID区間無し	0.7	m <sup>3</sup>			
	可燃物 (繊維くず)		0.2	m <sup>3</sup>			
	ガラス		0.002	m <sup>3</sup>			
	【発生材処分】						
	コンクリート塊 (有筋)	30cm以下	50.9	t			
	コンクリート塊 (無筋)		1.6	t			
	可燃物 (繊維くず)		0.2	m <sup>3</sup>			
	ガラス		0.002	m <sup>3</sup>			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
4	ゴミ置場解体工事						
4 -1	躯体解体工事		1.0	式			
4 -2	運搬・処分費		1.0	式			
	合 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1	<b>躯体解体工事</b>						
	コンクリート撤去	基礎部 標準	1.3	m <sup>3</sup>			
		土間コン 標準	0.5	m <sup>3</sup>			
	無筋コンクリート撤去	厚さ200未満	0.3	m <sup>3</sup>			
	C B積撤去		1.1	m <sup>3</sup>			
	とりこわし機械運搬	バックホウ 0.5m <sup>3</sup> 排ガス対策型 油圧式 クローラ型	1.0	日			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 -2	<b>運搬・処分</b>						
	[発生材積込]						
	コンクリート塊 (有筋)	機械	2.9	m <sup>3</sup>			
	コンクリート塊 (無筋)	機械	0.3	m <sup>3</sup>			
	[発生材運搬]						
	コンクリート塊 (有筋)	DID区間無し	2.9	m <sup>3</sup>			
	コンクリート塊 (無筋)	無筋コンクリート類 DID区間無し	0.3	m <sup>3</sup>			
	[発生材処分]						
	コンクリート塊 (有筋)	30cm以下	7.0	t			
	コンクリート塊 (無筋)		0.7	t			
	小 計						



	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
5 -1	<b>直接仮設工事</b>						
	単管抱足場		44.2	m <sup>2</sup>			
	仮設材運搬(単管抱足場)		44.2	m <sup>2</sup>			
	小 計						



	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 -2	躯体解体工事						
	コンクリート撤去	地上部 標準	0.7	m <sup>3</sup>			
		基礎部 標準	1.8	m <sup>3</sup>			
		土間コン 標準	0.9	m <sup>3</sup>			
	無筋コンクリート撤去	厚さ200未満	0.3	m <sup>3</sup>			
	C B 積撤去		8.4	m <sup>3</sup>			
	とりこわし機械運搬	バックホウ 0.5m <sup>3</sup> 排ガス対策型 油圧式 クローラ型	1.0	日			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-3	仕上解体						
	[屋根撤去]						
	小波スレート積込	アスベスト含有	8.8	m <sup>3</sup>			
	母屋撤去	鉄骨軸組とりこわし 小規模(集積共)人力	0.1	t			
	母屋受け撤去	鉄骨軸組とりこわし 小規模(集積共)人力	0.1	t			
	[建具撤去]						
	鋼製戸(片開き)撤去	集積共	2.0	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5-4	発生材積込・運搬・処分						
	[発生材積込]						
	コンクリート塊 (有筋)	機械	11.8	m <sup>3</sup>			
	コンクリート塊 (無筋)	機械	0.3	m <sup>3</sup>			
	スクラップ		0.2	m <sup>3</sup>			
	アスベスト含有材		0.1	m <sup>3</sup>			
	[発生材運搬]						
	コンクリート塊 (有筋)	DID区間無し	11.8	m <sup>3</sup>			
	コンクリート塊 (無筋)	無筋コンクリート類 DID区間無し	0.3	m <sup>3</sup>			
	スクラップ		0.2	m <sup>3</sup>			
	アスベスト含有材		0.1	m <sup>3</sup>			
	[発生材処分]						
	コンクリート塊 (有筋)	30cm以下	28.3	t			
	コンクリート塊 (無筋)		0.7	t			
	アスベスト含有材		0.1	m <sup>3</sup>			
	小 計						



	名 称	形 状 寸 法	員 数	单 位	单 価	金 額	備 考
6 -1	直接仮設工事						
	单管抱足場		18.1	m <sup>2</sup>			
	仮設材運搬(单管抱足場)		18.1	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
6-2	躯体解体工事						
	コンクリート撤去	地上部 標準	4.4	m <sup>3</sup>			
		基礎部 標準	6.1	m <sup>3</sup>			
	無筋コンクリート撤去	厚さ200未満	0.8	m <sup>3</sup>			
	CB積撤去		2.0	m <sup>3</sup>			
	とりこわし機械運搬	バックホウ 0.45m <sup>3</sup> 排ガス対策型 油圧式 クラ型	1.0	日			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
6-3	仕上解体						
	【屋根撤去】						
	長尺カラー鉄板葺き撤去	厚0.4	9.0	m <sup>2</sup>			
	ルーフing撤去		9.0	m <sup>2</sup>			
	木毛板撤去	厚18	9.0	m <sup>2</sup>			
	母屋撤去	鉄骨軸組とりこわし 小規模(集積共)人力	0.1	t			
	母屋受け撤去	鉄骨軸組とりこわし 小規模(集積共)人力	0.1	t			
	【建具撤去】						
	鋼製戸撤去	集積共	1.3	m <sup>2</sup>			
	アルミサッシ撤去	集積共	1.1	m <sup>2</sup>			
	ガラス撤去	集積共	0.4	m <sup>2</sup>			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
6-4	発生材積込・運搬・処分						
	【発生材積込】						
	コンクリート塊 (有筋)	機械	12.5	m <sup>3</sup>			
	コンクリート塊 (無筋)	機械	0.8	m <sup>3</sup>			
	ガラス		0.4	m <sup>3</sup>			
	解体系混合廃棄物	石膏ボードを除く	0.2	m <sup>3</sup>			
	【発生材運搬】						
	コンクリート塊 (有筋)	DID区間無し	12.5	m <sup>3</sup>			
	コンクリート塊 (無筋)	無筋コンクリート類 DID区間無し	0.8	m <sup>3</sup>			
	ガラス		0.4	m <sup>3</sup>			
	解体系混合廃棄物		0.2	m <sup>3</sup>			
	【発生材処分】						
	コンクリート塊 (有筋)	30cm以下	30.0	t			
	コンクリート塊 (無筋)		1.8	t			
	ガラス		0.4	m <sup>3</sup>			
	解体系混合廃棄物	石膏ボードを除く	0.2	m <sup>3</sup>			
	小 計						



	名 称	形 状 寸 法	員 数	单 位	单 価	金 額	備 考
7	<b>外構解体工事</b>						
7 -1	構造物撤去工事		1.0	式			
7 -2	植栽撤去工事		1.0	式			
7 -3	運搬・処分費		1.0	式			
7 -4	整地工事		1.0	式			
	合 計						

	名 称	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
7-1	構造物解体工事						
	門柱撤去						
	カッター入れ	コンクリート面	6.0	m			
	コンクリート撤去	圧碎機	1.1	m <sup>3</sup>			
	縁石撤去						
	コンクリート撤去	圧碎機	10.9	m <sup>3</sup>			
	メッシュフェンス撤去						
	支柱切断		0.2	t			
	メッシュフェンス撤去		0.7	t			
	支柱基礎撤去	人力 集積共	0.5	m <sup>3</sup>			
	敷地内階段撤去						
	コンクリート撤去		0.3	m <sup>3</sup>			
	アスファルト舗装撤去						
	アスファルト舗装撤去	機械 集積・積込み共	15.9	m <sup>3</sup>			
	【コンクリート構造物補修】						
	目あらし		13.2	m <sup>2</sup>			
	モルタル補修	W150	88.2	m			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
7-2	<b>植栽撤去工事</b>						
	伐採抜根 (カイズカイブキ)	幹周40～60cm未満	42.0	本			
	伐採抜根 (カイズカイブキ)	幹周25～40cm未満	37.0	本			
	伐採抜根 (イチョウ)	幹周40～60cm未満	2.0	本			
	伐採抜根 (マツ)	幹周40～60cm未満	1.0	本			
	伐採抜根 (モチ)	幹周25～40cm未満	1.0	本			
	伐採抜根 (サルスベリ)	幹周15～25cm未満	1.0	本			
	伐採抜根 (ナンテン)	幹周15～25cm未満	1.0	本			
	伐採抜根 (ツゲ)	幹周15～25cm未満	2.0	本			
	伐採抜根 (ツバキ)	幹周15～25cm未満	1.0	本			
	伐採抜根 (ツツジ)	幹周15cm未満	94.0	本			
	伐採抜根 (サツキ)	幹周15cm未満	42.0	本			
	伐採抜根 (ツゲ)	幹周15cm未満	9.0	本			
	伐採抜根 (タマイブキ)	幹周15cm未満	123.0	本			
	庭石撤去	W200×L300×150	0.2	m <sup>3</sup>			
	庭石撤去	W600×L1000×500	0.1	m <sup>3</sup>			
	庭石撤去	W900×L1200×500	0.1	m <sup>3</sup>			
	庭石撤去	W600×L1400×300	0.3	m <sup>3</sup>			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
7-3	発生材積込・運搬・処分						
	【発生材積込】						
	コンクリート塊 (有筋)	機械	12.8	m <sup>3</sup>			
	アスファルト塊		15.9	m <sup>3</sup>			
	木くず		4.7	m <sup>3</sup>			
	解体系混合廃棄物		0.8	m <sup>3</sup>			
	【発生材運搬】						
	コンクリート塊 (有筋)	DID区間無し	12.8	m <sup>3</sup>			
	アスファルト塊		15.9	m <sup>3</sup>			
	木くず		4.7	m <sup>3</sup>			
	解体系混合廃棄物		0.8	m <sup>3</sup>			
	【発生材処分】						
	コンクリート塊 (有筋)		30.7	t			
	アスファルト塊	40cm以下	37.4	t			
	木くず		4.7	m <sup>3</sup>			
	解体系混合廃棄物		0.8	m <sup>3</sup>			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	員 数	单 位	单 価	金 額	備 考
7-4	整地工事						
	埋戻し		239.0	m <sup>3</sup>			
	地均し		397.0	m <sup>3</sup>			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	員 数	単 位	単 価	金 額	備 考
	<b>有価物売却費</b>						
	<b>(独身宿舎棟)</b>						
	鉄くず	へビ-H3	0.6	t			
	鉄くず	へビ-H4	0.001	t			
	アルミ	込みガラ	71.20	Kg			
	<b>(家族宿舎棟)</b>						
	鉄くず	へビ-H3	0.7	t			
	鉄くず	へビ-H4	0.0005	t			
	アルミ	込みガラ	39.7	Kg			
	<b>(物置)</b>						
	鉄くず	へビ-H4	0.0002	t			
	アルミ	込みガラ	9.1	Kg			
	<b>(プロパン庫)</b>						
	鉄くず	へビ-H3	0.2	t			
	鉄くず	へビ-H4	0.0001	t			
	<b>(ポンプ庫)</b>						
	鉄くず	へビ-H3	0.2	t			
	鉄くず	へビ-H4	0.03	t			
	アルミ	込みガラ	4.6	Kg			
	小 計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	E.電気設備工事						
	1.屋外幹線設備撤去工事		1.0	式			
	2.屋内幹線設備撤去工事		1.0	式			
	3.動力設備撤去工事		1.0	式			
	4.電灯コンセント設備撤去工事	(1) 管理人室、共用灯設備	1.0	式			
		(2) 住戸設備(单身寮)	1.0	式			
		(3) 住戸設備(家族寮)	1.0	式			
	5.弱電設備撤去工事	(1) 電話、インタ-ホ	1.0	式			
		(2) TV	1.0	式			
	6.自動火災報知設備撤去工事		1.0	式			
	7.産業廃棄物処分費	収集運搬費共	1.0	式			
	有価物売却費		1.0	式			
	小計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1. 屋外幹線設備撤去工事						
	CVケーブル撤去 (再使用しない)	200sq-3C (架空)	48.2	m			
	〃	200sq-3C (管内)	14.8	m			
	〃	38sq-3C (架空)	22.0	m			
	〃	38sq-3C (管内)	14.8	m			
	〃	14sq-3C (管内)	16.8	m			
	電線管撤去 (再使用しない)	G82	5.9	m			
	〃	G42	5.9	m			
	〃	G36	5.9	m			
	メッセンジャーワイヤー撤去 (再使用しない)	22sq	55.0	m			
	〃	38sq	67.7	m			
	DV線撤去 (再使用しない)	3DV-14sq	3.0	径間			
	CVケーブル撤去 (再使用しない)	5.5sq-2C (管内)	49.8	m			
	DV線撤去 (再使用しない)	2DV-2.6	4.0	径間			
	電線管撤去 (再使用しない)	G22	23.4	m			
	屋外灯 撤去 (再使用しない)	HF 250W (共架)	1.0	個			
	〃	HF 250W (ポ - ルライト)	2.0	基			
	基礎取り壊し	HF 250W (ポ - ルライト)	1.0	式			
	根切り	バックホウ0.13m3	3.0	m3			
	土工機械運搬費	バックホウ0.13m3	1.0	台			



	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	電柱撤去	12-19-350	1.0	本			
	支線		3.0	箇所			
	小計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2.屋内幹線設備撤去工事						
	電線 撤去 (再使用しない)	IV 8sq (管内)	102.0	m			
	"	IV14sq (管内)	1527.0	m			
	電線管撤去 (再使用しない)	C19	3.4	m			
	"	C25	67.8	m			
	"	C31	439.0	m			
	"	C39	23.5	m			
	プルボックス撤去 (再使用しない)	300x300C100	8.0	個			
	"	200x200x100	2.0	個			
	計器盤 撤去 (再使用しない)	WHMx22	1.0	面			
	接地極 撤去 (再使用しない)	ED	1.0	ヶ所			
	小計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3.動力設備撤去工事						
	電線 撤去 (再使用しない)	IV 1.6 (管内)	206.0	m			
	〃	IV 2.0 (管内)	24.4	m			
	〃	IV 5.5 (管内)	8.3	m			
	CVケーブル撤去 (再使用しない)	2sq-3C (管内)	33.0	m			
	CVVケーブル撤去 (再使用しない)	2sq-4C (管内)	33.0	m			
	電線管撤去 (再使用しない)	C19	15.0	m			
	〃	C25	45.0	m			
	〃	C31	33.0	m			
	〃	G36	20.1	m			
	プルボックス撤去 (再使用しない)	150x150x100	1.0	個			
	動力盤 撤去 (再使用しない)	P-1	1.0	面			
	警報盤 撤去 (再使用しない)	4 L	1.0	面			
	接地極 撤去 (再使用しない)	ED	1.0	ヶ所			
	電 極 撤去 (再使用しない)	4 P	1.0	個			
	〃	2 P	1.0	個			
	電動機切断 (再使用しない)		3.0	台			
	小計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	4.電灯コンセント設備撤去工事						
	(1) 管理人室、共用灯設備						
	電線 撤去 (再使用しない)	IV 1.6 (管内)	925.0	m			
	〃	IV 2.0 (管内)	120.0	m			
	〃	IV 5.5 (管内)	116.0	m			
	電線管撤去 (再使用しない)	C19	384.0	m			
	〃	C25	102.0	m			
	位置ボックス撤去 (再使用しない)		71.0	個			
	プルボックス撤去 (再使用しない)	200x200x100	37.0	個			
	自動点滅器 撤去 (再使用しない)	100V3A	1.0	個			
	スイッチ 撤去 (再使用しない)	1P15Ax1	7.0	個			
	〃	1P15Ax2	8.0	個			
	〃	1P15Ax3	5.0	個			
	〃	1P15Ax4	4.0	個			
	コンセント 撤去 (再使用しない)	2P15Ax1	7.0	個			
	〃	2P15Ax2	14.0	個			
	〃	WP 2P15Ax1	1.0	個			
	スイッチ 撤去 (再使用しない)	3W15Ax1	2.0	個			
	〃	4W15Ax1	1.0	個			
	blankプレート (再使用しない)	角	2.0	個			

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	照明器具 撤去 (再使用しない)	誘導灯 FL10W 直付	10.0	個			
	“	蛍光灯 FL40Wx1 直付	12.0	個			
	“	蛍光灯 FL20Wx1 直付	6.0	個			
	“	非常電源内蔵 蛍光灯 FL20Wx1 直付	10.0	個			
	“	棚下灯 FL20Wx1	1.0	個			
	“	ダンライト IL60Wx1 埋込	2.0	個			
	“	シ - リング灯 IL60Wx1	4.0	個			
	“	蛍光灯 直付 シ - リング灯 FCL20Wx1	3.0	個			
	“	蛍光灯 直付 ブラケット灯 FL20W	4.0	個			
	電灯分電盤 撤去 (再使用しない)	L-1	1.0	面			
	管理人室分電盤 (再使用しない)	4回路	1.0	面			
	小計						

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2) 住戸設備(单身寮)						
電線 撤去 (再使用しない)	IV 1.6 (管内)	869.0	m			
〃	IV 2.0 (管内)	216.0	m			
電線管撤去 (再使用しない)	C19	430.0	m			
〃	C25	50.4	m			
位置ボックス撤去 (再使用しない)		144.0	個			
スイッチ 撤去 (再使用しない)	1P15Ax3	18.0	個			
コンセント 撤去 (再使用しない)	2P15Ax1	18.0	個			
〃	2P15Ax2	54.0	個			
〃	引掛け 2P15Ax1	18.0	個			
照明器具 撤去 (再使用しない)	シ - リング灯 IL60Wx1	36.0	個			
住戸分電盤 撤去 (再使用しない)	4回路	18.0	面			
小計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(3)住戸設備(家族寮)						
	電線 撤去 (再使用しない)	IV 1.6 (管内)	774.0	m			
	〃	IV 2.0 (管内)	203.0	m			
	〃	VVF1.6-2C (木サドル)	4.8	m			
	電線管撤去 (再使用しない)	C19	454.0	m			
	位置ボックス撤去 (再使用しない)		140.0	個			
	スイッチ 撤去 (再使用しない)	1P15Ax1	28.0	個			
	〃	1P15Ax2	8.0	個			
	〃	3W15Ax1	8.0	個			
	コンセント 撤去 (再使用しない)	2P15Ax1	8.0	個			
	〃	2P15Ax2	32.0	個			
	〃	2P15Ax1+ET	8.0	個			
	〃	引掛け 2P15Ax1	4.0	個			
	ブランクプレート撤去 (再使用しない)	角	4.0	個			
	照明器具 撤去 (再使用しない)	シ - リング灯 FCL20Wx1	12.0	個			
	〃	蛍光灯 直付 ブラケット灯 FL20W	4.0	個			
	〃	蛍光灯 FL20Wx1 直付	4.0	個			
	〃	棚下灯 FL20Wx1	4.0	個			
	〃	コ - ドペンダント	8.0	個			
	〃	シ - リング灯 IL60Wx1	20.0	個			

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	住戸分電盤 撤去 (再使用しない)	4回路	4.0	面			
	小計						



	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5.弱電設備撤去工事						
	(1)電話・インタホン設備						
	電線管撤去 (再使用しない)	C19	10.3	m			
	〃	C25	148.0	m			
	〃	C31	59.9	m			
	位置ボックス撤去 (再使用しない)		27.0	個			
	プルボックス撤去 (再使用しない)	200x200x100	1.0	個			
	端子盤撤去 (再使用しない)	40P	1.0	個			
	〃	30P	2.0	個			
	電話プレート撤去 (再使用しない)		6.0	個			
	インタホン撤去 (再使用しない)	親機	1.0	個			
	ドアホン撤去 (再使用しない)	子機	1.0	個			
	インタホン撤去 (再使用しない)	24局親機	1.0	個			
	〃	24局子機	18.0	個			
	通信ケーブル撤去 (再使用しない)	CPEV0.65-20P	19.7	m			
	〃	CPEV0.65-10P	3.2	m			
	〃	CPEV0.65-5P	120.0	m			
	電線 撤去 (再使用しない)	IV 1.6 (管内)	37.5	m			
	小計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(2)TV設備						
	同軸線撤去 (再使用しない)	7C-2V	11.0	m			
	〃	5C-2V	188.0	m			
	電線管撤去 (再使用しない)	C19	200.0	m			
	〃	C25	11.0	m			
	位置ボックス撤去 (再使用しない)		20.0	個			
	TV端子撤去 (再使用しない)	終端	6.0	個			
	〃	中間	14.0	個			
	機器収容函撤去 (再使用しない)	TV-2	2.0	個			
	分配器撤去 (再使用しない)	6分配	1.0	個			
	〃	4分配	1.0	個			
	増幅器撤去 (再使用しない)		2.0	個			
	アンテナ撤去 (再使用しない)	2段 UHF20E,VHF12E	2.0	個			
	自立アンテナマスト撤去 (再使用しない)	40A	2.0	基			
	ミキサー撤去 (再使用しない)	U-V	2.0	個			
	小計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	6.自動火災報知設備撤去工事						
	電線撤去 (再使用しない)	IV1.2	428.0	m			
	〃	HIV1.2	336.0	m			
	電線管撤去 (再使用しない)	C19	231.0	m			
	〃	C25	20.1	m			
	位置ボックス撤去 (再使用しない)		56.0	個			
	感知器撤去 (再使用しない)	差動スポット	22.0	個			
	〃	定温スポット	1.0	個			
	〃	定温防水スポット	2.0	個			
	〃	定温特種	20.0	個			
	〃	煙 2種	4.0	個			
	〃	煙 3種	3.0	個			
	総合盤撤去 (再使用しない)		3.0	個			
	受信機撤去 (再使用しない)	複合 P-1-15L	1.0	面			
	防火戸レリ - ズ (再使用しない)		3.0	個			
	小計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7.産業廃棄物処分費						
	照明器具処分費	収集運搬費共	1.0	式			
	照明器具リサイクル処分費	収集運搬費共	1.0	式			
	混合廃棄物処分費	収集運搬費共	1.0	式			
	小計						
	有価物売却費	銅くず・鉄くず 収集運搬費共	1.0	式			

名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	備考
M.機械設備工事						
1.独身寮撤去工事		1.0	式			
2.家族寮撤去工事		1.0	式			
3.外構撤去工事		1.0	式			
4.撤去材処分費		1.0	式			
有価物売却費		1.0	式			
計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	1.独身寮撤去工事						
	1)空調設備撤去工事		1.0	式			
	2)換気設備撤去工事		1.0	式			
	3)衛生器具撤去工事		1.0	式			
	4)給水設備撤去工事		1.0	式			
	5)排水設備撤去工事		1.0	式			
	6)給湯設備撤去工事		1.0	式			
	7)ガス設備撤去工事		1.0	式			
	計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	2.家族寮撤去工事						
	1)空調設備撤去工事		1.0	式			
	2)換気設備撤去工事		1.0	式			
	3)衛生器具撤去工事		1.0	式			
	4)給水設備撤去工事		1.0	式			
	5)ガス設備撤去工事		1.0	式			
	計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	3.外構撤去工事						
	1)空調設備撤去工事		1.0	式			
	2)給水設備撤去工事		1.0	式			
	3)排水設備撤去工事		1.0	式			
	計						



	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1.独身寮撤去工事						
	1)空調設備撤去工事						
	ル-ムエアコン	シングルタイプ 壁掛け形 冷房2.2kw	8.0	台			
	ファンコンベクター撤去	床置き型 FC-2	23.0	台			
	温水ボイラー	鋼板製 暖房116Kw	1.0	基			
	膨張水槽	鋼板製 200L 鉄骨架台0.5m	1.0	基			
	オイルサービスタンク	鋼板製 200L 鉄骨架台1.5m	1.0	基			
	温水循環ポンプ	ライン型 50A×1.5kW	1.0	台			
	オイルギアポンプ	床置き形 15A×0.4KW	1.0	台			
	鋼管	屋内一般 20A	98.7	m			
	鋼管	屋内一般 25A	46.4	m			
	鋼管	屋内一般 32A	27.7	m			
	鋼管	屋内一般 40A	42.4	m			
	鋼管	屋内一般 50A	12.6	m			
	鋼管	屋内一般 65A	40.6	m			
	鋼管	機械室 20A	5.7	m			
	鋼管	機械室 25A	8.3	m			
	鋼管	機械室 32A	8.0	m			
	鋼管	機械室 40A	9.9	m			
	鋼管	機械室 50A	3.1	m			

	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	鋼管	機械室 65A	12.1	m			
	鋼管	屋外架空 25A	5.6	m			
	鋼管	屋外架空 32A	5.3	m			
	冷媒管	6.4	20.0	m			
	冷媒管	9.5	20.0	m			
	煙導	250	1.8	m			
	煙導	300	1.5	m			
	保温	ロックウール 露出 20A	49.0	m			
	保温	ロックウール 露出 25A	10.0	m			
	保温	ロックウール 露出 32A	5.9	m			
	保温	ロックウール 露出 40A	9.9	m			
	保温	ロックウール 露出 65A	12.1	m			
	保温	ロックウール 隠蔽 20A	49.7	m			
	保温	ロックウール 隠蔽 25A	36.4	m			
	保温	ロックウール 隠蔽 32A	27.7	m			
	保温	ロックウール 隠蔽 40A	42.4	m			
	保温	ロックウール 隠蔽 50A	12.6	m			
	保温	ロックウール 隠蔽 65A	40.6	m			
	保温	ロックウール ラッキング 25A	5.6	m			
	保温	ロックウール ラッキング 32A	5.3	m			

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	煙導断熱	ロックウール ラッキング 50t	2.8	m2			
	水槽保温	ロックウール ラッキング 50t	2.5	m2			
	冷媒ガスポンプダウン	冷房2.2kw	8.0	台			
	冷媒ガス破壊処分	冷房2.2kw	8.0	台			
	小計						

名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)換気設備撤去工事						
換気扇	200	8.0	台			
天井扇	150	19.0	台			
スパイラルダクト	150	120.0	m			
ウエザーカバー		8.0	個			
バンドキャップ		19.0	個			
ダクト断熱材		120.0	m			
小計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)衛生器具撤去工事						
	洋風便器	FV	1.0	組			
	和風便器フラッシュバルブ		6.0	個			
	ストール小便器	FV	1.0	組			
	洗面器		4.0	組			
	掃除流し		3.0	組			
	化粧鏡	350 × 450	11.0	枚			
	浴槽	SUS製 600タイプ	1.0	台			
	バランス釜		1.0	台			
	水栓	13A	41.0	個			
	シャワー水栓	13A	3.0	個			
	小計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	4)給水設備撤去工事						
	高架水槽	FRP製製一体形 2000L 鉄骨架台2.5m	1.0	基			
	ライニング鋼管	屋内一般 20A	72.1	m			
	ライニング鋼管	屋内一般 25A	2.8	m			
	ライニング鋼管	便所 20A	9.4	m			
	ライニング鋼管	便所 25A	5.4	m			
	ライニング鋼管	便所 32A	4.0	m			
	ライニング鋼管	便所 40A	31.1	m			
	ライニング鋼管	便所 50A	3.0	m			
	ライニング鋼管	便所 65A	3.0	m			
	ライニング鋼管	便所 80A	2.0	m			
	ライニング鋼管	屋外架空 20A	9.4	m			
	ライニング鋼管	屋外架空 40A	9.6	m			
	ライニング鋼管	屋外架空 50A	5.0	m			
	ライニング鋼管	屋外架空 80A	8.0	m			
	保温	グラスウール 隠ぺい 20A	74.9	m			
	保温	グラスウール 隠ぺい 25A	8.2	m			
	保温	グラスウール 隠ぺい 32A	4.0	m			
	保温	グラスウール 隠ぺい 40A	18.6	m			
	保温	グラスウール 隠ぺい 50A	3.0	m			

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	保温	グラスウール 隠ぺい 65A	3.0	m			
	保温	グラスウール 隠ぺい 80A	2.0	m			
	保温	グラスウール ラッキング 20A	9.4	m			
	保温	グラスウール ラッキング 40A	9.6	m			
	保温	グラスウール ラッキング 80A	8.0	m			
	小計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	5)排水設備撤去工事						
	鋼管	屋内一般 40A	36.4	m			
	鋼管	屋内一般 50A	24.7	m			
	鋼管	屋内一般 65A	13.5	m			
	鋼管	便所 40A	2.6	m			
	鋼管	便所 50A	24.7	m			
	鋼管	便所 65A	4.2	m			
	鋼管	便所 80A	16.5	m			
	鋼管	便所 100A	3.0	m			
	鋳鉄管	便所 80A	5.4	m			
	鋳鉄管	便所 100A	6.0	m			
	鉛管	便所 40A	2.0	m			
	鉛管	便所 65A	3.0	m			
	鉛管	便所 80A	4.0	m			
	保温	グラスウール 隠ぺい 40A	39.0	m			
	保温	グラスウール 隠ぺい 50A	31.6	m			
	保温	グラスウール 隠ぺい 65A	17.7	m			
	保温	グラスウール 隠ぺい 80A	21.9	m			
	保温	グラスウール 隠ぺい 100A	9.0	m			
	小計						



	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	6)給湯設備撤去工事						
	給湯ボイラー	銅板製 暖房87Kw	1.0	基			
	膨張水槽	銅板製 200L 鉄骨架台0.5m	1.0	基			
	給湯循環ポンプ	ライン型 40A×0.4kW	1.0	台			
	湯沸かし器	瞬間形 5号	1.0	台			
	給湯器	壁掛け形 8号	1.0	台			
	給湯器	壁掛け形 24号	1.0	台			
	鋼管	屋内一般 20A	13.0	m			
	鋼管	屋内一般 25A	12.8	m			
	鋼管	屋内一般 32A	6.0	m			
	鋼管	機械室 25A	14.2	m			
	鋼管	機械室 32A	4.4	m			
	鋼管	機械室 40A	8.1	m			
	鋼管	屋外架空 25A	8.1	m			
	鋼管	屋外架空 32A	7.7	m			
	煙導	225	3.0	m			
	保温	グラスウール 露出 25A	14.2	m			
	保温	グラスウール 露出 32A	4.1	m			
	保温	グラスウール 露出 40A	8.1	m			
	保温	グラスウール 隠ぺい 20A	13.0	m			

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	保温	グラスウール 隠ぺい 25A	12.8	m			
	保温	グラスウール 隠ぺい 32A	6.0	m			
	保温	グラスウール ラッキング 25A	8.1	m			
	保温	グラスウール ラッキング 32A	7.7	m			
	煙導断熱	ロックウール ラッキング 50t	2.1	m2			
	水槽保温	ロックウール ラッキング 50t	2.5	m2			
	小計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7) ガス設備撤去工事						
	鋼管	屋内一般 20A	118.0	m			
	鋼管	屋外架空 15A	8.8	m			
	鋼管	屋外架空 20A	25.3	m			
	ガスカラン	9.5	23.0	個			
	集合装置	1本×1本	1.0	組			
	小計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2.家族寮撤去工事						
	1)空調設備撤去工事						
	ル-ムエアコン	シングルタイプ 壁掛け形 冷房2.2kw	2.0	台			
	冷媒管	6.4	6.0	m			
	冷媒管	9.5	6.0	m			
	冷媒ガスポンプダウン	冷房2.2kw	2.0	台			
	冷媒ガス破壊処分	冷房2.2kw	2.0	台			
	小計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2)換気設備撤去工事						
	換気扇	150	4.0	台			
	ウエザーカバー		4.0	個			
	小計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)衛生器具撤去工事						
	洋風便器	ロータンク	4.0	組			
	洗面器		4.0	組			
	化粧キャビネット	350×450	4.0	枚			
	浴槽	SUS製 600タイプ	4.0	台			
	バランス釜		4.0	台			
	水栓	13A	18.0	個			
	小計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	4)給水設備撤去工事						
	ライニング鋼管	屋外架空 20A	19.0	m			
	ライニング鋼管	屋外架空 25A	6.3	m			
	ライニング鋼管	屋外架空 32A	6.3	m			
	ライニング鋼管	屋外架空 40A	9.7	m			
	ライニング鋼管	地中埋設 20A	10.0	m			
	給水メーター		4.0	個			
	メーターボックス		4.0	個			
	保温	グラスウール SUSラッキング 20A	19.0	m			
	保温	グラスウール SUSラッキング 25A	6.3	m			
	保温	グラスウール SUSラッキング 32A	6.3	m			
	保温	グラスウール SUSラッキング 40A	9.7	m			
	小計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	5) ガス設備撤去工事						
	鋼管	屋内一般 15A	27.0	m			
	鋼管	屋外架空 15A	10.5	m			
	鋼管	屋外架空 20A	19.2	m			
	鋼管	屋外架空 25A	30.1	m			
	ガスカラン	9.5	8.0	個			
	集合装置	2本×2本	1.0	組			
	小計						



	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3.外構撤去工事						
	1)空調設備撤去工事						
	オイルタンク	埋設形 4000L 付属品共	1.0	基			
	鋼管	地中埋設 25A	23.2	m			
	鋼管	地中埋設 40A	6.9	m			
	鋼管	地中埋設 50A	22.6	m			
	鋼管	屋外架空 40A	3.5	m			
	タンク槽撤去	機械掘削	20.0	m3			
	タンク槽撤去	圧搾機・ブレーカー併用 コンクリート取り壊し 基礎部	13.9	m3			
	タンク槽撤去	鉄筋切断・集積	13.9	m3			
	タンク槽撤去	機械埋め戻し 発生土	20.0	m3			
	配管土工事	機械掘削	4.6	m3			
	配管土工事	機械埋め戻し 発生土	4.6	m3			
	小計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2)給水設備撤去工事						
	揚水ポンプ	横型多段 40A × 1.5kW	2.0	台			
	ライニング鋼管	機械室 20A	2.0	m			
	ライニング鋼管	機械室 32A	3.5	m			
	ライニング鋼管	機械室 40A	11.6	m			
	ライニング鋼管	屋外架空 32A	2.0	m			
	ライニング鋼管	屋外架空 40A	6.0	m			
	ライニング鋼管	地中埋設 32A	22.6	m			
	ライニング鋼管	地中埋設 40A	35.0	m			
	保温	グラスウール r輪お出 20A	2.0	m			
	保温	グラスウール 露出 32A	3.5	m			
	保温	グラスウール 露出 40A	11.6	m			
	保温	グラスウール ラッキング 32A	2.0	m			
	保温	グラスウール ラッキング 40A	6.0	m			
	配管土工事	機械掘削	15.8	m3			
	配管土工事	機械埋め戻し 発生土	15.8	m3			
	小計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	3)排水設備撤去工事						
	浄化槽	単独処理 30人槽	1.0	基			
		汚泥汲み取り、消毒 上下スラブコンクリート、処分共					
	排水ポンプ	水中型 50A×0.75kW	2.0	台			
	鋼管	地中埋設 40A	2.0	m			
	鋼管	地中埋設 50A	2.1	m			
	鋼管	地中埋設 65A	13.4	m			
	鋼管	地中埋設 80A	5.1	m			
	塩ビ管	地中埋設 50A	33.1	m			
	塩ビ管	地中埋設 75A	31.4	m			
	塩ビ管	地中埋設 125A	1.7	m			
	塩ビ管	地中埋設 150A	11.3	m			
	鋳鉄管	地中埋設 80A	6.5	m			
	鋳鉄管	地中埋設 100A	2.6	m			
	ヒューム管	地中埋設 150A	225.0	m			
	ポンプ槽撤去	機械掘削	9.4	m3			
	ポンプ槽撤去	圧搾機・ブレーカー併用 コンクリート取り壊し 基礎部	2.6	m3			
	ポンプ槽撤去	鉄筋切断・集積	2.6	m3			
	ポンプ槽撤去	機械埋め戻し 発生土	9.4	m3			

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	雨水桝	450	15.0	箇所			
	排水桝	450	7.0	箇所			
	排水桝	600	5.0	箇所			
	排水桝	450	9.0	箇所			
	配管土工事	機械掘削	80.7	m3			
	配管土工事	機械埋め戻し 発生土	80.7	m3			
	土工機械運搬費	バックホウ0.13m3	2.0	回			
	小計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	4.撤去材処分費						
	陶器ガラ	がれき類その他	1.1	m3			
	コンクリートリートガラ	がれき類その他	24.5	m3			
	塩ビ管	廃プラスチック	0.4	m3			
	保温材	解体系混合物	7.0	m3			
	収集・運搬	巡回収集 ユニック車	38.0	m3			
	管継手石綿処分	65A 養生・運搬・処分共	20.0	箇所			
	管切断	65A 保温あり	40.0	箇所			
	小計						

	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	有価物売却費						
	鉄くず	へび-h2	6715.0	Kg			
	鉄くず	故鉄B	534.0	Kg			
	ステンレスくず	118-8	203.0	Kg			
	銅くず	並銅	32.0	Kg			
	黄銅くず	並黄銅	19.0	Kg			
	青銅くず	青銅鑄物	16.0	Kg			
	鉛くず	管・板	82.0	Kg			
	小計						