

参 考 数 量 書

工事名称： 障害者支援施設花園施設増築工事

工事場所： 埼玉県深谷市小前田2691番地

- * この参考数量書は、本工事を積算する際の参考として提示するものです。入札の際は、設計図書に従い積算して下さい。
なお、参考数量書への質問は回答できません。ご了承ください。

工事名称： 障害者支援施設花園施設増築工事						
設計金額： ¥ 円 (工事価格 ¥ 円)						
備考						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
① 直接工事費		1	式			
② 共通仮設費		1	式			
③ 現場管理費		1	式			
④ 一般管理費等		1	式			
⑤ 有価物売却費		1	式			
⑥ 工事価格						
⑦ 工事価格(改め)						
⑧ 消費税等相当額						
合計					0	

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	② 共通仮設費						
	仮囲い	ガードフェンス H=1.8m 11.7か月	110.0	m			
	仮囲い	仮囲鉄板 H=2.0m 11.7か月	180.0	m			
	率分		1.0	式			
	共通仮設費-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	施設増築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事		1.0	式			
4	鉄筋工事		1.0	式			
5	コンクリート工事		1.0	式			
6	型枠工事		1.0	式			
7	既製コンクリート工事		1.0	式			
8	防水工事		1.0	式			
9	タイル工事		1.0	式			
10	木工事		1.0	式			
11	とい工事		1.0	式			
12	金属工事		1.0	式			
13	左官工事		1.0	式			
14	建具工事		1.0	式			
15	塗装工事		1.0	式			
16	内外装工事		1.0	式			
17	ユニット及びその他工事		1.0	式			
18	家具工事		1.0	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
19	サイン工事		1.0	式			
20	外構工事		1.0	式			
	施設増築-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣り方		1,698.0	m2			
	墨出し		1,659.0	m2			
	養生		1,659.0	m2			
	清掃・後片付け		1,659.0	m2			
	枠組本足場(手すり先行方式)	高さ12m未満 建地幅900mm	1,536.0	m2			
	渡り廊下 枠組本足場(手すり先行方式)	高さ12m未満 建地幅600mm	243.0	m2			
	最上部安全手摺	枠組本足場用	425.0	m			
	西側通路 脚立足場	並列 H=1.8m	72.6	m2			
	内部足場	脚立足場	1,659.0	m2			
	垂直養生	外部 メッシュシート張り	1,779.0	m2			
	仮設材運搬		1.0	式			
	1-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	総堀 H1110~1300	2,261.0	m3			
	根切り	つぼ、布掘り H1000	841.0	m3			
	床付け	つぼ、布掘り	1,398.0	m2			
	埋戻し(B種)	発生土	857.0	m3			
	盛土、土間下等(B種)	発生土	51.9	m3			
	残土運搬費	10t積級 19.5km以下	2,006.0	m3			
	建設発生土処分	場外処分	2,006.0	m3			
	土工機械運搬		1.0	式			
	平板載荷試験		2.0	か所			
	中庭 根切り	根切、すきとり	38.2	m3			
	残土運搬費	10t積級 19.5km以下	20.5	m3			
	建設発生土処分	場外処分	20.5	m3			
	埋戻し(中庭B種)	発生土	17.7	m3			
	盛土舗装より東側伐採・伐根部(B種)	発生土	132.0	m3			
	2-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	地業工事						
	砂利地業	再生クッション	204.0	m3			
	捨てコンクリート地業	打設手間共 FC-18(N/m ²) S-15	141.0	m3			
	床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	1,173.0	m2			
	床下断熱材	スタイロフォーム 厚50	12.0	m2			
	ラップコンクリート	打設手間共 FC-18(N/m ²)	361.0	m3			
	ラップコンクリート用 普通型枠		757.0	m2			
	ラップコンクリート用 型枠運搬	10 t	757.0	m2			
	3-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	76.3	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	79.7	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	34.6	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	35.0	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	1.0	t			
	鉄筋スクラップ 控除	ハビ - H2	-6.1	t			
	鉄筋加工組立	RC壁式構造	218.0	t			
	鉄筋運搬	10 t	218.0	t			
	鉄筋カゝス圧接	SD345 D19-D19	858.0	ヶ所			
	鉄筋カゝス圧接	SD345 D22-D22	17.0	ヶ所			
	梁貫通補強		1.0	式			
	4-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	基礎部 普通コンクリート	FC-24 (N/m ²) S-18	795.0	m ³			
	地上部 普通コンクリート	FC-24 (N/m ²) S-18	909.0	m ³			
	押えコンクリート (ヒート床コンクリート)	FC-18 (N/m ²) S-18	143.0	m ³			
	コンクリート打設手間		1.0	式			
	ポンプ圧送		1.0	式			
	止水板	差込式	270.0	m			
	構造体強度補正		1.0	式			
	5-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	型枠工事						
	基礎部 普通型枠		2,204.0	m2			
	地上部 普通型枠	壁式構造	3,308.0	m2			
	地上部 普通雑型枠		13.9	m2			
	打放型枠	B種 基礎部 壁式構造	26.1	m2			
	打放型枠	C種 基礎部	1,775.0	m2			
	打放型枠	A種 地上軸部 壁式構造	91.7	m2			
	打放型枠	B種 地上軸部 壁式構造	3,038.0	m2			
	型枠運搬	10 t	10,457.0	m2			
	壁 打継目地棒		234.0	m			
	壁 誘発目地棒		283.0	m			
	人通孔型枠	Φ500	49.0	か所			
	6-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	既製コンクリート工事						
	[外部]						
	立上り 防水押えレンガ積		80.8	m2			
	ハ小屋 壁 コンクリートブロック積み	帳壁積(塗り)下地 A種 t=150	1.5	m2			
	[外部] 計						
	7-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	防水工事						
	[外部]						
	(外部)						
	アスファルト防水層	AI-1 平面 押出法 ^ホ リスレンフォーム断熱材 3種bA (スキン層付) 絶縁クロス1000	1,689.0	m2			
	立上り アスファルト防水層	AI-1 立上り面	117.0	m2			
	立上り 防水押えアングル	既製アルミアングル シーリング ^共	306.0	m			
	立上り 緩衝材	既製品	306.0	m			
	伸縮目地	25×80 既製品	1,203.0	m			
	玄関庇 ウレタン ^ゴ ム系塗膜防水	X-1 緩衝工法 平面	35.5	m2			
	玄関庇 鼻先立上り ウレタン ^ゴ ム系塗膜防水	X-2 密着工法 立上り	5.4	m2			
	笠木 ハ ^ラ ハ ^{ット} ウレタン ^ゴ ム系塗膜防水	X-2 密着工法 平面	123.0	m2			
	鼻先 ハ ^ラ ハ ^{ット} ウレタン ^ゴ ム系塗膜防水	X-2 密着工法 立上り	101.0	m2			
	玄関庇 ウレタン ^ゴ ム系塗膜防水	X-1 緩衝工法 平面	35.4	m2			
	玄関庇 鼻先立上り ウレタン ^ゴ ム系塗膜防水	X-2 密着工法 立上り	9.5	m2			
	ハト小屋 鼻先立上り ウレタン ^ゴ ム系塗膜防水	X-2 密着工法 立上り	9.2	m2			
	ハト小屋 天端 ウレタン ^ゴ ム系塗膜防水	X-2 密着工法 平面	3.6	m2			
	ハト小屋 壁 ウレタン ^ゴ ク ^ク 系塗膜防水	X-2 密着工法 立上り	1.5	m2			
	打継目地 壁 シーリング ^共	PU-2 ^ホ リウレタン系(2液分形) 25×10	234.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	誘発目地 壁 シーリング	PU-2 ホリウタン系(2液分形) 20×10	383.0	m			
	パラペット笠木 シーリング	PU-2 ホリウタン系(2成分形) 20×10	308.0	m			
	ハト小屋 シーリング	MS-2 変性シリコン系(2成分形) 15×10	4.8	m			
	建具周囲 シーリング	変成シリコン系(MS-2) 15×10	540.0	m			
	[外部] 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	〔内部〕						
	床 アスファルト防水	E-1	121.0	m2			
	立上り アスファルト防水	E-1	39.6	m2			
	立上り 防水押え金物	シーリング 共	115.0	m			
	ピット 釜場 浸透性塗膜防水	立上共 600×600×H600 (1.80m2/か所)	2.0	か所			
	流し台取合い シーリング	SR-1 10×10	3.9	m			
	一槽水切りシンク取合い シーリング	SR-1 10×10	5.1	m			
	洗面カウンター取合い シーリング	SR-1 10×10	21.7	m			
	洗濯機パン取合い シーリング	SR-1 10×10	5.8	m			
	ライニング 甲板取合い シーリング	SR-1 10×10	45.8	m			
	汚垂タイル取合い シーリング	SR-1 10×10	5.1	m			
	アルミ水切金物取合い シーリング	SR-1 10×10	23.2	m			
	アルミ壁見切金物取合い シーリング	SR-1 10×10	16.6	m			
	〔内部〕 計						
	8-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	タイル工事						
	[外部]						
	玄関ポーチ床 磁器質タイル貼り	300角	27.3	m2			
	玄関ポーチ巾木 磁器質タイル貼り	100角	14.8	m			
	[外部] 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[内部]						
	玄関ホール 床 磁器質タイル	300角 珪藻土面	15.2	m2			
	玄関ホール 巾木 磁器質タイル	100角 珪藻土面 H=100	10.1	m			
	玄関ホール 巾木 磁器質タイル	100角 PB面 H=100	0.6	m			
	機械浴室①② 床 磁器質タイル	INAX:サ-モタイル ミルキ-DXⅡ同等品 50角 珪藻土面	35.1	m2			
	便所①② 床 磁器質タイル	100角 珪藻土面	58.2	m2			
	汚物室①② 床 磁器質タイル	100角 珪藻土面	12.0	m2			
	機械浴室①② 立上り 磁器質タイル	100角 珪藻土面	7.7	m2			
	便所①② 立上り 陶器質タイル	100角 珪藻土面	13.3	m2			
	便所①② 立上り 陶器質タイル	100角 珪藻土面	0.9	m2			
	汚物室①② 立上り 陶器質タイル	100角 珪藻土面	3.0	m2			
	汚物室①② 立上り 陶器質タイル	100角 珪藻土面	1.0	m2			
	便所①② 壁 陶器質タイル	100角 珪藻土面	65.2	m2			
	便所①② 壁 陶器質タイル	100角 PB面	50.2	m2			
	便所①② 壁 陶器質タイル	100角 ケイカル板面	4.5	m2			
	汚物室①② 壁 陶器質タイル	100角 珪藻土面	15.7	m2			
	汚物室①② 壁 陶器質タイル	100角 PB面	23.1	m2			
	汚物室①② 壁 陶器質タイル	100角 ケイカル板面	5.4	m2			
	男子便所 汚垂タイル	TOTO:ハイト・セラ・フロア PU (薄型) 同等品 W1930×D600	1.0	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[内部]	計					
	9-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	木工事						
	便所①② 大便器廻り 框	堅木 90×50	5.7	m			
	額縁	MDF基材 塩ビシート貼 95×25	20.5	m			
	額縁	MDF基材 塩ビシート貼 105×25	7.9	m			
	額縁	MDF基材 塩ビシート貼 130×25	416.0	m			
	額縁	MDF基材 塩ビシート貼 133×25	8.0	m			
	額縁	MDF基材 塩ビシート貼 190×25	14.2	m			
	WD-1 木製建具枠	MDF基材 塩ビシート貼 戸当り付 135×25	9.6	m			
	ユニットバス付枠	合成樹脂製 W658×H1811	2.0	か所			
	職員・支援員室 開口三方枠	MDF基材 塩ビシート貼 260×25	2.0	か所			
		W2500×H1200					
	10-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	とい工事						
	竖樋	カーVP管 Φ100 SUS支持金物共	76.9	m			
	竖樋雨水埋設管	VU管 Φ100	41.6	m			
	11-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	金属工事						
	〔外部〕						
	ルーフレイン	鋳鉄製 縦型 Φ100 アスファルト防水用	20.0	か所			
	溶接金網	Φ6-100×100	1,705.0	m2			
	ハト小屋 壁点検口	スチール製 焼付塗装 600角 付属金物共	2.0	か所			
	タラップ	SUS製本体 Φ19×360×Φ48.6×2650 後付用金具：9×J 50×350	1.0	か所			
	〔外部〕 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	ライニング 壁 軽量鉄骨下地	65型 @300	31.1	m2			
	ライニング 壁 軽量鉄骨下地	65型 @450	11.6	m2			
	壁 軽量鉄骨下地	65型 @300	217.0	m2			
	壁 軽量鉄骨下地	90型 @300	159.0	m2			
	軽量鉄骨下地開口補強	65型 W600×H2000 三方	4.0	か所			
	軽量鉄骨下地開口補強	65型 W658×H1811 四方	2.0	か所			
	軽量鉄骨下地開口補強	65型 W800×H2000 三方	1.0	か所			
	軽量鉄骨下地開口補強	65型 W1600×H2200 三方	1.0	か所			
	軽量鉄骨下地開口補強	65型 W2100×H2150 三方	1.0	か所			
	軽量鉄骨下地開口補強	90型 W400×H1800 三方	2.0	か所			
	軽量鉄骨下地開口補強	90型 W800×H1800 三方	2.0	か所			
	下り壁 軽量鉄骨下地	19型 @300 突付用 H=600	1.7	m			
	天井 軽量鉄骨下地	19型 @225 化粧PB用 H=1500以下	1,164.0	m2			
	天井 軽量鉄骨下地	19型 @300 突付用 H=1500以下	180.0	m2			
	天井 軽量鉄骨下地	19型 @300 ハ゜スハ゜ 祢用 H=1500以下	43.0	m2			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井 軽量鉄骨下地	19型 @300 ハ°スリフ°用 H=1500以下	39.5	m2			
	天井切込補強		1.0	式			
	天井点検口	既製品 アルミニウム製 450角 一般型 額縁タイプ	69.0	か所			
	天井 アルミスパ°ント°レル	厚13 LGS下地共 H=1500以下	19.0	m2			
	アルミスパ°ント°レル用 天井 廻縁	アルミ製	18.1	m			
	床 ワイヤーメッシュ	φ4 100×100	123.0	m2			
	立上り メタルラス		20.4	m2			
	玄関ホール 床見切り	SUS HL 70×25	8.3	m			
	化粧ハ°スパ°ル下部 アルミ水切金物		23.2	m			
	化粧ハ°スパ°ル端部 アルミ壁見切金物		16.6	m			
	ブ°ラント°ホ°ックス		6.0	m			
	機械浴室①② ブ°ラント°ホ°ックス	アルミ製 W100×H50 一型	4.0	m			
	カーテンレール TB-1、2	ステンレス製 タ°ブル	126.0	m			
	カーテンレール	ステンレス製	14.1	m			
	機械浴室①② カーテンレール	ステンレス製 シン°ル 垂壁に壁付	10.3	m			
		※特記以外 天井直付カーテンレールは					

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		ステンズ製					
	居室1(2人) 天井直付カーテンレール	W5185+2950 コーナー加工:2か所	1.0	か所			
	居室1、6(3人) 天井直付カーテンレール	W7280+2950×2 コーナー加工:3か所	2.0	か所			
	居室2、3、4(4人) 天井直付カーテンレール	W10613+2950×3 コーナー加工:4か所	4.0	か所			
	居室2、4(4人) 天井直付カーテンレール	W10560+2950×3 コーナー加工:4か所	2.0	か所			
	居室5(2人) 天井直付カーテンレール	W5160+2950 コーナー加工:2か所	1.0	か所			
	居室5(3人) 天井直付カーテンレール	W7913+2950×2 コーナー加工:3か所	1.0	か所			
	居室7(4人) 天井直付カーテンレール	W10560+2950×3 コーナー加工:4か所	1.0	か所			
	便所①② 排水溝(排水ユニット)	ステンズ製 W100×H100 U型 グレーチング蓋 W=150共	4.5	m			
	汚物室①② 排水溝(排水ユニット)	ステンズ製 W100×H100 U型 グレーチング蓋 W=150共	2.7	m			
	機械浴室①② 排水溝グレーチング蓋	ステンズ製 細目 枠共 W=200	12.0	m			
	機械浴室①② 排水溝グレーチング蓋	ステンズ製 細目 枠共 W=250	9.7	m			
	機械浴室①② 排水溝	ステンズ製 W150×H100 糸=350 U型	12.0	m			
	機械浴室①② 排水溝	ステンズ製 W200×H150 糸=500 U型	2.7	m			
	機械浴室①② 排水溝	ステンズ製 W200×H200 糸=600 U型	10.1	m			
	機械浴室①② 排水目皿	ステンズ製 80A	8.0	か所			
	ピット 床下点検口	ステンズ製 600角 密閉型 屋内用 鍵付	7.0	か所			
	ピット タラップ	ステンズ製 φ22 W=400	20.0	か所			
	人通口上部 手掛タラップ	ステンズ製 φ22 W=400	2.0	か所			
	トイレース上部 下地補強	野縁(Mハ)	1.8	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	防煙垂壁 天井内 取付補強材	CW-25通し	4.5	m			
	(内部) 計						
	12-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	左官工事						
	[外部]						
	コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	1,760.0	m2			
	コンクリート直均し仕上げ	金ごて 押えコンクリート面	1,635.0	m2			
	犬走り 床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	195.0	m2			
	中庭スロープ 床 コンクリート直均し仕上げ	刷毛引	10.8	m2			
	天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	3.6	m2			
	ハ小屋笠木 パラペット コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地 W=245	8.0	m			
	笠木 パラペット コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地 W=400	303.0	m			
	壁 コンクリート打放し面補修	A種 部分目違いばらい無	83.1	m2			
		コーン処理 撥水材下地					
	外巾木 コンクリート打放し面補修	A種 部分目違いばらい無	8.6	m2			
		コーン処理 撥水材下地					
	壁 コンクリート打放し面補修	A種 部分目違いばらい無	970.0	m2			
		コーン処理 吹付下地					
	鼻先立上り コンクリート打放し面補修	A種 部分目違いばらい無	24.1	m2			
		コーン処理 塗膜防水下地					

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	立上り 入隅R取り珪藻土		306.0	m			
	壁 複層塗材E	コンクリート面 ゆず肌状 下地処理共	970.0	m ²			
	軒天 アクリリシ(外装薄塗材E)	コンクリート面 下地処理共	242.0	m ²			
	パラペット 立上り 珪藻土塗り	金ごて こて目地V型	80.8	m ²			
	玄関ポーチ 床 珪藻土塗り	木ごて t=37 一般タイル	31.1	m ²			
	外巾木 珪藻土塗り	はけ引き	88.0	m ²			
	ハト小屋 壁 珪藻土塗り	金ごて 防水下地	1.5	m ²			
	屋根 排水溝 珪藻土塗り	金ごて t=40 W=600	118.0	m			
	ハト小屋 建具周囲珪藻土充填	外部建具	4.8	m			
	建具周囲珪藻土充填	外部建具	540.0	m			
	[外部] 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[内部]						
	床 コンクリート金縷	貼物下	1,245.0	m2			
	床 コンクリート金縷	ホリスチレンフォーム下	9.2	m2			
	床 コンクリート金縷	ユニットバス下	4.0	m2			
	アラム弁室、EPS 床 コンクリート金縷	仕上	1.8	m2			
	ピット 床 コンクリート金縷	仕上	1,387.0	m2			
	床 珪藻土金縷	厚50 アス防水下	121.0	m2			
	巾木 珪藻土木縷	タイル下 H=100	10.1	m			
	ピット 釜場 珪藻土金縷	塗膜防水下 立上共 600×600×H600 (1.80m2/か所)	2.0	か所			
	床 珪藻土木縷	汚垂タイル下	1.2	m2			
	床 珪藻土木縷	タイル下	121.0	m2			
	立上り 珪藻土木縷	タイル下	2.6	m2			
	立上り 珪藻土木縷	タイル下 アス張面 こすり共	21.4	m2			
	壁 珪藻土木縷	タイル下	80.9	m2			
	床 珪藻土補修	厚10 OAアワ-下	63.2	m2			
	立上り 面取珪藻土		115.0	m			
	立上り コンクリート打放面補修	アス防水下	39.6	m2			
	壁 コンクリート打放面補修	貼物下	1,450.0	m2			
	壁 コンクリート打放面補修	抗菌不燃化粧板下	40.5	m2			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 コンクリート打放面補修	バスパ ^o 礼下	43.3	m2			
	建具周囲モルタル充填	内部建具	335.0	m			
	[内部] 計						
	13-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	建具工事						
14-1	アルミ製建具工事		1.0	式			
14-2	スチール製建具工事		1.0	式			
14-3	軽量スチール製建具工事		1.0	式			
14-4	自動ドア工事		1.0	式			
14-5	エンジン装置工事		1.0	式			
14-6	木製建具工事		1.0	式			
14-7	硝子工事		1.0	式			
	14-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14-1	アルミ製建具工事						
		特記無き限り 電解着色 枠見込:70 A種					
		網戸 水切皿板(掃出:SUS製) 指挟み防止ゴム付 開口制限					
		ストップ - 四方アルミアングル 付金物一式共					
AW-1	引違窓	W1700×H1200 鍵付クレセント(二重ロック) 引手	48.0	か所			
AW-2	引違掃出窓	W1700×H2200 鍵付クレセント(二重ロック) 引手 三方アルミアングル	9.0	か所			
AW-3	引違窓	W1700×H1400 鍵付クレセント(二重ロック) 引手	10.0	か所			
AW-4 2連	排煙窓付引違窓	W1700×H1450 鍵付クレセント(二重ロック) 引手 排煙オペレーター 四方アルミ額縁	4.0	か所			
AW-5	引違窓	W1700×H1100 鍵付クレセント(二重ロック) 引手	2.0	か所			
AW-6	両開窓	W800×H1200 鍵付カムラッチハンドル(二重ロック)	4.0	か所			
AW-7 2連	排煙窓+両開窓	W1200×H1650 鍵付カムラッチハンドル(二重ロック) 排煙オペレーター	2.0	か所			
AW-8	突出窓	W600×H600 鍵付カムラッチハンドル(二重ロック)	2.0	か所			
AW-9	3枚引込窓	W3000×H950	1.0	か所			
AD-3	排煙窓+片開框戸	W800×H2650 サムターン シリント錠 トハンドル 三方アルミアングル 電気錠(ガードキー)	2.0	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	14-1 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14-2	スチール製建具工事						
	SD-1 両開 フラッシュ戸	W1600×H2200 鋼板t1.6 焼付塗装 見込:80 サムターン シリンダー錠 SUS沓摺 ドアハンドル SUS丁番 フランス落し DC 三方スチール額縁	2.0	か所			
	14-2 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14-3	軽量スチール製建具工事						
		特記無き限り 枠:粉体焼付塗装鋼板					
		(㊦ ρVOC不燃) t=1.6 扉:木目調粉体焼付塗装鋼板					
		(㊦ ρVOC不燃) t=1.6 見込:135 片引:引棒(握部木巻) L=450					
		錠前 指挟み防止戸先ゴム 吊戸車 振れ止め エアダンパー					
		全開時ストップ - 脱輪防止装置 フラットコーナーガード(枠一体型)					
		片開:レバーハンドル錠 丁番 ドアローザ - 床付戸当り					
		付属金物一式共					
	LSD-1 額入 片引ハンガー戸	W950×H2000	5.0	か所			
	LSD-1 額入 片引ハンガー戸	W950×H2000 内側戸袋付	1.0	か所			
	LSD-2 額入 片引ハンガー戸	W1050×H2000 外側戸袋付	1.0	か所			
	LSD-3 額入 片引ハンガー戸	W1100×H2000 外側戸袋付	2.0	か所			
	LSD-4 額入 片引ハンガー戸	W1200×H2000 内側戸袋付	10.0	か所			
	LSD-5 額入 片引ハンガー戸	W1200×H2000	1.0	か所			
	LSD-5 額入 片引ハンガー戸	W1250×H2000	2.0	か所			
	LSD-5 額入 片引ハンガー戸	W1250×H2000 内側戸袋付	29.0	か所			
	LSD-6 額入 片引ハンガー戸	W1350×H2000 特定防火設備	2.0	か所			
	LSD-7 額入片 開フラッシュ戸	W600×H2000	4.0	か所			
	LSD-7 額入片 開フラッシュ戸	W800×H2000	2.0	か所			
	LSD-8 額入片 開フラッシュ戸	W750×H2000	1.0	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	LSD-9 額入片 開フラッシュ戸	W800×H2000	4.0	か所			
	14-3 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14-4	自動ドア工事						
	AD-1 両袖 F I X 付 引分自動扉	W2850×H2000 HL仕上 枠:SUS304 1.5t 角出シ (0.8MM残し) フレーム 下地:St 1.6t通し材 ガラス共	1.0	か所			
	AD-2 袖 F I X 付 片引自動扉	W2180×H2000 枠:AL2.0T アルミフレーム 下地:St 1.6t通し材 ガラス共	4.0	か所			
	AD-1 防護柵		1.0	か所			
	AD-2 防護柵		4.0	か所			
	14-4 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14-5	エンジン装置工事						
	AD-1 ドアエンジン	引分用	1.0	か所			
	AD-2 ドアエンジン	片引用	4.0	か所			
	14-5 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14-6	木製建具工事						
	WD-1 片開フラッシュ戸	W400×H1800 化粧シート合板 握り玉 DC サムターン シリンダー錠	2.0	か所			
	(トイレブース)						
	TB-1 トイレブース	W2810×H2000 メラミン樹脂板 壁レール・コーナーレール アルミ押出型材 A6063S-T5 陽極酸化皮膜 CL仕上	1.0	か所			
	TB-2 トイレブース	W5127.5×D2080×H2000 メラミン樹脂板 壁レール・コーナーレール アルミ押出型材 A6063S-T5 陽極酸化皮膜 CL仕上	1.0	か所			
	TB-3 トイレブース	W4027.5×D855×2×H2000 片開扉:600×2000×2か所 両開扉:800×2000 高圧メラミン化粧板(MDF t2.5裏打) 壁レール・大手・コーナーレール アルミ押出型材 A6063S-T5 陽極酸化皮膜 CL仕上	1.0	か所			
	TB-4 トイレブース	W960×H1900 高圧メラミン化粧板(MDF t2.5裏打) 壁レール・大手・コーナーレール アルミ押出型材 A6063S-T5 陽極酸化皮膜 CL仕上	1.0	か所			
	TB-5 トイレブース	W2502.5×D1447.5×2×H2000 片開扉:600×2000×3か所	1.0	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		高圧メラミン化粧板(MDF t2.5裏打) 壁レール・大手・コーナーレール					
		アルミ押出型材 A6063S-T5 陽極酸化皮膜 CL仕上					
	TB-6 トイレブース	W880×H1900 高圧メラミン化粧板(MDF t2.5裏打) 壁レール・大手・コーナーレール アルミ押出型材 A6063S-T5 陽極酸化皮膜 CL仕上	1.0	か所			
	14-6 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14-7	硝子工事						
	フロート板ガラス	F L 5 mm 透明 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	158.0	㎡			
	型板ガラス	F 4 mm 特寸 2.18㎡以下 シーリング 清掃共	10.6	㎡			
	学校用強化ガラス	スクルテンパ 5 mm 透明 特寸 2.00㎡以下 シーリング 清掃共	9.2	㎡			
	学校用強化ガラス	スクルテンパ 5 mm 透明 特寸 2.00㎡以下	1.2	㎡			
	学校用強化ガラス	スクルテンパ 4 mm 型板 特寸 2.00㎡以下	0.2	㎡			
	強化ガラス	T 8 mm 透明 特寸 2.00㎡以下 シーリング 清掃共	2.3	㎡			
	ガラス廻り シーリング	両面 2.18㎡以下	1.4	㎡			
	ガラス清掃		1.4	㎡			
	(自動ドア)						
	強化ガラス	T 8 mm 透明 特寸 2.00㎡以下 シーリング 清掃共	1.8	㎡			
	14-7 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	塗装工事						
	[外部]						
	外巾木 浸透性撥水材塗布	コンクリート面	8.6	m2			
	壁 浸透性撥水材塗布	コンクリート面	83.1	m2			
	[外部] 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[内部]						
	天井 EP-Si 塗	ケトル板面	180.0	m2			
	OSCL 塗	木部 框面 糸=101~200	5.7	m			
	[内部] 計						
	15-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	内外装工事						
	[内部]						
	床 長尺塩ビシート	厚2.5 熱溶接工法	1,129.0	m2			
	床 防滑性複層ビニール床シート	厚2.0 高耐久抗菌UV樹脂コーティング 熱溶接工法	115.0	m2			
	便所①②床 消臭・抗菌長尺塩ビシート	厚2.0 熱溶接工法	9.7	m2			
	床 タイルカーペット	厚7.0 OA707-面	63.2	m2			
	床 OA707-	H=50 貼物下 パチカルボード 厚25共	63.2	m2			
		置敷式:500×500 耐震性能:1.0G 所定荷重:3000N					
	床 OA707-用ボタ-	H=50	31.8	m			
	床 鋼製束	合板 厚12共 パチカルボード 厚20共 H=450 貼物下	9.7	m2			
	鋼製束 床 際根太	H=450	18.2	m			
	巾木 長尺塩ビシート	厚2.5 熱溶接工法 H=100	253.0	m			
	巾木 長尺塩ビシート	厚2.5 熱溶接工法 H=300	437.0	m			
	巾木 防滑性複層ビニール床シート	厚2.0 高耐久抗菌UV樹脂コーティング 熱溶接工法 H=100	11.2	m			
	巾木 防滑性複層ビニール床シート	厚2.0 高耐久抗菌UV樹脂コーティング 熱溶接工法 H=300	72.1	m			
	巾木 巾木上部見切	アルミ見切	773.0	m			
	巾木 ソフト巾木	H=100	82.2	m			
	壁 ビニールクロス	PB面	575.0	m2			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 ビニルクロス	PB面 貼分	1.2	m2			
	壁 ビニルクロス	コンクリート面	1,165.0	m2			
	壁 ビニルクロス	コンクリート面 貼分	197.0	m2			
	壁 石膏ボード	厚12.5 GL工法	385.0	m2			
	壁 石膏ボード	厚12.5 LGS面	289.0	m2			
	壁 耐水石膏ボード	厚12.5 GL工法	125.0	m2			
	下り壁 耐水石膏ボード	厚12.5 LGS面	1.0	m2			
	壁 耐水石膏ボード	厚12.5 LGS面	230.0	m2			
	天井 化粧石膏ボード	厚9.5 不燃 LGS面	1,164.0	m2			
	壁 珪酸カルシウム板	厚8 PB面	12.4	m2			
	天井 珪酸カルシウム板	厚8 目透かし貼 LGS面	180.0	m2			
	壁 抗菌不燃化粧板	厚3 コンクリート面	40.5	m2			
	壁 抗菌不燃化粧板	厚3 PB面	125.0	m2			
	下り壁 抗菌不燃化粧板	厚3 PB面	1.0	m2			
	壁 抗菌不燃化粧板出隅		17.8	m			
	壁 化粧ハズパル	PB面	24.3	m2			
	壁 化粧ハズパル	コンクリート面	43.3	m2			
	壁 化粧ハズパル出隅		12.8	m			
	天井 ハズパル	不燃 LGS面	43.0	m2			
	天井 廻縁	ハズパル専用廻縁	37.4	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井 バシリフ	不燃 LGS面	39.5	m2			
	天井 廻縁	バシリフ専用廻縁	25.6	m			
	天井 廻縁	バシリフ専用廻縁 露受金物共	10.4	m			
	天井 廻縁	塩ビ製	1,146.0	m			
	コーナー処理	出隅シヨ付 塩ビ製 R状のもの	44.9	m			
	コーナー処理	入隅シヨ付 塩ビ製	156.0	m			
	建具廻り ハット目地		220.0	m			
	床 ポリスチレンフォーム敷込	厚30	9.2	m2			
	壁 グラスウール充填	厚50 24kg/m3	376.0	m2			
	天井 グラスウール敷込	厚100 24kg/m3	1,446.0	m2			
	壁 硬質発泡ウレタンフォーム吹付	厚30 A種1	762.0	m2			
	天井 硬質発泡ウレタンフォーム吹付	厚30 A種1	270.0	m2			
	ピット天井 スタイロフォーム打込	厚50	1,338.0	m			
	耐火遮音間仕切	W=134 1時間耐火 片面:	27.9	m2			
		上張面材:硬質石膏ボード厚9.5 下張面材:強化石膏ボード厚21					
		片面: 上張面材:耐水石膏ボード厚9.5 下張面材:強化石膏ボード厚21					
		上下ランナー: [75×40×0.8					
		スタット:65×45×0.8 (千鳥間柱@303)					
		グラスウール:厚50 24kg/m3 接着剤:無機質又は酢ビ系点付					
		要目地処理:ファイバーテープ併用					

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	耐火遮音間仕切シリング		43.6	m			
	[内部] 計						
	16-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	ユニット及びその他工事						
	[外部]						
	中庭 床 インターロッキングブロック	(透水性) インターロッキングブロックt=60	208.0	m2			
		敷砂t=30 不織布					
		切込碎石(C-30)t=100 フィルター層t=50					
	舗装直接仮設		208.0	m2			
	中庭 側溝	鉄筋コンクリートU型側溝 W500×H540	23.5	m			
		SUS製グレーチング蓋 W=600					
	中庭 雨水枳①	鉄筋コンクリート枳 500角 H=800	3.0	か所			
		SUS製グレーチング蓋 600角 管口フィルター付					
	中庭 雨水枳②	鉄筋コンクリート枳 500角 H=900	2.0	か所			
		SUS製グレーチング蓋 600角 管口フィルター付					
	中庭 丸枳	Φ300	2.0	か所			
	雨水埋設管	VU管 Φ100	18.1	m			
	設備基礎	1800×600×H500(全体580)	2.0	か所			
	設備基礎	2900×1200×H200(全体280)	1.0	か所			
	設備基礎	3700×1200×H200(全体280)	1.0	か所			
	設備基礎	4200×1200×H200(全体280)	2.0	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設備基礎	800×800×H300(全体380)	1.0	か所			
	ハ小屋	500×250×H200(全体280)	1.0	か所			
	[外部] 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	〔内部〕						
	鍵箱		1.0	か所			
	1F玄関ホール 視覚障害者用点字ブロック	磁器質タイル 警告 300角	10.0	か所			
	湯沸室 ミニキッチン	健康対応ミニキッチン L=1200	1.0	か所			
	食堂1、2、多目的室 一槽水切りシンク	W1200×D600×H800	3.0	か所			
	UB①② ユニットバス	WHV1014UT (ホワイト)同等品	2.0	か所			
	廊下 キックボード	厚25 H=200	220.0	m			
	廊下 キックボード 出隅	厚25 H=200	11.0	か所			
	廊下 キックボード 入隅	厚25 H=200	1.0	か所			
	廊下 キックボード エント	厚25 H=200	133.0	か所			
	廊下 コーナーガード	セフティコーナー-SFT同等品 軟質樹脂製コーナー保護材	8.0	か所			
		木目調色 L型 H=2500					
	廊下 コーナーミラー	ラミコーナー同等品	4.0	か所			
	廊下 壁付手摺	木目調ビニール手摺 φ34 L型 コンクリート面取付	209.0	m			
	廊下 壁付手摺	木目調ビニール手摺 φ34 L型 鋼製扉面取付	1.6	m			
	廊下 壁付手摺コーナー		8.0	か所			
	廊下 壁付手摺エント		128.0	か所			
	廊下 防煙垂壁	サンスモーク 防煙シートテンションタイプ (BTS)	2.0	か所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		シート:ガラスクロス、 ビニルエステル樹脂コーティング					
		枠材:アルミ 取付下地共 W2260×H800					
	ライニング甲板	ホースフォーム 厚25 D=130	41.7	m			
	食堂1、2 大型鏡	厚5 枠共 W2400×H1200	2.0	か所			
	男子便所 大型鏡	厚5 枠共 W2000×H1200	1.0	か所			
	女子便所 大型鏡	厚5 枠共 W1600×H1200	1.0	か所			
	洗面コーナー 大型鏡	厚5 枠共 W1380×H1200	1.0	か所			
	SK モップ掛	TOTO:シングルフック同等品	2.0	か所			
	便所用収納 モップ掛	TOTO:シングルフック同等品	6.0	か所			
	職員・支援員室 ロールスクリーン	操作方法:コード式 材種:合成天然繊維製	2.0	か所			
		開口三方枠に取付 W2500×H1400					
	AW-3 ブラインド	形式:横形 操作方法:手動	3.0	か所			
		種類:ギヤ式 スラットの種類:アルミニウム合金製					
		スラット幅:25mm 額縁に取付					
		W1700×H1400					
	機械浴室①② AW-4 ブラインド	形式:横形 操作方法:手動	2.0	か所			
		種類:ギヤ式 スラットの種類:アルミニウム合金製					
		スラット幅:25mm ボックスに取付					
		W1700×H1450					
	カーテンレール 下地補強	合板 厚12以上 H=150	126.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ミニキッチン 下地補強	H=100	1.2	m			
	一槽水切りシンク 下地補強	合板 厚12	3.6	m			
	洗面カウンター 下地補強	合板 厚12	20.7	m			
	洗面器 下地補強	合板 厚12	1.0	m			
	手洗器 下地補強	合板 厚12	10.0	か所			
	小便器 下地補強	合板 厚12	2.0	か所			
	汚物流し 下地補強	合板 厚12	2.0	か所			
	SK流し 下地補強	合板 厚12	3.0	か所			
	L型手摺 下地補強	合板 厚12 GL面	2.0	か所			
	△-ハ-ルター 下地補強	耐水合板 厚12	4.0	か所			
	△-ハ-ルター 下地補強	耐水合板 厚12 GL面	3.0	か所			
	トップ掛 下地補強	耐水合板 厚12	8.0	か所			
	ヒット 通気管	VP φ100 L=250	2.0	か所			
	ヒット 通気管立上	VP φ100 L型 H=200・400	2.0	か所			
	化学物質の濃度測定	2か所	1.0	式			
	[内部] 計						
	17-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18	家具工事						
	玄関ホール F-01 下足入	28人分 W3840×D400×H1000	1.0	か所			
	職員・支援員室 F-03 受付カウンター	W5600×D670×H600 手摺共	1.0	か所			
	洗面所①② F-05 洗面ロッカー	W3660×D365×H880	2.0	か所			
	洗濯・乾燥室 F-07 リンネル棚	W2020×D500×H980	1.0	か所			
	医務室 F-08 流し台	W2840×D500×H850	1.0	か所			
	18-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
19	サイン工事						
		※サイン仕様 A-036～A-038参照					
	1 総合案内板	W1200×H900	1.0	か所			
	2 誘導ユニット表示	W600×H900	2.0	か所			
	10 ピクトサイン(シート)	H=150	2.0	か所			
	11 バックヤードサイン	H=40	58.0	か所			
	19-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
20	外構工事						
1	舗装		1.0	式			
2	排水		1.0	式			
3	植栽工事		1.0	式			
4	発生材処理		1.0	式			
	20-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	舗装						
	舗装直接仮設	墨出し、養生、清掃等	733.0	m2			
	すきとり		40.9	m3			
	建設発生土運搬	10t積級 19.5km以下	40.9	m3			
	発生土処分	場外処分	40.9	m3			
	密粒度アスファルト舗装	密粒度アスファルト t=50 再生碎石 t=100、粒調碎石 t=100	411.0	m2			
	建物廻り 透水性アスファルト舗装	開粒度アスファルト t=50 再生碎石 t=200	322.0	m2			
	セブライン	水性ライン塗装(白) W=100	21.4	m			
	駐車場白線引	水性ライン塗装(白) W=100 L=6000(U型)	6.0	か所			
	車椅子マーク	(白)JIS規格 既製品 W600×D190×H110	1.0	か所			
	G-(3)車止め		5.0	組			
	舗装止め 地先境界ブロック	100×100×600 地業共	26.8	m			
	西側道路 誘導喚起ブロック	300角(点字警告ブロック)	3.0	枚			
	西側道路 誘導喚起ブロック	300角(線字誘導ブロック)	12.0	枚			
	コンクリート舗装撤去	コンクリート t=150 集積・積込み共	0.2	m3			
	アスファルト舗装撤去	アスファルト t=50 集積・積込み共	20.6	m3			
	カッター入れ	アスファルト面	89.0	m			
	カッター入れ	コンクリート面	6.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土工用機械運搬		1.0	式			
	舗装用機械運搬		1.0	式			
	1-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	排水						
	丸柵	塩ビ製 Φ300	18.0	か所			
	雨水浸透柵	500角 H=1450 コンクリート蓋600角 管口フィルターセット	3.0	か所			
	雨水管	VU管 Φ200	143.0	m			
	2-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	植栽工事						
	No.48 キンモクセイ移植	H3.0 C1.5 W3.0 竹ハツ掛支柱新設共 移植場所は監督員の 指示による	1.0	本			
	No.49 ハナミズキ移植	H5.0 C0.6 W8.0 門型鳥居新設共 移植場所は監督員 の指示による	1.0	本			
	No.50 キンモクセイ移植	H4.0 C0.6*3 W3.0 竹ハツ掛支柱新設共 移植場所は監督員 の指示による	1.0	本			
	No.52 ハナミズキ移植	H5.0 C1.2 W5.0 門型鳥居新設共 移植場所は監督員 の指示による	1.0	本			
	コウライ芝貼		320.0	m2			
	客土	畑土30mm	9.6	m3			
	盛土	根切土	55.4	m3			
	植栽機械運搬	バックホウ0.28m3	1.0	式			
	(存置物処分)						
	木材丸太、枝、葉積込(1)～(4)		99.5	m3			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	木材丸太、枝、葉運搬(1)～(4)		99.5	m3			
	3-計						
4	発生材処理						
	建設発生材運搬	DID区間無 10ton車 11.5km以下 アスファルトコンクリート	20.6	m3			
	建設発生材運搬	DID区間無 10ton車 11.5km以下 コンクリート塊(無筋)	0.2	m3			
	発生材運搬 存置物	木材丸太、枝、葉	99.5	m3			
	建設発生材処分費	アスファルトコンクリート	49.4	t			
	建設発生材処分費	無筋コンクリート	0.4	t			
	建設発生材処分費 存置物	木材丸太、枝、葉	99.5	m3			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	4-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位		金 額	備 考
II	渡り廊下工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土工事		1.0	式			
3	地業工事		1.0	式			
4	鉄筋工事		1.0	式			
5	コンクリート工事		1.0	式			
6	型枠工事		1.0	式			
7	鉄骨工事		1.0	式			
8	屋根及び樋工事		1.0	式			
9	金属工事		1.0	式			
10	左官工事		1.0	式			
11	塗装工事		1.0	式			
12	内外装工事		1.0	式			
13	仕上ユニット工事		1.0	式			
	渡り廊下-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位		金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣り方		183.0	m2			
	墨出し	S造	183.0	m2			
	養生	S造	183.0	m2			
	清掃・後片付け	S造	183.0	m2			
	渡り廊下 脚立足場	並列 H=1.8m	183.0	m2			
	仮設材運搬		1.0	式			
	1-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位		金 額	備 考
2	土工事						
	根切り	つぼ、布掘り H1000	260.0	m ³			
	床付け	つぼ、布掘り	123.0	m ²			
	埋戻し(B種)	発生土	145.0	m ³			
	建設発生土運搬	10t積級 19.5km以下	115.0	m ³			
	建設発生土処分		115.0	m ³			
	土工機械運搬		1.0	式			
	2-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位		金 額	備 考
3	地業工事						
	砂利地業	再生クッション	36.6	m ³			
	捨てコンクリート地業	打設手間共 FC-18(N/m ²) S-15	13.9	m ³			
	3-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位		金 額	備 考
4	鉄筋工事						
	異形鉄筋	SD295A D10	2.9	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	1.1	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	0.4	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	3.5	t			
	鉄筋スクラップ 控除		-0.2	t			
	鉄筋加工組立		7.6	t			
	鉄筋運搬		7.6	t			
	鉄筋ガス圧接	SD345 D19-D19	125.0	ヶ所			
	4-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位		金 額	備 考
5	コンクリート工事						
	基礎部 普通コンクリート	FC-24 (N/m ²) S-18	29.2	m ³			
	基礎部 土間コンクリート	FC-24 (N/m ²) S-18	36.5	m ³			
	コンクリート打設手間		1.0	式			
	ポンプ圧送		1.0	式			
	構造体強度補正		1.0	式			
	5-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位		金 額	備 考
6	型枠工事						
	基礎部 普通型枠		258.0	m ²			
	型枠運搬		258.0	m ²			
	6-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位		金 額	備 考
7	鉄骨工事						
	H形鋼	SS400 H-150*75*5*7	0.60	t			
	H形鋼	SS400 H-200*100*5.5*8	4.60	t			
	H形鋼	SS400 H-300*150*6.5*9	2.90	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100*100*12.0	4.80	t			
	角形鋼管	BCR295 □-175*175*12.0	3.60	t			
	棒鋼	SS400 M16	0.50	t			
	棒鋼	SS400 M20	0.10	t			
	平鋼	SS400 FB-9*25	0.20	t			
	平鋼	SS400 FB-9*38	0.10	t			
	平鋼	SS400 FB-9*180	0.20	t			
	軽量リップ [°] 溝形鋼	SSC400 C-100*50*20*3.2	0.60	t			
	鋼板	SS400 PL-6	0.40	t			
	鋼板	SS400 PL-9	0.50	t			
	鋼板	SS400 PL-16	0.40	t			
	鋼板	SN490B PL-28	1.00	t			
	鋼板	SN490C PL-19	0.30	t			
	鉄骨スクラップ [°] 控除		-0.70	t			
	トル [°] 形高力ボルト	S10T M16*35	396.0	本			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位		金 額	備 考
	トルシ形高力ボルト	S10T M16*40	208.0	本			
	トルシ形高力ボルト	S10T M16*45	215.0	本			
	トルシ形高力ボルト	S10T M16*50	832.0	本			
	トルシ形高力ボルト	S10T M20*50	146.0	本			
	トルシ形高力ボルト	S10T M20*55	583.0	本			
	アンカーボルト	ABR400 M20*800	184.0	本			
	ターンバックル	M16用	87.0	ヶ所			
	ターンバックル	M20用	16.0	ヶ所			
	工場加工組立	工場溶接 脚長隅肉6mm換算 1451.70m	19.8	t			
	防錆塗装	JIS K 5674	19.8	m ²			
	超音波探傷試験	工場内	1,052.0	ヶ所			
	鉄骨運搬		19.8	t			
	鉄骨建て方		19.8	t			
	特殊高力ボルト締付け		2,286.0	本			
	ベースパッド	W320*D320 17-12V	12.0	ヶ所			
	アンカーボルト埋込み	AB-M20 L800	184.0	本			
	ベース下均しモルタル	300*300*T50	46.0	ヶ所			
	既設渡り廊下取合	腰壁、ブレース、GPL撤去・塗装	1.0	式			
	7-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位		金 額	備 考
8	屋根及び樋工事						
	折板葺	カラー鋼板 t=0.6H 高さ88 働き巾600 ホルタイプ	260.0	m2			
	タイトフレーム		134.0	m			
	ケラバタイトフレーム		24.8	m			
	化粧フレーム		134.0	m			
	軒先見切面戸		134.0	m			
	軒樋	既製品 折板用	66.8	m			
	自在ドレイン	Φ100用	6.0	か所			
	縦樋	カラーVP管 Φ100 SUS支持金物共	22.6	m			
	縦樋雨水埋設管	VU管 Φ100	3.5	m			
	8-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位		金 額	備 考
9	金属工事						
	スロ-フ アルミ芯樹脂手摺	手摺2段 H=800・600	17.1	m			
	9-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位		金 額	備 考
10	左官工事						
	床 コンクリート直均仕上げ	金ごて 直均仕上げ	114.0	m2			
	笠木 コンクリート直均仕上げ	金ごて 直均仕上げ W=250	93.9	m			
	10-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位		金 額	備 考
11	塗装工事						
	SOP塗り	鉄鋼面 錆止め塗装 素地ごしらえ共	402.0	m2			
	11-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位		金 額	備 考
12	内外装工事						
	腰壁（珪酸カルシウム板）	t = 8 腰壁、鋼材、SOP塗装共	85.7	m2			
	12-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位		金 額	備 考
13	仕上ユニット工事						
	誘導喚起ブロック	300角(点字警告ブロック)	7.0	枚			
	丸柵	塩ビ製 Φ300	7.0	か所			
	雨水埋設管	VU管 Φ200	47.5	m			
	13-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	解体工事						
1	舗装解体		1.0	式			
2	困障解体		1.0	式			
3	植栽伐採伐根		1.0	式			
4	附属建屋解体		1.0	式			
5	その他解体		1.0	式			
6	整地		1.0	式			
7	発生材処理		1.0	式			
	解体工事-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	舗装解体						
	スチールメッシュフェンス内側 土間コンクリート撤去		1.8	m ³			
	縁石撤去	120×120	73.1	m			
	とり壊し機械運搬費	排出ガス対策型 油圧式クロー型 0.8m ³	1.0	往復			
	1-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	囲障解体						
	土留め擁壁撤去	鉄筋コンクリート:H850×D130	9.4	m			
	CB1段積撤去	t120	1.2	m			
	CB5段積撤去	t120	17.0	m			
	花壇CB1段積撤去	t120	4.8	m			
	花壇CB3段積撤去	t120	25.8	m			
	CB積基礎コンクリート撤去		7.3	m3			
	スチールメッシュフェンス撤去	H=1000 (基礎別計上)	38.0	m			
	スチールメッシュフェンス扉撤去	W1800×H1000 両開き (基礎別計上)	1.0	か所			
	スチールメッシュフェンス撤去	H=1800 (基礎別計上)	17.5	m			
	スチールメッシュフェンス扉撤去	W1600×H1800 両開き (基礎別計上)	1.0	か所			
	フェンス基礎コンクリート撤去		1.2	m3			
	2-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	植栽伐採伐根						
	切株伐根	幹周25～40cm未満	1.0	本			
	切株伐根	幹周40～60cm未満	4.0	本			
	切株伐根	幹周60～90cm未満	2.0	本			
	切株伐根	幹周120～150cm未満	51.0	本			
	樹木伐採伐根	幹周15～25cm未満	12.0	本			
	樹木伐採伐根	幹周25～40cm未満	12.0	本			
	樹木伐採伐根	幹周40～60cm未満	1.0	本			
	樹木伐採伐根	幹周60～90cm未満	27.0	本			
	樹木伐採伐根	幹周90～120cm未満	34.0	本			
	樹木伐採伐根	幹周120～150cm未満	46.0	本			
	樹木伐採伐根	幹周150～180cm未満	9.0	本			
	樹木伐採伐根	幹周330～360cm未満	1.0	本			
	樹木伐採伐根	幹周360～390cm未満	1.0	本			
	植栽機械運搬	排出ガス対策型 油圧式クラ型 0.28m3	1.0	往復			
	発生材積込	生木類 根・枝・葉	319.0	m3			
	発生材積込	生木類 幹	319.0	m3			
	発生材運搬	生木類 根・枝・葉	319.0	m3			
	発生材運搬	生木類 幹	319.0	m3			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	生木類 幹、リサイクル	319.0	m3			
	発生材処分	生木類 根・枝・葉、リサイクル	319.0	m3			
	3-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	附属建屋解体						
	(陶芸室)						
	S造建物上屋解体		41.4	m2			
	S造建物基礎解体		15.4	m3			
	内部間仕切解体	木製間仕切	9.9	m2			
	(トコ造小屋)						
	木造トコ小屋解体		14.2	m2			
	(倉庫)						
	S造建物上屋解体		21.1	m2			
	S造建物基礎解体		7.9	m3			
	内部木製床組解体		21.1	m2			
	(作業室1)						
	S造建物上屋解体		40.5	m2			
	S造建物基礎解体		15.1	m3			
	内部造作解体		40.5	m2			
	(作業室2)						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	S造建物上屋解体		40.5	m2			
	S造建物基礎解体		15.1	m3			
	内部造作解体		40.5	m2			
	(陶芸室)						
	電気窯積込		1.0	台			
	灯油窯積込		1.0	台			
	土練機積込		1.0	台			
	ろくろ積込		1.0	台			
	攪拌機積込		1.0	台			
	電気窯他4台運搬	4t積、10Km以下	1.0	式			
	4-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	整地						
	整地敷均し		3,264.0	m2			
	6-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	発生材処理						
	発生材積込	コンクリート塊(無筋)	73.9	m3			
	発生材積込	コンクリート二次製品(有筋)	0.5	m3			
	発生材積込	がれき類	35.8	m3			
	発生材積込	建設発生木材	1.7	m3			
	発生材積込	ガラス・陶磁器屑	0.3	m3			
	発生材積込	廃プラスチック	1.1	m3			
	発生材積込	ボード類	0.5	m3			
	発生材積込	廃石膏ボード	1.4	m3			
	発生材積込 (5) 存置物共	混合廃棄物	9.5	m3			
	発生材運搬	DID区間無 10ton車 11.5km以下 コンクリート塊(無筋)	73.9	m3			
	発生材運搬	DID区間無 10ton車 11.5km以下 コンクリート二次製品(有筋)	0.5	m3			
	発生材運搬	DID区間無 10ton車 11.5km以下 がれき類	35.8	m3			
	発生材運搬	DID区間無 10ton車 11.5km以下 建設発生木材	1.7	m3			
	発生材運搬	DID区間無 10ton車 11.5km以下 ガラス・陶磁器屑	0.3	m3			
	発生材運搬	DID区間無 10ton車 11.5km以下 廃プラスチック	1.1	m3			
	発生材運搬	DID区間無 10ton車 11.5km以下 ボード類	0.5	m3			
	発生材運搬	DID区間無 10ton車 11.5km以下 廃石膏ボード	1.4	m3			
	発生材運搬 (5) 存置物共	DID区間無 10ton車 11.5km以下 混合廃棄物	9.5	m3			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	コンクリート塊(無筋)	166.0	ton			
	発生材処分	コンクリート二次製品(有筋)	1.2	ton			
	発生材処分	がれき類	35.8	m3			
	発生材処分	建設発生木材	1.7	m3			
	発生材処分	ガラス・陶磁器屑	0.3	t			
	発生材処分	廃プラスチック	1.1	m3			
	発生材処分	ボード類	0.5	m3			
	発生材処分	廃石膏ボード	1.4	m3			
	発生材処分 (5) 存置物共	混合廃棄物	9.5	m3			
	発生材処分 電気窯他 4 台		1.0	式			
	7-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事						
I	施設増築工事		1.0	式			
II	渡り廊下増築工事		1.0	式			
III	浄化槽新設工事		1.0	式			
IV	男子居住棟改修工事		1.0	式			
V	撤去工事		1.0	式			
	計						
VI	有価物売却費		1.0	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	施設増築工事						
1	構内配電線路設備工事		1.0	式			
2	構内通信線路設備工事		1.0	式			
3	受変電設備工事		1.0	式			
4	幹線設備工事		1.0	式			
5	動力設備工事		1.0	式			
6	空調電源設備工事		1.0	式			
7	電灯設備工事		1.0	式			
8	コンセント設備工事		1.0	式			
9	非常照明誘導灯設備工事		1.0	式			
10	電話設備工事		1.0	式			
11	情報設備工事		1.0	式			
12	電気時計設備工事		1.0	式			
13	拡声設備工事		1.0	式			
14	呼出設備工事		1.0	式			
15	テレビ共聴設備工事		1.0	式			
16	火災報知設備工事		1.0	式			
	①-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	構内配電線路設備工事						
	ケーブル	EM-CE3.5° -2C 管内	3.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -2C PF管内	15.0	m			
	ケーブル	EM-CE8° -3C 管内	16.0	m			
	ケーブル	EM-CE8° -3C 天井内	9.0	m			
	ケーブル	EM-CE8° -3C PF管内	245.0	m			
	ケーブル	EM-CET38° 管内	64.0	m			
	ケーブル	EM-CET38° PF管内	14.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° 管内	6.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° PF管内	137.0	m			
	ケーブル	EM-CET100° 管内	64.0	m			
	ケーブル	EM-CET100° PF管内	14.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2° -2C 管内	56.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2° -2C PF管内	21.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2° -4C 管内	63.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2° -4C 天井内	5.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2° -4C ラック	30.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2° -8C 管内	3.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電線	EM-IE8° 管内	10.0	m			
	電線	EM-IE22° 管内	18.0	m			
	電線管	GZ22 露出	36.0	m			
	電線管	GZ54 露出	2.0	m			
	電線管	GZ104 露出	2.0	m			
	電線管	G22LT 露出	3.0	m			
	電線管	G28LT 地中	33.0	m			
	電線管	G28LT 露出	4.0	m			
	電線管	G54LT 地中	5.0	m			
	電線管	G54LT 露出	4.0	m			
	電線管	G70LT 露出	3.0	m			
	電線管	G82LT 地中	9.0	m			
	電線管	G82LT 露出	3.0	m			
	電線管	PF28 隠蔽	2.0	m			
	電線管	VE16 地中	62.0	m			
	電線管	VE16 露出	6.0	m			
	電線管	HIVE22 地中	2.0	m			
	電線管	HIVE22 露出	2.0	m			
	電線管	FEP30 地中	29.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電線管	FEP40 地中	105.0	m			
	電線管	FEP50 地中	94.0	m			
	電線管	FEP65 地中	16.0	m			
	電線管	FEP80 地中	4.0	m			
	電線管	FEP100 地中	34.0	m			
	電線管	PLP25A 地中	30.0	m			
	電線管	PLP32A 地中	11.0	m			
	電線管	PLP80A 地中	44.0	m			
	ハンドホール	600×600×900 (セパレータ付) S2K-60	2.0	基			
	ハンドホール	900×900×600 R2K-60	1.0	基			
	ハンドホール	1800×1000×1500 S2K-60 セパレータ付	2.0	基			
	ハンドホール	1800×1000×1500 S8K-60 セパレータ付	2.0	基			
	ハンドホール	1800×1000×1500 S8K-60	2.0	基			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	防雨コンセント	2P15AE×2 125V	1.0	個			
	電極	FS	4.0	組			
	電極	LF4P	2.0	組			
	電極結線	FS	4.0	組			
	電極結線	LF4P	2.0	組			
	ヘルマウス	30φ	4.0	個			
	ヘルマウス	50φ	5.0	個			
	ヘルマウス	100φ	2.0	個			
	プルボックス	150×150×150(防水型・SUS製)	2.0	個			
	ケーブル接続	EM-CET38° 既設接続	1.0	箇所			
	ケーブル接続	EM-CET100° 既設接続	1.0	箇所			
	ブリカ	F2-24WP	2.0	箇所			
	地中埋設標	コンクリート製	6.0	枚			
	接地工事	D種	4.0	箇所			
	接地工事	D(ELCB)種	2.0	箇所			
	接地極埋設標		6.0	枚			
	はつり補修	300φ 受変電基礎用	5.0	箇所			
	根切り	m ³	137.0	m ³			
	埋め戻し	m ³	137.0	m ³			
	埋設シート	2倍長	339.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アスファルトカッター		46.0	m			
	アスファルト解体	m ³	9.0	m ³			
	アスファルト復旧	m ²	56.0	m ²			
	異種管接続材	FEP40	3.0	箇所			
	異種管接続材	FEP50	1.0	箇所			
	異種管接続材	FEP65	1.0	箇所			
	異種管接続材	FEP80	1.0	箇所			
	1-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	構内通信線路設備工事						
	ケーブル	EM-CCP-P0.5-10P 管内	7.0	m			
	ケーブル	EM-CCP-P0.5-10P 天井内	4.0	m			
	ケーブル	EM-CCP-P0.5-10P PF管内	24.0	m			
	導入線	呼び線1.2mm 管内	38.0	m			
	電線	EM-IE14° 管内	35.0	m			
	電線管	G22LT 地中	12.0	m			
	電線管	G22LT 露出	7.0	m			
	電線管	G28LT 地中	3.0	m			
	電線管	G28LT 露出	4.0	m			
	電線管	G104LT 露出	1.0	m			
	電線管	PF28 隠蔽	2.0	m			
	電線管	FEP30 地中	23.0	m			
	電線管	FEP100 地中	65.0	m			
	電線管	PLP100A 露出	37.0	m			
	接地工事	EL種	1.0	箇所			
	接地工事	SPD種	1.0	箇所			
	接地極埋設標		2.0	枚			
	ヘルマウス	30φ	4.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ヘルマウス	100φ	5.0	個			
	ハンドホール	900×900×600 R8K-60	2.0	基			
	根切り	m ³	20.0	m ³			
	埋め戻し	m ³	20.0	m ³			
	埋設シート	2倍長	51.0	m			
	アスファルトカッター		40.0	m			
	アスファルト解体	m ³	1.0	m ³			
	アスファルト復旧	m ²	13.0	m ²			
	2-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	受変電設備工事						
	変圧器	200KVAトランス	1.0	個			
	計器用変流器	100/5A 40VA	2.0	個			
	計器用変流器	750/5A	2.0	個			
	電力流計	単相3線 120A	1.0	個			
	電力流計	三相3線 250A	1.0	個			
	3-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	幹線設備工事						
	ケーブル	EM-CET14° 管内	4.0	m			
	ケーブル	EM-CET14° 天井内	6.0	m			
	ケーブル	EM-CET14° ラック	48.0	m			
	ケーブル	EM-CET22° 管内	5.0	m			
	ケーブル	EM-CET38° 管内	57.0	m			
	ケーブル	EM-CET38° PF管内	100.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° 管内	147.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° 天井内	3.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° ラック	34.0	m			
	ケーブル	EM-CET60° PF管内	100.0	m			
	ケーブル	EM-CET100° 管内	80.0	m			
	ケーブル	EM-CET100° 天井内	2.0	m			
	ケーブル	EM-CET100° ラック	113.0	m			
	ケーブル	EM-CET100° PF管内	199.0	m			
	ケーブル	EM-CET150° 管内	80.0	m			
	ケーブル	EM-CET150° 天井内	2.0	m			
	ケーブル	EM-CET150° ラック	113.0	m			
	ケーブル	EM-CET150° PF管内	99.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケーブル	EM-CET250° 管内	194.0	m			
	ケーブル	EM-CET250° 天井内	2.0	m			
	ケーブル	EM-CET250° ラック	154.0	m			
	ケーブル	EM-CET250° PF管内	349.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2° -4C 管内	81.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2° -4C 天井内	9.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2° -4C ラック	59.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2° -4C PF管内	199.0	m			
	電線	EM-IE8° 管内	64.0	m			
	電線	EM-IE14° 管内	9.0	m			
	電線	EM-IE22° 管内	66.0	m			
	電線	EM-IE38° 管内	262.0	m			
	電線管	G36 露出	6.0	m			
	電線管	G92 露出	8.0	m			
	電線管	G104 露出	8.0	m			
	電線管	GZ36 露出	1.0	m			
	電線管	GZ70 露出	10.0	m			
	電線管	GZ82 地中	4.0	m			
	電線管	GZ82 露出	6.0	m			
	電線管	GZ92 露出	4.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電線管	G54LT 露出	3.0	m			
	電線管	G54LT 地中	9.0	m			
	電線管	E31 露出	2.0	m			
	電線管	E39 露出	5.0	m			
	電線管	E75 露出	41.0	m			
	電線管	VE22 地中	14.0	m			
	電線管	PLP50A 露出	1.0	m			
	電線管	PLP50A 地中	82.0	m			
	電線管	PLP65A 地中	9.0	m			
	電線管	PLP100A 露出	37.0	m			
	電線管	PLP150A 地中	75.0	m			
	電線管	PLP200A 地中	99.0	m			
	電線管	FEP100 地中	100.0	m			
	電線管	FEP150 地中	199.0	m			
	電線管	FEP200 地中	199.0	m			
	塗装工事	G92	8.0	m			
	塗装工事	G104	8.0	m			
	塗装工事	E31	2.0	m			
	塗装工事	E75	41.0	m			
	ケーブルラック	ZM-300B(マミン焼付 蓋なし)	30.8	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ケーブルラック	ZM-500B(メラミン焼付 蓋なし)	62.0	m			
	ケーブルラック	ZM-800B(メラミン焼付 蓋なし)	3.5	m			
	ケーブルラック	ZSD-500B(溶融亜鉛・AL系合金メッキ鋼板 蓋付き)	15.4	m			
	ケーブルラック	ZSD-800B(溶融亜鉛・AL系合金メッキ鋼板 蓋付き)	6.8	m			
	防火区画貫通処理	ZM-500B(壁)	1.0	箇所			
	カバー・フード	止水プレート	2.0	個			
	接地工事	D種	1.0	箇所			
	接地工事	D(ELCB)種	1.0	箇所			
	接地極埋設標		2.0	枚			
	ヘルマウス	100φ	7.0	個			
	ヘルマウス	150φ	14.0	個			
	ヘルマウス	200φ	14.0	個			
	異種管接続材	FEP100	4.0	箇所			
	異種管接続材	FEP150	6.0	箇所			
	異種管接続材	FEP200	6.0	箇所			
	防水鋳鉄管	75φ	1.0	箇所			
	止水処理	75φ	1.0	箇所			
	異物継手	75φ	1.0	箇所			
	防水鋳鉄管	200φ	4.0	箇所			
	止水処理	200φ	4.0	箇所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	異物継手	200Φ	4.0	箇所			
	幹線分岐材	EM-CET100° -EM-CET100° -EM-CET22°	1.0	箇所			
	はつり補修	100φ	1.0	箇所			
	ノーマルバンド	E75	1.0	個			
	ノーマルバンド	GZ70	1.0	個			
	4-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	動力設備工事						
	ケーブル	EM-CE3.5° -4C 管内	67.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5° -4C 管内	13.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5° -4C 天井内	138.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5° -4C ラック	287.0	m			
	ケーブル	EM-CE5.5° -4C PF管内	2.0	m			
	ケーブル	EM-CE8° -3C 管内	9.0	m			
	ケーブル	EM-CE8° -3C ラック	25.0	m			
	ケーブル	EM-CET14° ラック	4.0	m			
	ケーブル	EM-CET22° 管内	12.0	m			
	ケーブル	EM-CET22° ラック	42.0	m			
	ケーブル	EM-CET38° 管内	13.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2° -4C 管内	50.0	m			
	ケーブル	EM-CEE2° -4C 天井内	10.0	m			
	ケーブル	FEM-CEE2° -4C ラック	30.0	m			
	ケーブル	EM-FP-C22° -3C 管内	20.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	29.0	m			
	電線	EM-IE5.5° 管内	34.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電線	EM-IE8° 管内	104.0	m			
	電線	EM-IE14° 管内	13.0	m			
	電線	EM-IE22° 管内	10.0	m			
	電線管	G28LT 地中	12.0	m			
	電線管	G28LT 露出	3.0	m			
	電線管	G54LT 地中	3.0	m			
	電線管	GZ22 露出	36.0	m			
	電線管	GZ28 露出	71.0	m			
	電線管	GZ54 露出	48.0	m			
	電線管	PF22 隠蔽	2.0	m			
	電線管	MMA 露出	2.0	m			
	電線管	E25 露出	19.0	m			
	電線管	E31 露出	12.0	m			
	電線管	E75 露出	1.0	m			
	電線管	F2-24 露出	18.0	m			
	塗装工事	E25	115.0	m			
	動力制御盤	動力盤-1	1.0	面			
	動力制御盤	空調盤-1	1.0	面			
	動力制御盤	空調盤-2	1.0	面			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	動力制御盤	LPE-2	1.0	面			
	警報盤	5L(総合盤内組込)	1.0	面			
	手元開閉器	1S-1	1.0	個			
	手元開閉器	1S-2	2.0	個			
	手元開閉器	1S-3	2.0	個			
	手元開閉器	1S-4	2.0	個			
	手元開閉器	MCCB3P50AF20AT	2.0	個			
	天井埋込コンセント	250V 3P20A×1 E付 引掛型 プラグ付	2.0	個			
	天井埋込コンセント	250V 3P20A×1 E付 引掛型 プラグ付(防水型)	2.0	個			
	天井埋込コンセント	250V 3P20A×1 E付 引掛型 プラグ付 (ツルバランサー付)	2.0	個			
	天井コンセント	2P15AE×1 125V 抜止式	3.0	個			
	電動機結線	11KW以上	7.0	箇所			
	電動機結線	7.5KW以下	3.0	箇所			
	フ リカ	F2-30WP	3.0	箇所			
	フ リカ	F2-38WP	3.0	箇所			
	フ リカ	F2-63WP	7.0	箇所			
	アウトレットボックス	中深	6.0	個			
	アウトレットボックス	中浅	7.0	個			
	露出スイッチボックス	1個用 1方出 E25	1.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	露出スイッチボックス	1個用 2方出 E25	2.0	個			
	ヘルマウス	50φ	7.0	個			
	ノーマルバンド	G36	4.0	個			
	ノーマルバンド	G54	8.0	個			
	フルボックス	200×200×200	5.0	個			
	フルボックス	400×400×400 (防水型・SUS製)	6.0	個			
	フルボックス	800×800×800 (防水型・SUS製)	1.0	個			
	ケーブルラック	ZSD-300B(溶融亜鉛・AL系合金メッキ鋼板 蓋付き)	20.0	m			
	ケーブルラック	ZSD-500B(溶融亜鉛・AL系合金メッキ鋼板 蓋付き)	10.0	m			
	—計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	空調電源設備工事						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	16.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井内	602.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	32.0	m			
	電線管	PF22 隠蔽	32.0	m			
	全熱交換機用コンセント	2P125V15A×1 E付 引掛型(1φ100V)	37.0	個			
	空調室内機用コンセント	2P250V20A×1 E付 引掛型(1φ200V)	62.0	個			
	集中リモコン用電源	1φ100V	1.0	個			
	アウトレットボックス	中深	88.0	個			
	アウトレットボックス	中浅	11.0	個			
	6-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	電灯設備工事						
	電線	EM-IE2.0 管内	300.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 管内	4.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 天井内	106.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	46.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井内	1,492.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	265.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -2C 管内	10.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -2C 天井内	17.0	m			
	ケーブル	EM-CE3.5° -2C PF管内	35.0	m			
	ケーブル	EM-CPEE1.2-2C 天井内	35.0	m			
	ケーブル	EM-CPEE-S1.2-1P 管内	8.0	m			
	ケーブル	EM-CPEE-S1.2-1P 天井内	49.0	m			
	電線管	GZ16 露出	24.0	m			
	電線管	GZ28 露出	7.0	m			
	電線管	PF22 隠蔽	265.0	m			
	電線管	PF28 隠蔽	2.0	m			
	電線管	FEP40 地中	33.0	m			
	電灯分電盤	電灯盤1(総合盤内組込)	1.0	面			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電灯分電盤	電灯盤2	1.0	面			
	照明器具	A	127.0	台			
	照明器具	B	13.0	台			
	照明器具	C	21.0	台			
	照明器具	H	30.0	台			
	照明器具	Iw	24.0	台			
	照明器具	K	20.0	台			
	照明器具	L	6.0	台			
	照明器具	M	5.0	台			
	照明器具	N	24.0	台			
	照明器具	O	9.0	台			
	照明器具	P	9.0	台			
	照明器具	Sw	18.0	台			
	照明器具	Tw	2.0	台			
	照明器具	Vw	6.0	台			
	照明器具	Ww	2.0	台			
	コンクリート基礎	ホール灯用	2.0	基			
	人感センサー	子器	8.0	個			
	人感センサー	子器(換気扇連動用)	6.0	個			
	人感センサー	親器	13.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	埋込スイッチ	1P15A×1	21.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1+1P15A×1(L付)	9.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2	32.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×2+1P15A×1(L付)	1.0	個			
	埋込スイッチ	3W15A×4	2.0	個			
	リモコンスイッチ	15L(総合盤内組込)	1.0	個			
	防水スイッチ	1P15A×1	2.0	個			
	自動点滅器	3A	1.0	個			
	壁付コンセント	2P125V15A×1 E付 引掛型(ファン用)	2.0	個			
	差込プラグ		1.0	個			
	タイマー		2.0	個			
	アウトレットボックス	中深	128.0	個			
	アウトレットボックス	中浅	109.0	個			
	埋込スイッチボックス	4個用	1.0	個			
	露出丸形ボックス	2方出 G16	1.0	個			
	露出丸形ボックス	2方出 G22	1.0	個			
	露出丸形ボックス	3方出 G22	13.0	個			
	防水鑄鉄管	75Φ	2.0	箇所			
	止水処理	75Φ	2.0	箇所			
	異物継手	75Φ	2.0	箇所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	根切り		9.0	m ³			
	埋め戻し		9.0	m ³			
	一計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	コンセント設備工事						
	(施設増築)						
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	166.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井内	3,143.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	1,185.0	m			
	ケーブル	EM-CE8° -3C 管内	2.0	m			
	ケーブル	EM-CE8° -3C 天井内	14.0	m			
	ケーブル	EM-CE8° -3C PF管内	2.0	m			
	電線管	PF22 隠蔽	1,185.0	m			
	電線管	PF28 隠蔽	2.0	m			
	埋込コンセント	2P125V15A×2	12.0	個			
	埋込コンセント	2P125V15A×2 ET付	28.0	個			
	埋込コンセント	2P125V15A×2 樹脂プレート	40.0	個			
	扉付コンセント	2P125V15A×2	31.0	個			
	冷蔵庫用コンセント	2P125V15A×2 ET付	6.0	個			
	電気温水器用コンセント	2P125V15AE×1 引掛型 1100W	3.0	個			
	電気温水器用コンセント	2P125V15AE×1 引掛型 600W	21.0	個			
	電気温水器用コンセント	2P250V20AE×1 引掛型 2000W	4.0	個			
	ガス給湯器用防水コンセント	2P125V15AE×2 ET付	11.0	個			
	自動手洗用コンセント	2P125V15A×1 ET付	8.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ウォシュレット用コンセント	2P125V15A×1 ET付 1260W	4.0	個			
	ウォシュレット用コンセント	2P125V15A×1 ET付 316W	6.0	個			
	ドライヤー用コンセント	2P125V15A×2 ET付	8.0	個			
	洗濯乾燥機用コンセント	2P125V15AE×1 ET付	8.0	個			
	オストメイト用コンセント	2P125V15A×1 ET付	2.0	個			
	充電用コンセント	2P125V15AE×1	4.0	個			
	遠赤外線ヒーター用コンセント	2P250V20AE×1 引掛型 1800W	4.0	個			
	TVブースタ用コンセント	2P125V15AE×2 ET付 引掛型	1.0	個			
	防水コンセント	2P125V15AE×2 ET付	3.0	個			
	露出コンセント	2P125V15A×2 E付	4.0	個			
	複合コンセント	2P125V15A×2-2連(TV端子 3個用プレート樹脂 3個用共)	50.0	個			
	手元開閉器	MCCB2P50AF/NT 窯用1φ200V6500VA	1.0	個			
	ハネジジョイントボックス	4分岐	8.0	個			
	OAタップ	2P125V15A×4 抜止アース付 3m、Mg、サージ機能付	32.0	個			
	セパレーター		52.0	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1	2.0	個			
	アウトレットボックス	中浅	217.0	個			
	埋込スイッチボックス	3個用	50.0	個			
	-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	非常照明誘導灯設備工事						
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 管内	2.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C 天井内	53.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-2C PF管内	12.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 管内	4.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C 天井内	345.0	m			
	ケーブル	EM-EEF2.0-3C PF管内	24.0	m			
	電線管	PF22 隠蔽	11.0	m			
	電線管	PF28 隠蔽	12.0	m			
	非常照明器具	a13	41.0	台			
	非常照明器具	a30	17.0	台			
	非常照明器具	b13	1.0	台			
	通路誘導灯器具	fBd	6.0	台			
	避難口誘導灯器具	eBf(点滅型)	5.0	台			
	煙感知器		5.0	個			
	誘導灯信号装置	総合盤内組込	1.0	個			
	非常用照明の点検用リモコン		1.0	個			
	アウトレットボックス	中深	5.0	個			
	アウトレットボックス	中浅	3.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	電話設備工事						
	ケーブル	EM-TKEE0.5-2P 管内	12.0	m			
	ケーブル	EM-TKEE0.5-2P 天井内	169.0	m			
	ケーブル	EM-TKEE0.5-2P PF管内	27.0	m			
	ケーブル	EM-TKEE0.5-30P 管内	2.0	m			
	ケーブル	EM-TKEE0.5-30P 天井内	54.0	m			
	ケーブル	EM-TKEE0.5-30P PF管内	2.0	m			
	ケーブル	EM-CCP-P0.5-30P 管内	109.0	m			
	ケーブル	EM-CCP-P0.5-30P 天井内	5.0	m			
	電線管	G36LT 露出	7.0	m			
	電線管	G54LT 地中	35.0	m			
	電線管	G54LT 露出	3.0	m			
	電線管	GZ54 露出	62.0	m			
	電線管	PF22 隠蔽	27.0	m			
	電線管	PF28 隠蔽	2.0	m			
	電線管	MMB 露出	2.0	m			
	弱電端子盤	端子盤1(総合盤内組込)	1.0	面			
	弱電端子盤	端子盤2	1.0	面			
	総合盤1		1.0	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	総合盤2		1.0	式			
	二重床付電話用モジュラージャック	6極4芯MJ付	2.0	個			
	多機能電話機	壁掛型	2.0	台			
	多機能電話機	壁掛型(停電機能付)	1.0	台			
	内線電話機	壁掛型	5.0	台			
	壁付電話用モジュラージャック	6極4芯MJ付	5.0	個			
	壁付電話用モジュラージャック	6極4芯MJ付(LAN端子プレート共)	1.0	個			
	ブランクプレート	丸型	5.0	個			
	アウトレットボックス	中深	2.0	個			
	アウトレットボックス	中浅	5.0	個			
	防水鋳鉄管	75Φ	3.0	箇所			
	止水処理	75Φ	3.0	箇所			
	異物継手	75Φ	3.0	箇所			
	防火区画貫通処理	75φ(壁)	1.0	箇所			
	防火区画貫通処理	E19(壁)	2.0	箇所			
	10-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	情報設備工事						
	ケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) 管内	16.0	m			
	ケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) 天井内	319.0	m			
	ケーブル	UTP0.5-4P(Cat6) PF管内	33.0	m			
	ケーブル	GI-4C 管内	110.0	m			
	ケーブル	GI-4C 天井内	5.0	m			
	導入線	呼び線1.2mm 管内	74.0	m			
	電線管	G54LT 地中	36.0	m			
	電線管	G54LT 露出	7.0	m			
	電線管	GZ54 露出	3.0	m			
	電線管	PF22 隠蔽	33.0	m			
	電線管	PLP50A 露出	28.0	m			
	電線管	FEP50 地中	100.0	m			
	電線管	MMA 露出	2.0	m			
	ローカルハブ	HUB収納ホックス共+HUB レイヤ-2 12ポート 10/100/1000T	1.0	台			
	スイッチング HUB	16P	1.0	台			
	POEインジェクター		4.0	台			
	光スプライスホックス	4芯	2.0	台			
	無線LAN用アクセス点	天井付	4.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	二重床付LAN用モジュラージャック	8極8芯 CAT6	4.0	個			
	壁付LAN用モジュラージャック	8極8芯 CAT6	6.0	個			
	アウトレットボックス	中深	4.0	個			
	アウトレットボックス	中浅	5.0	個			
	ヘルマウス	50φ	9.0	個			
	11-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	電気時計設備工事						
	電池式電波時計	耐震落下防止ワイヤ-取付	4.0	台			
	12-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	拡声設備工事						
	ケーブル	EM-HP1.2-2C 管内	4.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C 天井内	72.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C PF管内	4.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C 管内	10.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C 天井内	467.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-3C PF管内	55.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-15P 管内	109.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-15P 天井内	5.0	m			
	ケーブル	EM-HP-S1.2-5P 管内	111.0	m			
	ケーブル	EM-HP-S1.2-5P 天井内	6.0	m			
	ケーブル	EM-HP-S1.2-5P PF管内	2.0	m			
	電線管	G54LT 地中	35.0	m			
	電線管	G54LT 露出	7.0	m			
	電線管	GZ54 露出	65.0	m			
	電線管	PF16 隠蔽	59.0	m			
	電線管	PF22 隠蔽	2.0	m			
	電線管	MMB 露出	2.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井埋込型スピーカ	ATT無	23.0	台			
	防滴型天井スピーカ		2.0	台			
	天井埋込型スピーカ	ATT付	26.0	台			
	電源遮断ユニット		2.0	個			
	アッテネータ		25.0	個			
	防水鋳鉄管	75Φ	1.0	箇所			
	管路口防水装置	75Φ	1.0	箇所			
	異物継手	75Φ	1.0	箇所			
	ノーマルペイント	G54	2.0	個			
	防火区画貫通処理	E19(壁)	30.0	箇所			
	防火区画貫通処理	50Φ(壁)	2.0	箇所			
	アウトレットボックス	中深	24.0	個			
	アウトレットボックス	中浅	25.0	個			
	既設非常業務遠隔操作器改修	ユニットケース(10回線)	4.0	式			
	既設非常業務放送アンテナ架改修		1.0	式			
	ー計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	呼出設備工事						
	ケーブル	EM-AE0.9-2C 管内	4.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C 天井内	530.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C PF管内	346.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-3C 天井内	10.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-3C PF管内	17.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C 天井内	76.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C PF管内	102.0	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P(Cat5e) 管内	52.0	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P(Cat5e) 天井内	674.0	m			
	ケーブル	EM-UTP0.5-4P(Cat5e) PF管内	38.0	m			
	ケーブル	EM-FCPEE-S0.65-2P 管内	16.0	m			
	ケーブル	EM-FCPEE-S0.65-2P 天井内	4.0	m			
	電線管	PF16 隠蔽	502.0	m			
	ナースコールホート型	親機(60局)+電源アダプター	1.0	台			
	制御装置		1.0	台			
	L2スイッチ	POE・24ポート	1.0	個			
	用呼出表示器	1窓	1.0	台			
	用呼出表示器	3窓	1.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	角型廊下灯		3.0	台			
	角型表示灯		28.0	台			
	コンセントと握りホック	○n	1.0	個			
	子機+ハンド子機+呼出握りホック	○N	50.0	個			
	復旧ホック		3.0	個			
	復旧ホック	プレート(別売品)	28.0	個			
	トイレ・浴室用押ホック	□n (引きひも付)	4.0	個			
	呼出ホック	□N (引きひも付)	12.0	個			
	呼出ホック	□N-W	2.0	個			
	4局用アダプター	□4	22.0	個			
	天井埋込型マイク		5.0	個			
	天井埋込型スピーカー	(オートセンス用)	5.0	個			
	アウトレットボックス	中深	5.0	個			
	埋込スイッチボックス	1個用	85.0	個			
	埋込スイッチボックス	3個用	23.0	個			
	埋込スイッチボックス	4個用	50.0	個			
	プランクプレート		10.0	個			
	防火区画貫通処理	E19(壁)	73.0	箇所			
	防火区画貫通処理	100Φ(壁)	2.0	箇所			
	14-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	テレビ 共聴設備工事						
	ケーブル	EM-S-5C-FB 管内	8.0	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB 天井内	384.0	m			
	ケーブル	EM-S-5C-FB PF管内	173.0	m			
	ケーブル	EM-S-7C-FB 管内	28.0	m			
	ケーブル	EM-S-7C-FB 天井内	303.0	m			
	ケーブル	EM-S-7C-FB PF管内	18.0	m			
	電線管	GZ22 露出	10.0	m			
	電線管	PF16 隠蔽	173.0	m			
	電線管	PF22 隠蔽	18.0	m			
	テレビ 端子	1端子	54.0	個			
	パラボラアンテナ	BS/CS	1.0	個			
	アンテナマスト	自立形 50A(700mm)×40A(2000mm)	1.0	個			
	テレビアンテナ	AU-2(20EL)	1.0	個			
	アンテナマスト	自立形 50A(700mm)×40A(2000mm)	1.0	個			
	混合器	SH-MC	1.0	個			
	増幅器	SH-UF-1(避雷器内蔵)	7.0	個			
	1分岐器	SH-C1	1.0	個			
	2分岐器	SH-C2	1.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	2分配器	SH-D2	2.0	個			
	4分配器	SH-D4	4.0	個			
	ダミ抵抗		4.0	個			
	2分配器	天井内取付 木板400×400×16 t	1.0	個			
	4分配器	天井内取付 木板400×400×16 t	13.0	個			
	アウトレットボックス	中浅	3.0	個			
	アウトレットボックス	中深	14.0	個			
	プルボックス	200×200×200 (防水型・SUS製)	2.0	個			
	防火区画貫通処理	E19 (壁)	53.0	箇所			
	防火区画貫通処理	100Φ (壁)	2.0	箇所			
	15-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	火災報知設備工事						
16-1	自動火災報知設備		1.0	式			
16-2	ガス漏れ火災警報		1.0	式			
	16-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16-1	自動火災報知設備						
	ケーブル	EM-HP1.2-2C 管内	2.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-2C 天井内	18.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-4C 管内	4.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-4C 天井内	1.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-5P 管内	6.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-5P 天井内	90.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-5P PF管内	4.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P 管内	107.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P 天井内	37.0	m			
	ケーブル	EM-HP1.2-10P PF管内	2.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C 天井内	297.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C PF管内	8.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C 天井内	8.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-4C PF管内	1.0	m			
	電線管	G36LT 地中	35.0	m			
	電線管	G36LT 露出	68.0	m			
	電線管	PF16 隠蔽	10.0	m			
	電線管	PF22 隠蔽	6.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	電線管	MMA 露出	2.0	m			
	火災受信盤	P型1級 15回線 壁掛型	1.0	面			
	火災通報装置		1.0	面			
	火災通報専用電話機	火災通報装置用子機	1.0	個			
	光電式ホツト型感知器	2種	9.0	個			
	差動式ホツト型感知器	2種	33.0	個			
	差動式ホツト型感知器	2種 防水型	1.0	個			
	定温式ホツト型感知器	1種 70℃ 防水型	13.0	個			
	アットレットボックス	中深	5.0	個			
	コンクリートボックス	8角75	2.0	個			
	防水鑄鉄管	75Φ	1.0	箇所			
	管路口防水装置	75Φ	1.0	箇所			
	異物継手	75Φ	1.0	箇所			
	防火区画貫通処理	E19(壁)	35.0	箇所			
	防火区画貫通処理	100Φ(壁)	2.0	箇所			
	16-1 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16-2	ガス漏れ火災警報						
	ケーブル	EM-AE0.9-2C 管内	2.0	m			
	ケーブル	EM-AE0.9-2C 天井内	74.0	m			
	ガス漏れ検知器	壁掛型・検知区域警報装置内蔵 AC100V LPG 警報7ダブター付	1.0	個			
	防火区画貫通処理	E19(壁)	5.0	箇所			
	16-2 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	渡り廊下増築工事						
1	電灯設備		1.0	式			
	②計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備						
	電線	EM-IE2.0 管内	60.0	m			
	電線管	GZ22 露出	60.0	m			
	照明器具	Ew	4.0	台			
	照明器具	Fw	10.0	台			
	1-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	浄化槽新設工事						
1	構内配電線路設備		1.0	式			
	③計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	構内配電線路設備						
	ケーブル	EM-GET60° 管内	120.0	m			
	ケーブル	EM-GE8° -3C PF管内	120.0	m			
	電線管	FEP40 地中	120.0	m			
	電線管	FEP80 地中	120.0	m			
	浄化槽警報盤	屋外防水型スタント式(SUS製)	1.0	面			
	地中埋設標	コンクリート製	2.0	枚			
	接地工事	D種	1.0	箇所			
	接地工事	D(ELCB)種	1.0	箇所			
	接地極埋設標		2.0	枚			
	根切り	m ³	86.0	m ³			
	埋め戻し	m ³	86.0	m ³			
	埋設シート	2倍長	120.0	m			
	1-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	動力設備						
	ケーブル	EM-CE5.5° -4C PF管内	55.0	m			
	ケーブル	EM-GET22° 管内	2.0	m			
	電線管	PF22 隠蔽	55.0	m			
	電線管	E31 露出	1.0	m			
	電線管	E75 露出	1.0	m			
	天井埋込コンセント	250V 3P20A×1 E付 引掛型 プラグ付 (ツルバランサ-付)	6.0	個			
	アウトレットボックス	中深	6.0	個			
	はつり補修	50φ	1.0	箇所			
	はつり補修	75φ	3.0	箇所			
	1-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
V	撤去工事						
1	構内配電線路設備		1.0	式			
2	構内通信線路設備		1.0	式			
3	受変電設備		1.0	式			
4	動力設備		1.0	式			
5	産業廃棄物撤去		1.0	式			
	⑤計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	構内配電線路設備						
	ケーブル(撤去)	EM-CE5.5° -3C 管内	9.0	m			
	ケーブル(撤去)	EM-CE8° -3C 管内	7.0	m			
	ケーブル(撤去)	EM-CE8° -3C 天井内	8.0	m			
	ケーブル(撤去)	EM-CE8° -3C 架空	114.0	m			
	ケーブル(撤去)	EM-CE8° -3C PF管内	25.0	m			
	ケーブル(撤去)	EM-CET14° 管内	7.0	m			
	ケーブル(撤去)	EM-CET14° PF管内	316.0	m			
	ケーブル(撤去)	EM-CET38° PF管内	148.0	m			
	ケーブル(撤去)	EM-CET60° 管内	5.0	m			
	ケーブル(撤去)	EM-CET100° PF管内	56.0	m			
	ケーブル(撤去)	EM-CEE2° -2C 管内	4.0	m			
	ケーブル(撤去)	EM-CEE2° -2C PF管内	39.0	m			
	電線管(撤去)	G16 露出	2.0	m			
	電線管(撤去)	G22 露出	14.0	m			
	電線管(撤去)	G28 露出	5.0	m			
	電線管(撤去)	G54 露出	5.0	m			
	電線管(撤去)	E31 露出	2.0	m			
	電線管(撤去)	FEP30 地中	39.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	カラポール(撤去)	7m	5.0	基			
	コンクリート柱(撤去)	12m	3.0	基			
	装柱材(撤去)		3.0	箇所			
	メッセンジャーワイヤ(撤去)	14°	113.0	個			
	照明器具(撤去)	FL40W×2	30.0	個			
	プルボックス(撤去)	300×300×300	1.0	個			
	1-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	構内通信線路設備						
	ケーブル(撤去)	EM-TKEE0.5-10P 管内	5.0	m			
	ケーブル(撤去)	EM-TKEE0.5-10P ラック	80.0	m			
	ケーブル(撤去)	EM-TKEE0.5-10P PF管内	19.0	m			
	屋外用電話線(撤去)	0.65-2P(自己支持型) 架空	95.0	m			
	電線管(撤去)	G22 露出	3.0	m			
	電線管(撤去)	E31 露出	2.0	m			
	弱電端子盤(撤去)	10P	1.0	面			
	2-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	受変電設備						
	変圧器(撤去)	3φ3W 150KVAトランス	1.0	個			
	計器用変流器(撤去)	75/5A 40VA	2.0	個			
	計器用変流器(撤去)	500/5A	2.0	個			
	電力流計(撤去)	75/5A	1.0	個			
	電力流計(撤去)	500/5A	1.0	個			
	3-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	動力設備						
	ケーブル(撤去)	EM-FP-G22° -3C 管内	20.0	m			
	電線(撤去)	EM-IE22° 管内	10.0	m			
	電線管(撤去)	GZ54 露出	20.0	m			
	4-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	産業廃棄物撤去						
	産業廃棄物収集運搬費	4tダンプ, DID区間なし, 10km以下	1.0	回			
	産業廃棄物処分費	金属類	0.15	m ³			
	産業廃棄物処分費	混合廃棄物	0.82	m ³			
	5-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
VI	有価物売却費						
	有価物売却費	銅 並銅	510.0	kg			
		鉄くず	125.0	kg			
	⑦計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	施設増築工事						
1	空気調和設備工事		1.0	式			
2	換気設備工事		1.0	式			
3	衛生器具設備工事		1.0	式			
4	給水設備工事		1.0	式			
5	排水設備工事		1.0	式			
6	給湯設備工事		1.0	式			
7	消火設備工事		1.0	式			
8	ガス設備工事		1.0	式			
9	撤去工事		1.0	式			
10	発生材処分		1.0	式			
	施設増築工事-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	空気調和設備工事						
	【増築棟】						
	ACP-1 ヒートポンプエアコン室外機	209kg、防振架台 28kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-1-1 4方向天カセ室内機	16kw形	1.0	台			
	ACP-1-2 壁掛形室内機	3.6kw形	1.0	台			
	ACP-1-3 壁掛形室内機	2.8kw形	2.0	台			
	ACP-1-4 壁掛形室内機	2.8kw形、ドレンUP付	1.0	台			
	ACP-2 ヒートポンプエアコン室外機	316kg、防振架台 50kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-2-1 4方向天カセ室内機	14kw形	1.0	台			
	ACP-2-2 4方向天カセ室内機	7.1kw形	3.0	台			
	ACP-2-3 ビルトイン室内機	5.6kw形	1.0	台			
	ACP-2-4 壁掛形室内機	6.3kw形	1.0	台			
	ACP-2-5 壁掛形室内機	2.8kw形	1.0	台			
	ACP-3 ヒートポンプエアコン室外機	316kg、防振架台 50kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-3-1 ビルトイン室内機	5.6kw形	7.0	台			
	ACP-3-2 ビルトイン室内機	4.5kw形	2.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ACP-4 ヒートポンプエアコン室外機	199kg、防振架台 22.4kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-4-1 2方向天カセ室内機	4.5kw形	5.0	台			
	ACP-5 ヒートポンプエアコン室外機	199kg、防振架台 22.4kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-5-1 1方向天カセ室内機	2.8kw形	7.0	台			
	ACP-6 ヒートポンプエアコン室外機	270kg、防振架台 45kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-6-1 4方向天カセ室内機	11.2kw形	1.0	台			
	ACP-6-2 4方向天カセ室内機	7.1kw形	3.0	台			
	ACP-6-3 ビルトイン室内機	5.6kw形	1.0	台			
	ACP-6-4 壁掛形室内機	3.6kw形	1.0	台			
	ACP-6-5 壁掛形室内機	2.8kw形	1.0	台			
	ACP-7 ヒートポンプエアコン室外機	316kg、防振架台 50kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-7-1 4方向天カセ室内機	14kw形	1.0	台			
	ACP-7-2 ビルトイン室内機	5.6kw形	3.0	台			
	ACP-7-3 ビルトイン室内機	4.5kw形	2.0	台			
	ACP-7-4 壁掛形室内機	5.6kw形	1.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ACP-7-5 壁掛形室内機	2.8kw形、ドレンUP付	1.0	台			
	ACP-8 ヒートポンプエアコン室外機	316kg、防振架台 50kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-8-1 ビルトイン室内機	5.6kw形	6.0	台			
	ACP-8-2 ビルトイン室内機	4.5kw形	2.0	台			
	ACP-8-3 壁掛形室内機	4.5kw形	1.0	台			
	ACP-9 ヒートポンプエアコン室外機	209kg、防振架台 22.4kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-9-1 2方向天カセ室内機	4.5kw形	5.0	台			
	集中制御リモコン	タッチコントローラー	2.0	個			
	ワイヤードリモコン	液晶	42.0	個			
	揚重費	トラッククレーン4.9t、オペレーター付	3.0	日			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	冷媒被覆銅管 φ15.9	液管、10mm	54.0	m			
	冷媒被覆銅管 φ12.7	液管、10mm	26.0	m			
	冷媒被覆銅管 φ9.5	液管、8mm	242.0	m			
	冷媒被覆銅管 φ6.4	液管、8mm	235.0	m			
	冷媒被覆銅管 φ28.6	ガス管、20mm	80.0	m			
	冷媒被覆銅管 φ22.2	ガス管、20mm	60.0	m			
	冷媒被覆銅管 φ19.1	ガス管、20mm	67.0	m			
	冷媒被覆銅管 φ15.9	ガス管、20mm	120.0	m			
	冷媒被覆銅管 φ12.7	ガス管、20mm	235.0	m			
	ステンレスラッキングφ140	屋外保温外装材	57.0	m			
	冷媒配管用ダクト 280×150	高耐食亜鉛メッキ鋼板、架台共	1.0	式			
	冷媒配管用ダクト 560×150	高耐食亜鉛メッキ鋼板、架台共	1.0	式			
	冷媒配管用防火区画処理		56.0	ヶ所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水用硬質塩ビ管 VP40	屋内一般	23.0	m			
	排水用硬質塩ビ管 VP30	屋内一般	54.0	m			
	排水用硬質塩ビ管 VP25	屋内一般	134.0	m			
	排水用硬質塩ビ管 VP40	屋外架空	11.0	m			
	排水用硬質塩ビ管 VP30	屋外架空	60.0	m			
	排水用硬質塩ビ管 VP25	屋外架空	60.0	m			
	ドレンレール L=1.0m	アルミ製、開放形	20.0	ヶ所			
	ドレンレール L=2.2m	アルミ製、開放形	4.0	ヶ所			
	浸透柵φ150	VU150×300L、砂利充填	13.0	基			
	グラスウール保温材 40A用	天井内	23.0	m			
	グラスウール保温材 30A用	天井内	54.0	m			
	グラスウール保温材 25A用	天井内	164.0	m			
	フレキ角ダクト据付	500×180×800L	46.0	個			
	フレキ角ダクト据付	500×180×3500L	2.0	個			
	制気口500×180据付	吸込口、0.09m ²	26.0	個			
	制気口500×180据付	吹出口、0.09m ²	26.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	制気口ボックス	鋼板製、t=0.8	72.0	m ²			
	制御線 EM-CEE1.25-2C	冷媒管共巻き 天井コロガシ	837.0	m			
	制御線 EM-CEE1.25-2C	管内	105.0	m			
	合成樹脂被覆鋼管 GLT22	屋外露出	42.0	m			
	合成樹脂可とう電線管 PF22	いんぺい	63.0	m			
	電気ヒーター 1.71m ²	コントロールリモコン	2.0	式			
	配管スリーブ費	(材+工) × 9%	9.0	%			
	1-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	換気設備工事						
	【増築棟】						
	HEX-1 全熱交換換気扇	天井埋込形 φ150×370m ³ /h、リモコン	6.0	台			
	HEX-2 全熱交換換気扇	天井埋込形 φ150×160m ³ /h、リモコン	19.0	台			
	HEX-3 全熱交換換気扇	天井埋込形 φ100×105m ³ /h、リモコン	2.0	台			
	HEX-4 全熱交換換気扇	天井埋込形 φ100×80m ³ /h、リモコン	10.0	台			
	EF-1 ダクト用換気扇	居室用 φ150×280m ³ /h	6.0	台			
	EF-2 ダクト用換気扇	サニタリー用 φ150×320m ³ /h	4.0	台			
	EF-3 ダクト用換気扇	台所用 φ150×275m ³ /h	5.0	台			
	EF-4 ダクト用換気扇	サニタリー用 φ100×90m ³ /h	3.0	台			
	EF-5 空調用送風機	ストレートシロッコファン φ200×1000m ³ /h	2.0	台			
	EF-6 空調用送風機	ストレートシロッコファン φ200×700m ³ /h	1.0	台			
	EF-7 空調用送風機	ストレートシロッコファン φ200×410m ³ /h	2.0	台			
	EF-8 空調用送風機	ストレートシロッコファン φ150×320m ³ /h	3.0	台			
	EF-9 空調用送風機	有圧換気扇 φ300×900m ³ /h	2.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	亜鉛鋼板スパイラルダクト SD200		5.0	m			
	亜鉛鋼板スパイラルダクト SD150		442.0	m			
	亜鉛鋼板スパイラルダクト SD100		96.0	m			
	風量調整ダンパー VD150	丸形	12.0	個			
	風量調整ダンパー VD100	丸形	7.0	個			
	亜鉛鋼板 0.8 t	アングルフランジ工法	9.0	m ²			
	チャンパーボックス 0.6 t	低圧ダクト	8.0	m ²			
	ボックス 0.6 t	低圧ダクト	15.0	m ²			
	防火ダンパーφ100		2.0	個			
	防火ダンパーφ150		14.0	個			
	グラスウール保温材 φ200用	屋内いんぺい、25mm	5.0	m ²			
	グラスウール保温材 φ150用	屋内いんぺい、25mm	351.0	m ²			
	グラスウール保温材 φ100用	屋内いんぺい、25mm	103.0	m ²			
	グラスウール保温材 (角ダクト)	屋内いんぺい、25mm	31.0	m ²			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ユニバーサル型吹出口	VHS 200×200、0.04m ²	8.0	個			
	ユニバーサル型吹出口	VHS 400×200、0.08m ²	5.0	個			
	スリット型吸込口	GVS 150×150、0.02m ²	10.0	個			
	スリット型吸込口	GVS 400×400、0.16m ²	9.0	個			
	スリット型吸込口	GVS 250×250、0.06m ²	6.0	個			
	パイプフード PF150	ステンレス製、深型、ガラリ	82.0	個			
	パイプフード PF150	ステンレス製、深型、防虫網	6.0	個			
	パイプフード PF100	ステンレス製、深型、ガラリ	25.0	個			
	パイプフード PF100	ステンレス製、深型、防虫網	4.0	個			
	屋外フード φ300用	ステンレス製、防鳥網	2.0	個			
	屋外フード φ400用	ステンレス製、防鳥網、FD付	1.0	個			
	総合調整	ダクト系統	543.0	m			
	2-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事						
	【増築棟】						
	洋風大便器	洗浄暖房便座	6.0	台			
	障害者用大便器（高座面）	洗浄暖房便座	2.0	台			
	障害者用大便器（低座面）	洗浄暖房便座	2.0	台			
	和風大便器（ステンレス製）	キンカクシなし	4.0	台			
	和便洗浄弁	タッチスイッチ式自動水栓、床型	4.0	個			
	小便器	壁掛形、低リップ	2.0	台			
	紙巻器	ステンレス製、スペア付	8.0	個			
	紙巻器	棚付二連紙巻器	6.0	個			
	洗面器	カウンター一体形、自動水栓	6.0	台			
	洗面器	壁掛形、電温一体形水栓	3.0	台			
	カウンター洗面器	ボウル一体形、L=2400 自動混合水栓、タッチ水栓	1.0	組			
	カウンター洗面器	ボウル一体形、L=2370 自動混合水栓×2	1.0	組			
	カウンター洗面器	ボウル一体形、L=2350 自動混合水栓×2	1.0	組			
	カウンター洗面器	ボウル一体形、L=2670 自動混合水栓×2	1.0	組			
	カウンター洗面器	ボウル一体形、L=2510 自動混合水栓×2、ホース付混合水栓	2.0	組			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	カウンター洗面器	スタンダードカウンター、L=2080 洗面器×2、自動水栓×2	1.0	組			
	カウンター洗面器	スタンダードカウンター、L=1670 洗面器×2、自動水栓×2	1.0	組			
	カウンター洗面器	スタンダードカウンター、L=1400 洗面器×2、自動水栓×2	1.0	組			
	洗面台	W=600	2.0	台			
	掃除用流し	マルチシンク、立水栓	1.0	台			
	掃除用流し	パブリック流し、レバー水栓	2.0	台			
	汚物流し	センサースイッチ、横水栓	2.0	台			
	台所用混合水栓	台付シングルレバー	4.0	個			
	単水栓	横水栓	2.0	個			
	単水栓	立水栓	1.0	個			
	洗濯用水栓	横水栓	8.0	個			
	洗濯パン	640×640、縦引トラップ	8.0	台			
	シャワー水栓	混合栓、シャワーヘッド	2.0	個			
	横水栓	寒冷地仕様	4.0	個			
	電気温水器	床置形、5L、2水栓用	3.0	台			
	電気温水器	床置形、6L	3.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	傾斜鏡	528×664、照明なし	2.0	枚			
	鏡	角形化粧鏡、350×800	6.0	枚			
	L形手すり	ステンレスタイプ、700×700	6.0	個			
	可動手すり	ステンレスタイプ、L=800	4.0	個			
	背もたれ	ソフトタイプ	2.0	個			
	しびん洗浄水栓	シャワー式	1.0	個			
	3-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	給水設備工事						
	【増築棟】						
	ステンレス鋼鋼管 75A	溶接継手接合、ピット内	15.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 60A	プレス式、ピット内	32.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 50A	プレス式、ピット内	40.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 40A	プレス式、ピット内	21.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 30A	プレス式、ピット内	55.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 25A	プレス式、ピット内	64.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 20A	プレス式、ピット内	85.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 20A	プレス式、屋内一般	28.0	m			
	仕切弁 GV40	ステンレス製、JIS10K	2.0	個			
	仕切弁 GV32	ステンレス製、JIS10K	10.0	個			
	仕切弁 GV25	ステンレス製、JIS10K	5.0	個			
	仕切弁 GV20	ステンレス製、JIS10K	2.0	個			
	ショックノン弁 20A		2.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP75A	地中	37.0	m			
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP25A	地中	2.0	m			
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP20A	地中	14.0	m			
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP25A	屋外架空	3.0	m			
	耐衝撃性硬質塩ビ管 HIVP20A	屋外架空	9.0	m			
	埋設表示テープ	幅150mm、二重折	53.0	m			
	埋設表示杭	RC製	2.0	個			
	配管分岐 75A	樹脂管、保温なし	1.0	ヶ所			
	配管分岐 25A	樹脂管、保温なし	1.0	ヶ所			
	ポリスチレン保温材 25A	屋外露出、ステンレス外装材	3.0	m			
	ポリスチレン保温材 20A	屋外露出、ステンレス外装材	9.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	仕切弁 GV25	JIS5K、管端防食コア	3.0	個			
	仕切弁 GV20	JIS5K、管端防食コア	5.0	個			
	ボール弁 BV20	給水・給湯	8.0	個			
	フレキシブルジョイント FJ25	ベローズ形	3.0	個			
	フレキシブルジョイント FJ20	ベローズ形	8.0	個			
	弁きょう (B5-2N)	調整管付	1.0	個			
	散水栓ボックス	ステンレス製	1.0	個			
	外流し	埋設タイプ、W=500、水栓柱L=900	1.0	組			
	配管スリーブ費	(材+工) × 10%	10.0	%			
	水質検査 12項目		1.0	式			
	根切り	機械、BH0.13m3	12.0	m3			
	山砂		4.0	m3			
	埋戻し	機械、BH0.13m3	7.0	m3			
	4-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	排水設備工事						
	【増築棟】						
	DP-1 排水ポンプ	汚物水中ポンプ、自動交互 250L/min×1.5kw	2.0	台			
	DP-3 湧水ポンプ	雑排水水中ポンプ、自動 50L/min×0.15kw	2.0	台			
	リサイクル発泡三層管 RF-VP125	ピット内	133.0	m			
	リサイクル発泡三層管 RF-VP100	ピット内	147.0	m			
	リサイクル発泡三層管 RF-VP75	ピット内	45.0	m			
	リサイクル発泡三層管 RF-VP65	ピット内	81.0	m			
	リサイクル発泡三層管 RF-VP50	ピット内	86.0	m			
	リサイクル発泡三層管 RF-VP40	ピット内	80.0	m			
	リサイクル発泡三層管 RF-VP100	屋内一般	9.0	m			
	リサイクル発泡三層管 RF-VP75	屋内一般	26.0	m			
	排水通気口 100A	露出型、アルミ製	1.0	個			
	排水通気口 80A	露出型、アルミ製	3.0	個			
	床上掃除口 COA100	乾式	8.0	個			
	床上掃除口 COA80	乾式	2.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床上掃除口 C0A65	乾式	8.0	個			
	床上掃除口 C0A50	乾式	9.0	個			
	床排水目皿 T5A50	乾式	5.0	個			
	伸縮管継手 125A	単式	4.0	個			
	伸縮管継手 100A	単式	2.0	個			
	硬質塩ビ管 VU150	地中	20.0	m			
	硬質塩ビ管 VU125	地中	2.0	m			
	硬質塩ビ管 VU100	地中	9.0	m			
	硬質塩ビ管 VU75	地中	21.0	m			
	硬質塩ビ管 VU40	地中	2.0	m			
	排水ポンプ槽	防臭丸型マンホール 2号人孔 φ1200×2500H、RC-5	1.0	基			
	排水柵 600角×520H	インバート柵、SC-3	1.0	基			
	排水柵 600角×900H	インバート柵、SC-3	1.0	基			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水柵 600角×1000H	インバート柵、SC-3	1.0	基			
	排水柵 600角×870H	インバート柵、SC-3	1.0	基			
	既設柵改修 450角×920H	φ100削孔、インバート改修0.03m ³	1.0	ヶ所			
	仕切弁 GV65	JIS5K	2.0	個			
	逆止弁 CV65	JIS5K	2.0	個			
	管土工 根切り	機械、BH0.13m ³	32.0	m ³			
	山砂		11.0	m ³			
	埋戻し	機械、BH0.13m ³	21.0	m ³			
	柵土工 たて込み簡易山留賃料	深さ3.0m、幅2.5×2.5m	30.0	m ²			
	トラッククレーン賃料	4.9t吊、オペレーター付	4.0	日			
	根切り	キカイ、BH0.13m ³	18.0	m ³			
	砕石		1.0	m ³			
	生コンクリート	手練り	1.0	m ³			
	埋戻し	キカイ、BH0.13m ³	14.0	m ²			
	5-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	給湯設備工事						
	GB-1 ガス給湯器50号	潜熱回収型、屋外壁掛形、給湯専用	3.0	台			
	GB-2 ガス給湯器20号	潜熱回収型、屋外壁掛形、給湯専用	2.0	台			
	GB-3 ガス給湯器16号	潜熱回収型、屋外壁掛形、給湯専用	4.0	台			
	GB-4 ガス給湯器20号	潜熱回収型、屋外壁掛形、追焚き付	2.0	台			
	保温付被覆銅管 25A	ピット内	10.0	m			
	保温付被覆銅管 20A	ピット内	81.0	m			
	保温付被覆銅管 25A	屋外架空	4.0	m			
	保温付被覆銅管 20A	屋外架空	10.0	m			
	グラスウール保温材 25A	20mm、ピット内	10.0	m			
	グラスウール保温材 20A	20mm、ピット内	81.0	m			
	グラスウール保温材 25A	20mm、屋外露出	4.0	m			
	グラスウール保温材 20A	20mm、屋外露出	10.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ボールバルブ BV20	JIS10K	2.0	個			
	仕切弁 GV25	JIS10K	3.0	個			
	仕切弁 GV20	JIS10K	8.0	個			
	フレキシブルジョイント FJ25	ベローズ形	3.0	個			
	フレキシブルジョイント FJ20	ベローズ形	8.0	個			
	制御線 EM-CEE1.25-2C	天井コロガシ	31.0	m			
	制御線 EM-CEE1.25-2C	管内	17.0	m			
	合成樹脂可とう電線管 PF22	いんぺい	17.0	m			
	配管スリーブ費	(材+工) × 10%	10.0	%			
	6-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	消火設備工事						
	【増築棟】						
	補助散水栓BOX	埋込形、消火栓弁25A ホース、ノズル	2.0	組			
	流水検知装置	80A	1.0	組			
	逆止弁 CV25	JIS16K、フランジ	1.0	個			
	仕切弁 GV25	JIS16K、フランジ	1.0	個			
	末端試験弁		2.0	組			
	スプリンクラーヘッド	閉鎖型、1種72℃	237.0	個			
	スプリンクラーヘッド	閉鎖型、1種98℃	3.0	個			
	保護網		8.0	個			
	防火区画貫通処理		45.0	ヶ所			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-100A	ピット内	8.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-100A	屋内一般	4.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-80A	屋内一般	97.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-65A	屋内一般	20.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-50A	屋内一般	57.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-40A	屋内一般	120.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-32A	屋内一般	28.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-25A	屋内一般	528.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-100A	機械室内	6.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-100A	地中	47.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-100A	屋外架空	3.0	m			
	グラスウール保温材 100A	屋外露出、ステンレス外装材	3.0	m			
	鋼管分岐 100A	保温なし	2.0	ヶ所			
	スリーブ抜き φ125	RC厚150mm	1.0	ヶ所			
	根切り	機械、BH0.13m3	20.0	m3			
	埋戻し	機械、BH0.13m3	20.0	m3			
	7-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	ガス設備工事						
	【増築棟】						
	パイプ (PLV) 15A		10.0	m			
	パイプ (PLV) 20A		3.0	m			
	パイプ (PLV) 32A		44.0	m			
	パイプ (PE管) 25A		10.0	m			
	パイプ (PE管) 30A		93.0	m			
	パイプ (CD管フレキ) 15A		15.0	m			
	パイプ (CD管フレキ) 20A		10.0	m			
	絶縁継手32A		2.0	個			
	検圧プラグ		4.0	個			
	中間ボールガス栓32A		1.0	個			
	トラジションエルボ30A		2.0	個			
	PE継手		1.0	式			
	PLV継手		1.0	式			
	片ネジソケット15A		9.0	個			
	片ネジソケット20A		3.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	フレキUIガス栓15A		8.0	個			
	フレキUIガス栓20A		3.0	個			
	SUS支持金具		1.0	式			
	壁コンセント		1.0	個			
	メーターガス栓		2.0	個			
	バイパス工事		2.0	個			
	錆止め塗装工事		1.0	式			
	掘削工事費		1.0	式			
	配管支持金具		1.0	式			
	ポンベ庫組立		1.0	式			
	振れ止工事		1.0	式			
	付帯工事費		1.0	式			
	現場経費		1.0	式			
	ポンベ庫	YF-500	1.0	式			
	8-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	撤去工事						
	【増築棟】						
	壁掛室内機2.8kw形撤去	セパレート形	2.0	台			
	壁掛室内機2.5kw形撤去	セパレート形	1.0	台			
	壁掛室内機11.2kw形撤去	セパレート形	1.0	台			
	空調室外機2.8kw形撤去	床置形	2.0	台			
	空調室外機2.5kw形撤去	床置形	1.0	台			
	空調室外機11.2kw形撤去	床置形	1.0	台			
	冷媒銅管φ15.9撤去	5/8B	3.0	m			
	冷媒銅管φ9.5撤去	3/8B	11.0	m			
	冷媒銅管φ6.4撤去	1/4B	8.0	m			
	冷媒ガス11.2kw用回収処分	R410A	1.0	式			
	冷媒ガス2.8kw用回収処分	R410A	2.0	式			
	冷媒ガス2.5kw用回収処分	R410A	1.0	式			
	有圧換気扇φ250撤去		1.0	台			
	標準換気扇φ250撤去		3.0	台			
	鋼製屋外フードφ250用撤去		1.0	個			
	樹脂製屋外フードφ250用撤去		3.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	塩ビ管撤去 25A	地中	11.0	m			
	塩ビ管撤去 20A	地中	14.0	m			
	弁類撤去 20A	GV	1.0	個			
	水栓撤去	単水栓	2.0	個			
	根切り	人力	4.0	m3			
	埋戻し	人力	4.0	m3			
	9-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
浄化槽Ⅱ	浄化槽新設工事						
	DP-2 排水ポンプ	汚物水中ポンプ、自動交互 300L/min×1.5kw	2.0	台			
	JS-1 合併処理浄化槽	高度処理、286人槽 ブロワボックス	1.0	基			
	硬質塩ビ管 VU200	地中	79.0	m			
	硬質塩ビ管 VU50	地中	17.0	m			
	汚水柵 φ900×2470H	1号人孔、防臭マンホール、SC-4	1.0	基			
	汚水柵 φ900×2580H	1号人孔、防臭マンホール、SC-4	1.0	基			
	汚水柵 φ900×2500H	1号人孔、防臭マンホール、SC-4	1.0	基			
	雑排水柵 600角×1200H	コンクリート蓋、SC-3	1.0	基			
	雨水柵 600角×800H	スチール製グレーチング蓋、RC-3	2.0	基			
	既設雨水柵改修、600角×700H	φ250削孔、RC厚75mm	1.0	基			
	既設汚水柵改修、φ1200×2790H	φ250削孔、インバート改修0.06m3	1.0	基			
	樹脂管分岐 50A	保温なし	1.0	ヶ所			
	切回し管・柵土工 根切り	機械、BH0.28m3	141.0	m3			
	床付	総堀、山留め内	36.0	m2			
	山砂		32.0	m3			
	埋戻し	機械、BH0.28m3	109.0	m3			
	たて込み簡易山留賃料	深さ3.0m、幅1.4m、延長30m	186.0	m2			
	トラッククレーン賃料	Ⅲ型（低振動圧入）	6.0	日			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質塩ビ管 VU200	地中	5.0	m			
	硬質塩ビ管 VU125	地中	17.0	m			
	硬質塩ビ管 VU75	地中	8.0	m			
	硬質塩ビ管 VP75	ピット内	1.0	m			
	硬質塩ビ管 VP65	ピット内	5.0	m			
	汚水柵 φ900×2960H	防臭マンホール蓋、重耐重、SC-5	1.0	基			
	原水ポンプ槽 1550×1200×3800H	スクリーン 防臭マンホール蓋、重耐重	1.0	基			
	雨水柵 600角×700H	格子蓋、RC-3	1.0	基			
	汚水柵改修 φ900	インバート改修0.1m3	1.0	m3			
	雨水柵改修 600角×700H	既設開口閉塞φ200	1.0	基			
	樹脂管分岐 φ200	保温なし	2.0	ヶ所			
	仕切弁 GV65	JIS10K、フランジ	4.0	個			
	逆止弁 CV65	JIS10K、フランジ	4.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	浄化槽周辺管・柵土工 根切り	機械、BH0.28m3	24.0	m3			
	床付		6.0	m2			
	山砂		5.0	m3			
	埋戻し	機械、BH0.28m3	19.0	m3			
	たて込み簡易山留賃料	深さ3.0m、幅1.4m、延長6m	44.0	m2			
	トラッククレーン賃料	Ⅲ型（低振動圧入）	4.0	日			
	浄化槽本体土工 根切り	総掘り、山留内	589.0	m3			
	床付	総掘り、山留内	155.0	m2			
	山砂		456.0	m3			
	鋼矢板賃料	3ヶ月 Ⅲ型（切梁2段）	195.0	m2			
	鋼矢板打込み	Ⅲ型（低振動圧入）	432.0	m2			
	鋼矢板引抜き	Ⅲ型（低振動油圧）	432.0	m2			
	腹起し架払い	H-300、2段	155.0	m2			
	縁石ブロック再取付	150×200×600L、既設縁石利用 延長44m、土工事共	1.0	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(浄化槽撤去)						
	塩ビ管撤去 200A	地中	8.0	m			
	塩ビ管撤去 125A	地中	15.0	m			
	塩ビ管撤去 50A	地中	24.0	m			
	塩ビ管撤去 25A	地中	7.0	m			
	ヒューム管撤去 200A	地中	51.0	m			
	ヒューム管撤去 150A	地中	14.0	m			
	汚水柵撤去 φ1200×2500H	人孔マンホール	1.0	基			
	汚水柵撤去 φ900×2470H	人孔マンホール	1.0	基			
	既設管撤去 VU75	地中	15.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	雑排水樹撤去 500角×1200H	コンクリート蓋	1.0	基			
	雨水樹撤去 600角×1350H	グレーチング蓋	3.0	基			
	揚重費	トラッククレーン4.9t、オペレーター付	1.0	日			
	汚水樹改修 φ1200×2790H	管口モルタル閉塞φ200	1.0	基			
	管・樹撤去土工 根切り	機械、BH0.28m3	84.0	m3			
	埋戻し	機械、BH0.28m3	84.0	m3			
	たて込み簡易土留賃料	深さ3.0m、幅1.4m、延長18.0m	119.0	m2			
	トラッククレーン賃料	Ⅲ型（低振動圧入）	6.0	日			
	縁石ブロック取外し	150×200×600L、構内仮置き 延長44m、土工事共	1.0	式			
	浄化槽-計						